

<p>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ</p>	<p>ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΟΡΤΩΝ - ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ».</p> <p>ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 15.000,00 ΕΥΡΩ</p> <p>ΚΑΕ: 9.7.7.1.02.015.001.001</p>
---	--

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Αφορά τον_καθαρισμό από χόρτα, θάμνους , κοπή δένδρων, κοπή κλαδιών που βρίσκονται εντός των ορίων απαλλοτρίωσης καθώς και τον καθαρισμό τάφρων και την άρση καταπτώσεων τμημάτων του επαρχ. οδικού δικτύου Ν. Λευκάδας.

Οι ανωτέρω καθαρισμοί κρίνονται απαραίτητοι για την ασφαλή κυκλοφορία και ορατότητα των Λεωφορειών – Οχημάτων

Οι θέσεις των παρεμβάσεων στον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Ν. Λευκάδας είναι:

ΤΜΗΜΑ Ι

- Στην περιοχή Κοντάραινας και Μαραντοχωρίου
- Στην περιοχή Διασταύρωση Συβότων έως Διασταύρωση Κατωχωρίου
- Στην περιοχή από νεκροταφείο Περιγιαλίου έως Νικιάνα.
- Στην περιοχή « Κοιλάδα του Έρωτα», περιοχή Νικιάνας, περιοχή Βάρδας και στην περιοχή διασταύρωση Καρυάς- Νυδρι
- Στο δρόμο Σύβρο – Άγιος Ηλίας.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ:25.000,00Μ2

Η ανωτέρω δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 5.000,00ευρώ με ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

- Στην περιοχή Τσουκαλάδων, στην περιοχή Καλαμιτσιού, στον δρόμο Καλαμίτσι – Εξάνθεια, στον δρόμο Καλαμίτσι – Χορτάτα, στην περιοχή Χορτάτων, στην παράκαμψη Αγίου Πέτρου.

- Στην περιοχή Σκαντζολιά – Άγιος Αθανάσιος.
- Στην περιοχή πλατεία Φρυάς.
- Στην περιοχή από τέλος οικισμού Καρυάς έως αρχή οικισμού Εγκλουβής

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ:51.000,00Μ2

Η ανωτέρω δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 10.000,00ευρώ με ΦΠΑ

Στα παραπάνω αναφερόμενα τμήματα οι ακριβείς θέσεις των παρεμβάσεων θα υποδειχθούν επί τόπου από την υπηρεσία.

Οι ανωτέρω περιγραφόμενες εργασίες θα εκτελεσθούν στα τμήματα: τμήμα Ι συνολικής επιφάνειας 25.000,00μ2 και στο τμήμα ΙΙ συνολικής επιφάνειας 51.000,00μ2, εντός του ορίου απαλλοτρίωσης με μέσο όρο πλάτος επέμβασης 1,00μ έως 2,00μ

Για τους ανωτέρω καθαρισμούς μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε τύπος μηχ/τος (καταστροφέας - εκσκαφέας -φορτωτής) φέρων νόμιμη άδεια καθώς και χειροκίνητα χορτοκοπτικά - κλαδευτικά μηχ/τα (αλυσοπρίονα κλπ) προκειμένου να γίνει έντεχνα ο καθαρισμός και πίσω από τα στηθαία ασφαλείας.

Η μεταφορά και απομάκρυνση των χόρτων και κλαδιών θα γίνεται αυθημερόν σε χώρους που επιτρέπεται από την Αστ/κή Δ/νση.

Κατά την διάρκεια των εργασιών πρέπει να γίνει από τον Ανάδοχο κατάλληλη σήμανση σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η διάρκεια του έργου του Αναδόχου ορίζεται στις τριάντα ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Συμβάσεως (λήξη του έργου).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΙΣ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (15.000,00 €) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 23%. και εμπεριέχει όλα τα κόστη του Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ. Ειδικός Φορέας 02071 & ΚΑΕ 9.7.7.1.02.015.001.001

Λευκάδα 16-07-2015

Λευκάδα 16-07-2015

Λευκάδα 16-07-2015

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Αν/της Προϊστάμενος Τμ.Σ.Ε.


ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο Αν/της Διευθυντής



Αλεξία Κότσαλη
Πολιτικός Μηχ/κός ΤΕ/Δ'



Παναγιώτης Κομποσιατής
Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ/Δ'



Κανελλίας Παναγιώτης
Ηλ/γος Μηχ/κός ΤΕ/Β'