



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ Τ.Ε. ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΡΓΟ: "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΕΛΕΩΝΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
CBIIP"

ΠΗΓΗ : IPA CROSS BORDER PROGRAMME "GREECE – ALBANIA 2007-2013"

ΧΡΗΣΗ : 2016

ΠΡΟΫΠΛΟΣΜΟΣ : 74.396,24 € (με Φ.Π.Α. 24%)

**Προϋπολογισμός Μελέτης**

α/α	Αριθ. Αρθρου	Περιγραφή εργασιών	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
		<b>ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ</b>						
		<b>ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>						
		<b>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>						
1	20.31.01	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΟΙΚ-2172	m3	6,70	6,00	40,20	
2	10.07.01	Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ-1136	ton.km	0,35	61,00	21,35	
3	22.20.01	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-2236	m2	7,90	30,00	237,00	
4	22.21.01	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-2238	m2	4,50	33,00	148,50	
5	22.23	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΟΙΚ-2252	m2	5,60	265,00	1.484,00	
6	22.45	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΟΙΚ-2275	m2	16,80	74,00	1.243,20	
7	22.53	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΟΙΚ-2275	m2	5,60	6,00	33,60	
8	23.03	Ικρίσματα σιδηρά σωληνώτα	ΟΙΚ-2303	m2	5,60	300,00	1.680,00	
9	23.05	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	ΟΙΚ-2304	m2	5,60	30,00	168,00	
10	23.14	Επενδύσεις πρόσωσης ικριωμάτων	ΟΙΚ-2314.1	m2	0,65	300,00	195,00	
		<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ</b>						5.250,85
		<b>ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</b>						
11	79.03ΣΧΕΤ	Προετοιμασία επιφάνειας σκυροδέματος	ΟΙΚ 7902	m2	7,00	65,00	455,00	
12	32.05.04ΣΧΕΤ	Αποκατάσταση τοπικής βλάβης σκυροδέματος και οπλισμού λόγω τοπικής οξειδωσης οπλισμού	ΟΙΚ 3214	m3	72,00	6,00	432,00	
13	38.20.02ΣΧΕΤ1	Καθαρισμός επιφάνειας χάλυβα	ΟΙΚ 3873	τεμ.	10,00	220,00	2.200,00	
14	38.20.02ΣΧΕΤ2	Τοποθέτηση οπλισμού ενίσχυσης φέροντος οργανισμού	ΟΙΚ 3873	kg	24,00	150,00	3.600,00	
		<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ</b>						6.687,00
		<b>ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ</b>						
15	71.22	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 7122	m2	14,00	265,00	3.710,00	
16	71.71	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	ΟΙΚ 7171	m2	0,68	44,00	29,92	
		<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ</b>						3.739,92
		<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>						
17	73.33.02	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΟΙΚ 7331	m2	47,00	30,00	1.410,00	
18	73.34.02	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	ΟΙΚ 7326.1	m2	49,50	33,00	1.633,50	
19	76.27.01	Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΟΙΚ 7609.2	m2	50,00	40,00	2.000,00	
20	72.70	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	ΟΙΚ 7231	m2	67,50	9,00	607,50	
		<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ</b>						5.651,00
		<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ</b>						
21	61.29	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης	ΟΙΚ 6118	kg	3,40	30,00	102,00	
22	62.25	Θύρες σιδηρές πλήρεις συρόμενες	ΟΙΚ 6225	kg	6,70	29,00	194,30	
23	65.02.01.01	Υαλοθύρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	ΟΙΚ 6502	m2	165,00	7,00	1.155,00	
24	65.17.01	Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο άξονα	ΟΙΚ 6519	m2	200,00	1,00	200,00	
25	65.17.06	Υαλοστάσια διφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	ΟΙΚ 6524	m2	135,00	51,00	6.885,00	
26	61.30	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	ΟΙΚ 6118	kg	3,10	31,00	96,10	
		<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ</b>						8.632,40
		<b>ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ</b>						
27	77.20.01	Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης	ΟΙΚ 7744	m2	2,20	65,00	143,00	
28	77.55	Ελασχωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΟΙΚ 7755	m2	6,70	82,00	549,40	

α/α	Αριθ. Αρθρου	Περιγραφή εργασιών	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
29	77.80.02	Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΟΙΚ 7785.1	m2	10,10	300,00	3.030,00	
30	77.92.01	Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών με καύση των παλαιών χρωμάτων με κομινέτο	ΟΙΚ 7792	m2	5,60	21,00	117,60	
31	78.05.01	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 7809	m2	13,00	3,00	39,00	
		<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ</b>						3.879,00
		<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>						<b>33.840,17</b>
		<b>ΕΡΓΑ Η/Μ</b>						
		<b>ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)</b>						
		<b>1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ</b>						
32	ΑΤΗΕ 8131.2.1	Επισκευή- αντικατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης	ΗΛΜ 011 100%	Τεμ.	1.000,00	2,00	2.000,00	
33	ΑΤΗΕ 8141.2.2	Αναμικτήρας (μπανταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα - Φ 1/2 ins	ΗΛΜ 013 100%	Τεμ.	71,75	2,00	143,50	
34	ΑΤΗΕ 8151.2	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, "Ευρωπαϊκού" (καθημένου) τύπου, χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του	ΗΛΜ 014 100%	Τεμ.	195,19	2,00	390,38	
35	ΑΤΗΕ 8160.3	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42x56, πλήρης με βαλβίδα χρωμέ	ΗΛΜ 017 100%	Τεμ.	167,60	2,00	335,20	
36	ΑΤΗΕ 8168.2	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων 42X 60 cm	ΗΛΜ 013 100%	Τεμ.	90,84	2,00	181,68	
37	ΑΤΗΕ 8169.1.1	Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης - μήκους 0,60	ΗΛΜ 013 100%	Τεμ.	20,04	2,00	40,08	
38	ΑΤΗΕ 8171.2	Σαπυνοθήκη πορσελάνης πλήρης Διαστάσεων 15 X 15 cm	ΗΛΜ 013 100%	Τεμ.	51,22	2,00	102,44	
39	ΑΤΗΕ 8175.2	Άγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη Διπλό	ΗΛΜ 013 100%	Τεμ.	11,70	4,00	46,80	
40	ΑΤΗΕ 8178.1.2	Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη με καπάκι	ΗΛΜ 014 100%	Τεμ.	34,69	2,00	69,38	
41	ΑΤΗΕ 8179.3	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα, πλήρες, διαφόρων χρωμάτων	ΗΛΜ 018 100%	Τεμ.	49,28	2,00	98,56	
42	ΑΤΗΕ 8256.5.1	Θερμοσίφωνα ηλεκτρικός, χωρητικότητας 20 l ισχύος 2.000 w	ΗΛΜ 024 100%	Τεμ.	152,77	1,00	152,77	
		<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ</b>						3.560,79
		<b>2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ</b>						
43	ΑΤΗΕ N8766.5.5	Επισκευή - αναβάθμιση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης	ΗΛΜ 046 100%	κατ' αποκοπή	2.500,00	1,00	2.500,00	
44	ΑΤΗΕ 8982.1.ΣΧ	Αντικατάσταση λαμπτήρων με λαμπτήρες LED πάνελ οροφής 60X60	ΗΛΜ 060 100%	Τεμ.	20,40	30,00	612,00	
45	ΑΤΗΕ 8647.1	Προμήθεια μεταφορά & τοποθέτηση infokiosk	ΗΛΜ 012 100%	Τεμ.	3.700,00	1,00	3.700,00	
		<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ</b>						6.812,00
		<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Η/Μ</b>						<b>10.372,79</b>
		<b>Άθροισμα Βασικές Εργασίες</b>					<b>44.212,96</b>	
		<b>Σύνολο Δαπανών</b>					<b>44.212,96</b>	
		<b>ΓΕ &amp; ΟΕ 18,00%</b>					<b>7.958,33</b>	
		<b>Μερικό Σύνολο</b>					<b>52.171,29</b>	
		<b>Απρόβλεπτα (15%)</b>					<b>7.825,69</b>	
		<b>Δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α.</b>					<b>59.996,97</b>	
		<b>ΦΠΑ 24,00%</b>					<b>14.399,27</b>	
		<b>Δαπάνη Έργου με ΦΠΑ</b>					<b>74.396,24</b>	

Εδρα Έργου : ΚΕΡΚΥΡΑ

1/8/2016

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ε. Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΛ. ΚΥΡΙΑΚΗ  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ3/Α'

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ  
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ/Α'

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ  
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ/Α'