

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΟΔΟΠΟΪΙΑ

1	A-14	Καθαρισμός & μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ 1310	m	6,800.00	0.65	4,420.00	
2	A-15	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι & 3,00 μ.	ΟΔΟ 1320	m	30.00	11.50	345.00	
3	A-16	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδος εδάφους	ΟΔΟ 1420	m ³	200.00	4.50	900.00	
4	B-29.2.1	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	ΟΔΟ-2531	m ³	20.00	86.50	1,730.00	
5	ΣΤ4.2.1	Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	ΠΡΣ 5354	τεμ	10.00	50.00	500.00	
6	ΣΤ4.3.1	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ	ΠΡΣ 5354	τεμ	10.00	135.00	1,350.00	
7	ΣΤ 6.3.3	Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων	ΠΡΣ 5371	στρ.	64.00	80.00	5,120.00	
8	ΣΤ 6.5	Κοπή & απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με μηχανήματα & εργάτες	ΠΡΣ 5371	στρ.	110.00	170.00	18,700.00	
9	E-1.1.6	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W2	ΟΔΟ-2653	m	50.00	45.00	2,250.00	
10	E-9.1	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	ΟΙΚ-6541	τεμ.	4.00	53.70	214.80	
11	E-10.1	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ")	ΟΔΟ-2653	τεμ.	4.00	31.10	124.40	

Συνολική αξία εργασιών	35,654.20
ΕΟ & ΓΕ 18%	6,417.76
	42,071.96
Ποσό για απροβλεπτα 15%	6,310.79
	48,382.75
Ποσό κατεκτίμηση για δαπάνη αναθεώρησης	4.35
Δαπάνη έργου άνευ ΦΠΑ	48,387.10
Δαπάνη ΦΠΑ 24%	11,612.90
Συνολική δαπάνη έργου	60,000.00

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Παναγιώτης Κανέλλιας
Ηλεκ/γος Μηχανικός ΤΕ/Α '

Λευκάδα 14-03-2017

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο Αν. Προισταμένος Τμ.Σ.Ε.

Παναγιώτης Κομποτιάτης
Πολ/κός Μηχανικός ΠΕ/Α '

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Ο Αν. Διευθυντής

Ευάγγελος Μοσχονάς
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α '