



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- 1) Οι ψυκτικ?? αποδ?σει? των μον?δων υπολογίζονται σε συν??κε? 26C DB/ 19,5C WB εσωτερικ? και 35C DB εξωτερικ? ?ερμοκρασ?α. Οι ?ερμικ?? αποδ?σει? των μον?δων ε?ναι υπολογισμ?νε? σε συν?ηκε? 21C DB εσωτερικ? και 7C DB/ 6C WB εξωτερικ? ?ερμοκρασ?α.
- 2) Οι πλαστικε? σωληνε? αποχετευση? συμπυκνωματων κλιματιστικων μοναδων οδενουν στην ψευδοροφη και συνδεονται στο πλησιεστερο σφ?νι δαπεδου
- 3) Για ηλεκτρικε?? γραμμ?? τροφοδοσ?α? των κλιματιστικων μοναδων και και των εξαεριστηρων, βλ?πε ηλεκτρολογικ? σχ?δια ΗΜ.Η1 και ΗΜ.Η3



ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

1	/21-11-2008	ΕΠΙΚΑΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΑΘΡΟΥ	ΔΕΚ 2008	ΔΑ
Α/Α	Α/Α ΕΓΓΡΑΦΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΣΤΥΝΤΑΣΑΣ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ				

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ  
ΛΙΜΕΝΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ - ΦΑΣΕΙΣ (Θ,Ι)  
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  
/ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΛΙΜΕΝΑ ΠΙΣΑΕΤΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:  
Ν. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΥΦΙΛΟΝ Α.Ε. – Δ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Ε.Π.Ε. Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: **ΗΜ.Κ1**  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΣΕΠΤ 2008

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50	ΕΠΙΒΛΕΨΗ	Ο ΕΠΙΒΛΕΨΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	Ν. ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ
	ΕΛΕΓΧΟΣ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ	Ι. ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΥ
	ΘΕΩΡΗΣΗ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ν. ΓΑΒΡΑΣ
	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ	ΝΕΥΔΕ 37/2009