

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

Α/Α	Είδος εργασίας	Α.Τ.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
<b>ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>								
1	Κατασκευή περίφραξης γηπέδου τύπου Γ# (ΟΙΚ ΚΠΤ-64.41-Α.ΣΧ1)	1.1	ΟΙΚ 6441:100%	ΜΜ	45	69,36	3.121,20	
2	Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με ταύλες ραμποτέ (ΟΙΚ ΚΠΤ-52.41-Α)	1.2	ΟΙΚ 5241:100%	Μ2	75	24,50	1.837,50	
3	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandw ich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης, μετά προσοχής για να διατηρηθεί η υπάρχουσα επιστέγαση χωρίς την καταστροφή της. (ΟΙΚ ΚΠΤ-72.65-Α.ΣΧ2)	1.3	ΟΙΚ 6401:100%	Μ2	14	49,50	693,00	
4	Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.09-Α)	1.4	ΟΙΚ 7912:100%	Μ2	75	7,90	592,50	
5	Οπ τοπ λινθοδομές με διακένους τυπ οπ οιημένους οπ τοπ λίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1/2 π λίνθου (δραμικοί τοίχοι) (ΟΙΚ ΚΠΤ-46.01.02-Α)	1.5	ΟΙΚ 4622.1:100%	Μ2	7	19,50	136,50	
6	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα (ΟΙΚ ΚΠΤ-71.31-Α)	1.6	ΟΙΚ 7131:100%	Μ2	75	11,20	840,00	
7	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα 15x15 cm, κολλητά (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.26.03-Α)	1.7	ΟΙΚ 7326.1:100%	Μ2	50	31,00	1.550,00	
8	Χρωματισμοί επιχρισμάτων ή σκυραδέματος, με σπ ατουλάρισμα Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.81.01-Α)	1.8	ΟΙΚ 7786.1:100%	Μ2	27	13,50	364,50	
9	Επίστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.33.01-Α)	1.9	ΟΙΚ 7331:100%	Μ2	12	31,50	378,00	
10	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων (ΟΙΚ ΚΠΤ-49.01.01-Α)	1.12	ΟΙΚ 3213:100%	ΜΜ	8	16,80	134,40	
11	Κατά αποκοπή Κατασκευή Δικτύου Υδρευσης & Αποχέτευσης και εξοπλισμός των νέων αποδυτηρίων του Γηπέδου Ποδοσφαίρου του Πετριτή Κέρκυρας. (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.13.ΣΧ3)	1.13	ΥΔΡ 6620.1:100%	Τεμ.	1	1.700,00	1.700,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ (1)</b>							<b>11.347,60</b>	<b>11.347,60</b>
						Αθροισμα		11.347,60
Ενιαίο όφελος						11.347,60	x18,00%	2.042,57
						Αθροισμα		13.390,17
Ενιαία απρόβλεπτα						13.390,17	x15,00%	2.008,53
						Αθροισμα		15.398,70
Απολογιστικά								700,00
						Αθροισμα		16.098,70
Αναθεώρηση								30,33
						Αθροισμα		16.129,03
Ενιαίος Φ.Π.Α.						16.129,03	x24,00%	3.870,97


ErgoWin	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 600.000,00€	20.000,00
---------	--------------------------------------	-----------

ΚΕΡΚΥΡΑ. 17. / 07 / 2017

ΚΕΡΚΥΡΑ. 17. 7 / 2017

ΚΕΡΚΥΡΑ 17. 7. 2017

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ



ΕΛ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝ. ΠΕ/Α

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΔΟΜΩΝ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ  
Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡ/ΝΟΣ  
Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ



ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ  
Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α