



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
 ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ &
 ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΡΓΟ: Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας
 γέφυρας Ποταμού

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Αρθρο Αναθεώρησης	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη		
							Μερική	Ολική	
1	1.1	Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων. Φρεατοπάσσαλος διαμέτρου Φ0,80m (ΟΔΟ Β 26.02)	ΟΔΟ2731	m	132,00	120,00	15.840,00		
2	1.2	Κατασκευή κεφαλοδέσμων με σκυρόδεμα C20/25 οπλισμένο (ΟΔΟ Β29.04.07)	ΟΔΟ2551	m3	60,00	138,00	8.280,00		
3	1.3	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C(ΟΔΟ Β 30.02)	ΟΔΟ 2612	kg	13.200,00	1,15	15.180,00		
4	1.4	Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα, ισχύος 5,0 έως 10,0 HP (ΟΙΚ. 21.01.01.04)	ΟΙΚ2186	h	190,00	6,70	1.273,00		
5	1.5	Μπεντονίτης (ΥΔΡ 398.01)	ΥΔΡ7101	kg	4.000,00	0,25	1.000,00		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α+Β)								41.573,00	
ΓΕ και ΟΕ 18 %								7.483,14	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ								49.056,14	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								7.358,42	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ								56.414,56	
Αναθεώρηση								37,05	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ								56.451,61	
ΦΠΑ 24 %								13.548,39	
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ								70.000,00	

Κέρκυρα, 27/03/17
 Ο Συντάξας

ΜΙΛΚΑ ΑΡΓΥΡΟΥ
 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
 Κέρκυρα, 30/3/17
 Ο Διευθυντής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
 ΗΛΓΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ