



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
ΠΟΤΑΜΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ,
ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018 /ΜΕΣΗΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 700.000,00 ΕΥΡΩ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Το αντικείμενο έργου στο οποίο αναφέρεται η παρούσα μελέτη, είναι οι συντηρήσεις, αναβαθμίσεις και αποκαταστάσεις υφιστάμενων Τεχνικών Έργων, σχετιζόμενων με όλων των τύπων των υδατορευμάτων της Μέσης Κέρκυρας για τα οποία κρίνεται ότι χρήζουν επέμβασης καθώς και εργασίες καθαρισμού των υδατορευμάτων της Μέσης Κέρκυρας σε περιπτώσεις που ο καθαρισμός απαιτείται για την επαναφορά της αρχικής παροχαρακτηριστικής τους ικανότητας.

Το έργο χαρακτηρίζεται από μεγάλη διασπορά των εργασιών και από εργασίες μικρής κλίμακας και εκτελείται προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πλημμυρών κατά την προσεχή χειμερινή περίοδο, αλλά και για να αντιμετωπιστούν προβλήματα και βλάβες προερχόμενα από τα όμβρια, στο συνολικό εύρος του μέσου τμήματος της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 και τα Π.Δ. του, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, ενώ το συνολικό κόστος του, βάσει του προϋπολογισμού του, ανέρχεται στο ποσό των 700.000,00 € (εκ των οποίων τα 135.483,87€ είναι Φ.Π.Α. 24%).

Μεταξύ των εργασιών που προβλέπεται να εκτελεσθούν περιλαμβάνονται και οι εξής:

- α) Άρση καταπτώσεων και καθαρισμός της κοίτης υπαρχόντων τάφρων και υδατορευμάτων,
- β) Κοπή και απομάκρυνση της παρόχθιας βλάστησης,
- γ) Τοπική μόρφωση της κοίτης και ανακατασκευή έργων προστασίας των πρανών
- δ) Αποκατάσταση τεχνικών έργων κατά μήκος του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου, τα οποία έχουν υποστεί ζημιές είτε κατασκευή νέων στην ίδια θέση με αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά ή βελτιωμένη παροχαρακτηριστική ικανότητα.


ε) Κατασκευή δύο στεγάστρων για την παρεμπόδιση της εισόδου των ομβρίων στην υπόγεια διάβαση επί της Εθνικής Οδού Παλαιοκαστρίτσας, έξωθεν του νέου Νοσοκομείου και εργασίες για την επαναφορά του συστήματος άντλησης των όμβριων επί της υπόγειας αυτής διάβασης. Οι εργασίες που αφορούν την άντληση των όμβριων θα πληρωθούν απολογιστικά και αφορούν την προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροκίνητων δίδυμων υποβρύχιων αντλιών όμβριων (Μέγιστης Παροχευτικής ικανότητας 25 m³ /h και μανομετρικού ύψους 10m) επί υφισταμένου φρεατίου με την τοποθέτηση κατάλληλου συνοδευτικού ηλεκτρολογικού πίνακα, καθαρισμούς των φρεατίων και αυλάκων και τοποθέτηση σίτας κάτω από τις υπάρχουσες σχάρες, καθώς και κάθε εργασία που κρίνεται απαραίτητη για να καταστήσει την υπόγεια διάβαση λειτουργική, βατή και απαλλαγμένη από όμβρια.

στ) Κατασκευή σχαρών επί υφισταμένων ακάλυπτων τάφρων όμβριων, παρακείμενων σε Επαρχιακές οδούς (ενδεικτικά αναφέρεται τμήμα της Επαρχιακής οδού 16 και ο Επαρχιακός δρόμος που διασχίζει το χωριό Ποταμός) για την εξασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης πεζών και οχημάτων.

Το συγκεκριμένο έργο Περιβαλλοντικό προσομοιάζει ως προς την 2η Ομάδα: "Υδραυλικά Έργα" της Υ.Α. ΔΠΠ/οικ.37674/10-08-2016 (Φ.Ε.Κ. 2471/Β) "Τροποποίηση και Κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012" και ειδικότερα στις κατηγορίες 15^α και 15^β αυτής. Καθώς όμως το σύνολο των εργασιών του εν λόγω έργου, εμπίπτει στο εύρος των παρατηρήσεων (α) και (στ) του 15^α και (δ) του 15^β, το έργο αυτό δεν κατατάσσεται και απαλλάσσεται από την διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.

Κέρκυρα 23/10/2017


Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ



ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ/Α

Κέρκυρα 23/10/2017


ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ



ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
Η/Μ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ/Α

Κέρκυρα 23/10/2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝ.ΠΡ.Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ.



ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
Η/Μ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ/Α