



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

**ΕΡΓΟ : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙ
ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»**

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ : 29.760,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣ
ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

ΧΡΗΜ/ΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 29.760,00 €, με Φ.Π.Α 24 %

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την μελέτη αυτή προϋπολογισμού 29.760,00 μαζί με το Φ.Π.Α. θα πραγματοποιηθούν επείγουσες εργασίες που έχουν ως στόχο την αποκατάσταση του λιμένα πρόσδεσης F/B στον οικισμό «Σπήλια» Μεγανησίου του Νομού Λευκάδας.

Η ανωτέρω λιμενική εγκατάσταση έχει υποστεί βλάβες στην ανωδομή της λόγω καθιζήσεων με αποτέλεσμα η βατότητα της να καθίσταται δυσχερής και πολλές φορές επικίνδυνη για οχήματα και πεζούς.

Για τους ανωτέρω λόγους θα πραγματοποιηθεί αποκατάσταση της ανωτέρω ράμπας ελλιμενισμού η οποία θα περιλαμβάνει

1. Αποξήλωση των ανωδομών ή ύφαλων υποδομών του υφιστάμενου λιμένα που έχουν υποστεί βλάβη καθώς και εκσκαφή του χώρου πίσω από το υπάρχων μέτωπο τεχνικών ογκολίθων προκειμένου να γίνει εξυγίανση.
2. Διαμόρφωση στρώσης εξυγίανση πάχους 0,50M περίπου.
3. Σκυροδέτηση της νέας ράμπας ελλιμενισμού καθώς και της ανωδομής πέριξ αυτής που έχει καθαιρεθεί. Πριν την σκυροδέτηση θα τοποθετηθούν μεταλλικοί ράβδοι ΙΡΕ επί της ράμπας για την προστασία της από την κίνηση της πόρτας του F/B κατά τον ελλιμενισμό του, καθώς επίσης νέοι ανοξείδωτοι κρίκοι πρόσδεσης και νέας δέστρας ελκτικής ικανότητας 15 tn.

Οι Συντάξαντες
Λευκάδα 07-02-2018

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Λευκάδα 07-02-2018

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Λευκάδα 07-02-2018


Παναγιώτης Κομποτιάτης
Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ/Α

Μανωλίτσης Θεόδωρος
Τοπογράφος Μηχ/κός ΠΕ/Α

Ο Προϊστ. Τμ. Σικκ. Έργων


Παναγιώτης Κομποτιάτης
Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ/Α

