



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
& ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΝΕΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Προϋπ 24.800,00 € (με Φ.Π.Α. 24 %)

Χρημ/ση

Χρήση 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

a/a	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	-----------------------	------------------------	------------------	----------	-----------------	--------

Ομάδα Χωματοργικά, καθαιρέσεις

1	Καθαιρέσεις πλινθοδομών (ΟΙΚ22.4)	1.1	ΟΙΚ2222	m3	6,00	15,70	94,20
2	Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων και επανατοποθέτησή των (ΟΙΚ22.45.ΣΧ)	1.2	ΟΙΚ2275	m2	12,00	38,00	456,00
3	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από ηχοαπορροφητικά πετάσματα και επανατοποθέτησή των (ΟΙΚ22.61.ΣΧ)	1.3	ΟΙΚ2239	m2	30,00	19,00	570,00
Άθροισμα ομάδας Χωματοργικά, καθαιρέσεις							1.120,20

Ομάδα Σκυροδέματα

1	Ευλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων (ΟΙΚ38.13)	2.1	ΟΙΚ3841	m2	18,00	20,25	364,50
2	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (ΟΙΚ38.20.2)	2.2	ΟΙΚ3873	Kgr	105,00	1,07	112,35
3	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων (ΟΙΚ49.1.2)	2.3	ΟΙΚ3213	m	14,00	19,70	275,80
Άθροισμα ομάδας Σκυροδέματα							752,65

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	--------------------	---------------------	---------------	----------	--------------	--------

Ομάδα Τοιχοποιίες, επιχρίσματα

1	Τοιχοδομές από δομικά στοιχεία τύπου YTONG, τοιχοποιίες πάχους 20 cm με στοιχεία διαστάσεων 60x25x20 cm (ΟΙΚ48.60.3)	3.1	ΟΙΚ4713	m2	40,00	39,00	1.560,00
2	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα (ΟΙΚ71.31)	3.2	ΟΙΚ7131	m2	80,00	11,20	896,00
3	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας (ΟΙΚ71.71)	3.3	ΟΙΚ7171	m2	25,00	0,68	17,00
4	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλι (ΟΙΚ77.80.1)	3.4	ΟΙΚ7767.8	m2	80,00	9,00	720,00
5	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους (ΟΙΚ77.99)	3.5	ΟΙΚ7797	m2	25,00	0,34	8,50
Άθροισμα ομάδας Τοιχοποιίες, επιχρίσματα							3.201,50

Ομάδα Δίκτυα (υδραυλικά, ηλεκτρικά)

1	Μεταφορά διακοπών και καλωδίων (ΗΛΜ62.10.35.03.ΣΧ)	4.1	ΗΛΜ49	τεμαχ	2,00	150,00	300,00
Άθροισμα ομάδας Δίκτυα (υδραυλικά, ηλεκτρικά)							300,00

Ομάδα Επενδύσεις, επιστρώσεις

1	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος (ΟΙΚ61.31)	5.1	ΟΙΚ6118	Kgr	100,00	2,80	280,00
2	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο, σοβατεπιά από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 (εργασία και υλικά) (ΟΙΚ75.11.2)	5.2	ΟΙΚ7513	m	10,00	10,10	101,00
3	Επενδύσεις τοίχων με ηχοαπορροφητικά πετάσματα (ΟΙΚ79.55.ΣΧ)	5.4	ΟΙΚ7934	m2	70,00	128,32	8.982,40
Άθροισμα ομάδας Επενδύσεις, επιστρώσεις							9.363,40

Άθροισμα εργασιών	14.737,75
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %	2.652,80
Σύνολο	17.390,55
Απρόβλεπτα 15 %	2.608,58
Αναθεωρήσεις	0,87
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	20.000,00
Φ.Π.Α. 24 %	4.800,00
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	24.800,00

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΚΕΡΚΥΡΑ 19-1-2018

ΧΡΥΣΤ. ΠΑΠΑΣΩΖΟΜΕΝΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α'

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΚΕΡΚΥΡΑ 19-1-2018

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α'

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΚΕΡΚΥΡΑ 19-1-2018

ΜΙΧΑΗΛΗΣ ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α'

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α'