ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Ε.Α.Κ.Κ.)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος εργασίας	Α.Τ.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
1	Καθαίρεση ντουζιέρων (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.20.01-ΣΧΕΤ-Α)	1.1	ΟΙΚ 2236	Τεμ.	1	500,00	500,00	
2	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.50-ΣΧΕΤ-Α)	1.2	ΟΙΚ 2275	Μ2	64	7,00	448,00	
3	Αποξήλωση υφιστάμενης υγρομόνωσης (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.60-ΣΧΕΤ-Α)	1.3	ΟΙΚ 2236	Μ2	699	2,00	1.398,00	
4	Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωμάτων. (ΟΙΚ ΚΠΤ-35.02-Α)	1.4	ΟΙΚ 3504	Μ3	10	110,00	1.100,00	
5	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα) (ΟΙΚ ΚΠΤ-46.01.01-Α)	1.5	ΟΙΚ 4621.1	Μ2	6	16,80	100,80	
6	Παρκέτο από λωρίδες δρύινες (ΟΙΚ ΚΠΤ-53.42-ΣΧΕΤ-Α)	1.6	ΟΙΚ 5342	Μ2	64	115,00	7.360,00	
7	Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων (ΟΙΚ ΚΠΤ-71.36-ΣΧΕΤ-Α)	1.7	ΟΙΚ 7136	Μ2	8	8,40	67,20	
8	Επιστρώσεις δαπέδων με αντιολισθητικά κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.33.01-ΣΧΕΤ-Α)	1.8	ΟΙΚ 7331	Μ2	28	31,50	882,00	
9	Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών (ΟΙΚ ΚΠΤ-74.22-Α)	1.9	ΟΙΚ 7422	ΜΜ	85	2,80	238,00	
10	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm. (ΟΙΚ ΚΠΤ-74.90.02-Α)	1.10	ΟΙΚ 7492	ΜΜ	5	12,40	62,00	
11	Απόξεση και βερνίκωμα παρκέ γηπέδου (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.68ΣΧΕΤ-Α)	1.11	ΟΙΚ 7768	Μ2	940	7,30	6.862,00	
12	Διαγράμμιση και χρωματισμός γηπέδου (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.69-ΣΧΕΤ-Α)	1.12	ΟΙΚ 7769	Μ2	52	6,00	312,00	
13	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες ασφαλτικής βάσεως με επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.11.03-ΣΧΕΤ-Α)	1.13	ΟΙΚ 7912	Μ2	699	12,40	8.667,60	
14	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης (ΥΔΡ ΚΠΤ-10.19-Α)	1.14	ΥΔΡ 6370	Μ2	8	53,60	428,80	
15	Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης οπλισμού σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος με επάλειψη επί της επιφανείας (ΥΔΡ ΚΠΤ-10.20-Α)	1.15	ΥΔΡ 6320.3	Μ2	14	14,40	201,60	
16	Κουρτίνα παραθύρου συσκότησης (ΟΙΚ ΚΠΤ-78.21-ΣΧΕΤ-Α)	1.16	ΟΙΚ 7809	Τεμ.	10	270,00	2.700,00	
17	Μηχανισμός για άνοιγμα και κλείσιμο							
ErgoWin					Σε μεταφορά		31.328,00	

Α/Α	Είδος εργασίας	Α.Τ.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς		31.328,00	
	υαλοστασίου (ΟΙΚ ΚΠΤ-65.17.01-ΣΧΕΤ-Α)	1.17	ΟΙΚ 6519	Μ2	8	90,00	720,00	
18	Επιδιόρθωση υαλοστασίου (ΟΙΚ ΚΠΤ-65.17.04-ΣΧΕΤ-Α)	1.18	ΟΙΚ 6522	Μ2	4	150,00	600,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (1)						32.648,00	32.648,00
	ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)							
19	Κεντρικός συλλέκτης 3" (ΗΛΜ ΚΠΤ-60.20.40.01-ΣΧ)	2.1	ΗΛΜ 5	ΜΜ	1,30	800,00	1.040,00	
20	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος, εσωτ. διαμετρ. 3ins (ΗΛΜ 5-ΣΧΕΤ-1)	2.2	ΗΛΜ 5	ΜΜ	6,50	75,00	487,50	
21	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος, εσωτ. διαμετρ. 2,5ins (ΗΛΜ 5-ΣΧΕΤ-2)	2.3	ΗΛΜ 5	ΜΜ	25	75,00	1.875,00	
22	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος, εσωτ. διαμετρ. 1+1/4ins (ΗΛΜ 5-ΣΧΕΤ-3)	2.4	ΗΛΜ 5	ΜΜ	1	35,00	35,00	
23	Βάνα ορειχάλκινη διαμέτρου 3ins (ΗΛΜ 11-ΣΧΕΤ-1)	2.5	ΗΛΜ 11	Τεμ.	1	145,00	145,00	
24	Βάνα ορειχάλκινη διαμέτρου 2,5ins (ΗΛΜ 11-ΣΧΕΤ-2)	2.6	ΗΛΜ 11	Τεμ.	1	130,00	130,00	
25	Βάνα ορειχάλκινη διαμέτρου 3/4ins (ΗΛΜ 11-ΣΧΕΤ-3)	2.7	ΗΛΜ 11	Τεμ.	1	28,00	28,00	
26	Βάνα ορειχάλκινη διαμέτρου 1/2ins (ΗΛΜ 11-ΣΧΕΤ-4)	2.8	ΗΛΜ 11	Τεμ.	1	15,00	15,00	
27	Βάνα ορειχάλκινη διαμέτρου 1+1/4ins (ΗΛΜ 11-ΣΧΕΤ-5)	2.9	ΗΛΜ 11	Τεμ.	1	85,00	85,00	
28	Χαλκοσωλήνας διαμέτρου Φ54 (ΗΛΜ 7-ΣΧΕΤ-1)	2.10	ΗΛΜ 7	ΜΜ	40	46,00	1.840,00	
29	Χαλκοσωλήνας διαμέτρου Φ35 (ΗΛΜ 7-ΣΧΕΤ-2)	2.11	ΗΛΜ 7	ΜΜ	40	25,00	1.000,00	
30	Φλάντζες σιδερένιες ονομαστικής διαμέτρου Φ 3ins (ΗΛΜ 12-ΣΧΕΤ-1)	2.12	ΗΛΜ 12	Τεμ.	4	90,00	360,00	
31	Φλάντζες σιδερένιες ονομαστικής διαμέτρου Φ 2,5ins (ΗΛΜ 12-ΣΧΕΤ-2)	2.13	ΗΛΜ 12	Τεμ.	2	80,00	160,00	
32	Φλάντζες σιδερένιες ονομαστικής διαμέτρου 1+1/4ins (ΗΛΜ 12-ΣΧΕΤ-3)	2.14	ΗΛΜ 12	Τεμ.	2	55,00	110,00	
33	Κυκλοφορητής νερού παροχής από 30.00 έως & 40.00 m3/h χαμηλής πιέσεως (ΗΜΧ 8605.1.10)	2.15	ΗΛΜ 21	Τεμ.	1	1.639,35	1.639,35	
	ΣΥΝΟΛΟ (2)						8.949,85	8.949,85
						Αθροισμα		41.597,85
	Ενιαίο όφελος				41.597,85	x18,00%		7.487,61
						Αθροισμα		49.085,46
	Ενιαία απρόβλεπτα				49.085,46	x15,00%		7.362,82
						Αθροισμα		56.448,28
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							3,33
						Αθροισμα		56.451,61
	Ενιαίος Φ.Π.Α.				56.451,61	x24,00%		13.548,39
ErgoWin	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							**70.000,00**

ΚΕΡΚΥΡΑ 30/03 / 2018
Συντάχθηκε

ΓΟΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ/ΕΒ

ΚΕΡΚΥΡΑ 30/03 / 2018
Ο Προϊστάμενος
Τμ. Κτιριακών & Υδραυλικών Έργων

Γαστεράτος Κωνσταντίνος
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
Ηλ/γος Μηχ/νος
Μηχανικός ΠΕ Α/β

ΚΕΡΚΥΡΑ 30/03/ 2018
Θεωρήθηκε
Προϊστ/νη Δ.Τ.Ε.Π.Ε/Κ.

Παπασωτηρίου Χρυστάλλα
Πολ. Μηχανικός ΠΕ/Α