



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΓΙΟΥ
ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ & ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 196.500,00 ΕΥΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σκοπός του έργου είναι η εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών για την βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων των γηπέδων Λευκίμμης, Αγ. Ματθαίου και Αγ. Νικολάου Κέρκυρας.

Το πρώτο μέρος των εργασιών περιλαμβάνει την αποξήλωση του παλαιού φθαρμένου καταστρώματος του γηπέδου Λευκίμμης Κέρκυρας και η αντικατάστασή του με τελευταίας γενιάς συνθετικό χλοοτάπητα.

Ειδικότερα προβλέπονται εργασίες:

α) Αποξήλωσης του παλαιού τάπητα, αποκομιδή και μεταφορά των προϊόντων αυτής σε κατάλληλο χώρο απόρριψης.

β) Προετοιμασίας της επιφάνειας διάστρωσης του χλοοτάπητα, με καθαρισμό για την απομάκρυνση τυχόν ακατάλληλων υλικών και διαμόρφωση της επιφάνειας αυτής κατάλληλα - με τη χρήση λεπτόκοκκων υλικών - ώστε να είναι απολύτως ομαλή και να εξασφαλίζεται η αποστράγγιση των ομβρίων υδάτων.

γ) Προμήθειας, μεταφοράς και διάστρωσης μονόκλωνου χλοοτάπητα από συνθετικές ίνες τελευταίας γενιάς, πάχους 62 mm και βάρους τουλάχιστον 3.100 gr/m², δίχρωμου με δύο αποχρώσεις του πράσινου, που να πληροί τις απαιτήσεις πιστοποίησης της F.I.F.A. και U.E.F.A.

Η τοποθέτηση του χλοοτάπητα θα γίνει με ιδιαίτερη προσοχή, σε λωρίδες συγκεκριμένων διαστάσεων, οι οποίες μετρούνται και κόβονται με ακρίβεια. Οι ενώσεις των διαδοχικών κομματιών συγκολλούνται με ειδικές ταινίες στις οποίες διαστρώνεται ειδική κόλλα πολυουρεθάνης (η δαπάνη των οποίων συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του συγκεκριμένου άρθρου). Αφού κολληθούν όλα τα κομμάτια, ο συνθετικός χλοοτάπητας γεμίζεται από τη βάση της ίνας με ειδικά διαβαθμισμένη χαλαζιακή άμμο και κόκκους ελαστικού.

δ) Γραμμογράφησης των περιοχών του γηπέδου με ειδικό χρώμα ή με την επίστρωση ειδικών χρωματισμένων λωρίδων συνθετικού χλοοτάπητα.

Στις εργασίες περιλαμβάνονται επίσης, όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και τα υλικά συντήρησης του συνθετικού χλοοτάπητα για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) μηνών

μετά την περαίωση του έργου. Στο διάστημα αυτό, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης του χλοοτάπητα, ώστε αυτός να διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στις προδιαγραφές του (όπως λ.χ. προμήθεια υλικού πλήρωσης μίγματος χαλαζιακής άμμου και κόκκων ελαστικού στην κατάλληλη αναλογία, διάστρωση αυτού κ.ά.). Στην υποχρέωση του αναδόχου περιλαμβάνεται και η διάθεση του κατάλληλου προσωπικού για την εκπαίδευση εκπροσώπου του γηπέδου στον τρόπο της περαιτέρω συντήρησης του συνθετικού χλοοτάπητα.

Το δεύτερο μέρος του έργου περιλαμβάνει την βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων των γηπέδων του Αγ. Μαθαίου και του Αγίου Νικολάου Κέρκυρας με εργασίες όπως:

- 1) Καθαίρεσης των παλαιών επικαλύψεων στις στέγες των αποδυτηρίων των γηπέδων, αποκομιδής και μεταφοράς των προϊόντων αυτών, σε κατάλληλο χώρο απόρριψης.
- 2) Κατασκευής νέων επιστεγάσεων, με την χρήση θερμομονωτικών πετασμάτων (πάνελ) τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισμένη λαμαρίνα προβαμμένη στο εργοστάσιο, επίπεδη ή αυλακωτή (στην εσωτερική και εξωτερική πλευρά) και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό από αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC & HCFC Free), με τις προβλεπόμενες από την μελέτη απαιτήσεις ηχομόνωσης και πυραντοχής, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 "Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα".
- 3) Προμήθειας και τοποθέτησης υδρορροών, κατά μήκος των νεοκατασκευασθέντων στεγών, για την αποστράγγισή τους,
- 4) Τοποθέτησης στο έδαφος πλαστικού σωλήνα PVC Φ100 για την αποχέτευση των αποδυτηρίων και της κερκίδας των γηπέδων και
- 5) Αντικατάστασης παραθύρων διαστάσεων περίπου 1,25X1,20μ έκαστο, με διπλά υαλοστάσια και κουφώματα αλουμινίου, προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ EN SO 9001 παραγωγική διαδικασία.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΚΕΡΚΥΡΑ 3 -05-2018



ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ
Τοπογράφος Μηχανικός
με βαθμό Α

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΚΕΡΚΥΡΑ 7 -05-2018



ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
Η/Μ Μηχανικός
με βαθμό Α

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΚΕΡΚΥΡΑ 7-05-2018

ΧΡΥΣΤ. ΠΑΠΑΣΩΖΟΜΕΝΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός
Με βαθμό Α