

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ	
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών (ΟΔΝ ΚΙΤΤ-Α-1.Μ-Α)	1.1	ΟΔΝ 1110	Μ3	100	1,18	118,00		
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες (ΟΔΝ ΚΙΤΤ-Α-2.Μ-Α)	1.2	ΟΔΝ 1123Α	Μ3	150	1,50	225,00		
3	Διάνοξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες (ΟΔΝ ΚΙΤΤ-Α-4.1.Μ-Α)	1.3	ΟΔΝ 1212	Μ3	100	2,57	257,00		
4	Καθαίρεση σπλισμένων σκυροδεμάτων (ΟΔΝ ΚΙΤΤ-Α-12.Μ-Α)	1.4	ΟΙΚ 2227	Μ3	60	27,30	1.638,00		
5	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος (ΟΔΝ ΚΙΤΤ-Α-14-Α)	1.5	ΟΔΝ 1310	ΜΜ	100	0,65	65,00		
6	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος (ΟΔΝ ΚΙΤΤ-Α-16.Μ-Α)	1.6	ΟΔΝ 1420	Μ3	100	2,00	200,00		
7	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m (ΟΔΝ ΚΙΤΤ-Α-15-Α)	1.7	ΟΔΝ ΚΙΤΤ-Α-15-Α	ΜΜ	50	11,50	575,00		
ΣΥΝΟΛΟ (1)							3.078,00	3.078,00	
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
8	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m (ΟΔΝ ΚΙΤΤ-Β-1.Μ-Α)	2.1	ΟΔΝ 2151	Μ3	20	4,92	98,40		
9	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπέργεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. (ΟΔΝ ΚΙΤΤ-Β-2-Α)	2.2	ΥΔΡ 6087	Μ3	20	2,70	54,00		
10	Κοιποστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15 (ΟΔΝ ΚΙΤΤ-Β-29.2.2-Α)	2.3	ΟΔΝ 2531	Μ3	30	89,80	2.694,00		
11	Κατασκευή ρειθρών, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΝ ΚΙΤΤ-Β-29.3.1-Α)	2.4	ΟΔΝ 2532	Μ3	30	94,20	2.826,00		
12	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25 (ΟΔΝ ΚΙΤΤ-Β-29.4.5-Α)	2.5	ΟΔΝ 2551	Μ3	30	133,00	3.990,00		
13	Χάλυβας σπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων (ΟΔΝ ΚΙΤΤ-Β-30.2-Α)	2.6	ΟΔΝ 2612	Χγρ.	1.200	1,15	1.380,00		
14	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων (ΟΔΝ ΚΙΤΤ-Β-30.3-Α)	2.7	ΥΔΡ 7018	Χγρ.	800	1,15	920,00		
15	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα (ΟΔΝ ΚΙΤΤ-Β-51-Α)	2.8	ΟΔΝ 2921	ΜΜ	48	9,60	460,80		
16	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέυσης								
ErgoWin							Σε μεταφορά	12.423,20	3.078,00

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς		12.423,20	3.078,00
17	κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.01.01.05-)	2.9	ΥΔΡ 6551.5	MM	10	72,00	720,00	
	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.01.01.06-)	2.10	ΥΔΡ 6551.6	MM	10	103,00	1.030,00	
18	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.01.01.07-)	2.11	ΥΔΡ ΚΠΤ-	MM	10	144,00	1.440,00	
19	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα (ΟΔΝ ΚΠΤ-B-65.1.1-A)	2.12	ΟΔΝ 2311	Χγρ.	50	2,70	135,00	
20	Κατασκευή φανών (ΟΔΝ ΚΠΤ-B-65.2-A)	2.13	ΟΔΝ 2312	M2	30	2,50	75,00	
21	Πλήρωση φανών (ΟΔΝ ΚΠΤ-B-65.3.M-A)	2.14	ΟΔΝ 2313	M3	30	18,25	547,50	
22	Ανύψωση ή καταβίβασις υφιστάμενου φρεσίου (ΥΔΡ ΝΕΤ-16.22-A-ΣΧΕΤ)	2.15	ΥΔΡ 6630.1	Τεμ.	30	82,00	2.460,00	
23	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών (ΟΔΝ ΚΠΤ-B-4.2.M-A)	2.16	ΥΔΡ 6068	M3	20	12,45	249,00	
24	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΝ ΚΠΤ-B-29.3.4-A)	2.17	ΟΔΝ 2532	M3	40	126,00	5.040,00	
25	Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ) (ΟΔΝ ΚΠΤ-B-66.1-A)	2.18	ΟΔΝ 2548	Τεμ.	2	438,00	876,00	
26	Χυτοσίδηρο καλύμματα φρεσίων, εσχάρες υπονόμων (ΟΔΝ ΚΠΤ-B-49-A)	2.19	ΥΔΡ 6752	Χγρ.	50	1,45	72,50	
27	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίεκνωσης (ΥΔΡ ΚΠΤ-5.03-A)	2.20	ΥΔΡ 6066	M3	40	0,41	16,40	
	ΣΥΝΟΛΟ (2)						25.084,60	25.084,60
	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
28	Υπόβαση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους (ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.1.M-A)	3.1	ΟΔΝ 3121B	M3	100	12,45	1.245,00	
29	Βάση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους (ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.1.M-A)	3.2	ΟΔΝ 3211B	M3	100	12,45	1.245,00	
30	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-1-A)	3.3	ΟΙΚ 2269A	MM	100	1,00	100,00	
31	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-2.1-A)	3.4	ΟΔΝ 1132	M2	500	1,15	575,00	
32	Ασφαλτική προεπάλειψη (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-3-A)	3.5	ΟΔΝ 4110	M2	200	1,20	240,00	
33	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-4-A)	3.6	ΟΔΝ 4120	M2	11.000	0,45	4.950,00	
34	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού							
ErgoWin					Σε μεταφορά		8.355,00	28.162,60

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς		8.355,00	28.162,60
35	πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-6.Μ-Α)	3.7	ΟΔΝ 4421Β	Τον.	790	79,45	62.765,50	
36	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτικνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-Α)	3.8	ΟΔΝ 4521Β	Μ2	4.575	7,76	35.502,00	
	Εισκόμιση και αποκόμιση εξοπλισμού και υλικών (ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.02-ΣΧΕΤ-Α)	3.9	ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.02-	Τεμ.	1	8.000,00	8.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (3)						114.622,50	114.622,50
	ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ							
37	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W7 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-1.1.1-Α)	4.1	ΟΔΝ 2653	ΜΜ	50	35,00	1.750,00	
38	Πλαστικοί οριοδείκτες οδού (ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-6-Α)	4.2	ΥΔΡ 6620.1	Τεμ.	50	11,50	575,00	
39	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m (ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-9.1-Α)	4.3	ΟΙΚ 6541	Τεμ.	10	53,70	537,00	
40	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους (ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-9.4-Α)	4.4	ΟΙΚ 6541	Τεμ.	10	53,70	537,00	
41	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3#) (ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-10.2-Α)	4.5	ΟΔΝ 2653	Τεμ.	30	49,30	1.479,00	
42	Κυρτοί καθρέπτες ορατότητας διασταυρώσεων διαμέτρου 60 εκ. (ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-9.4-ΣΧΕΤ-Α)	4.6	ΟΙΚ 6541	Τεμ.	10	75,00	750,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (4)						5.628,00	5.628,00
						Αθροισμα		148.413,10
	Ενιαίο όφελος				148.413,10	x18,00%		26.714,36
						Αθροισμα		175.127,46
	Ενιαία απρόβλεπτα				175.127,46	x15,00%		26.269,12
						Αθροισμα		201.396,58
	Αναθεώρηση							216,32
						Αθροισμα		201.612,90
	Φ.Π.Α.				201.612,90	x24,00%		48.387,10
	ErgoWin ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							250.000,00

ΚΕΡΚΥΡΑ 13/08/2018
ΕΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΓΡΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ/Β

ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α

ΚΕΡΚΥΡΑ 13/08/2018
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΙΛΚΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α

ΚΕΡΚΥΡΑ 13/08/2018
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α

