

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-1.Μ-Α)	1.1	ΟΔΝ 1110	Μ3	2.000	2,28	4.560,00	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.Μ-Α)	1.2	ΟΔΝ 1123Α	Μ3	1.000	2,60	2.600,00	
3	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-14-Α)	1.3	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-14-Α	ΜΜ	1.000	0,65	650,00	
4	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-15-Α)	1.4	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-15-Α	ΜΜ	1.000	11,50	11.500,00	
5	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-16.Μ-Α)	1.5	ΟΔΝ 1420	Μ3	5.885	3,10	18.243,50	
6	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-4.1.Μ-Α)	1.6	ΟΔΝ 1212	Μ3	800	3,85	3.080,00	
7	Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων (ΠΡΣ ΚΠΤ-ΣΤ6.3.3)	1.7	ΠΡΣ 5371	Στρμ.	60	40,00	2.400,00	
8	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή σπυρρίματα με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση (ΥΔΡ ΚΠΤ-4.02.02.Μ-Α)	1.8	ΥΔΡ 6054	Μ3	20.000	2,62	52.400,00	
9	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση (ΥΔΡ ΚΠΤ-4.03.Μ-Α)	1.9	ΥΔΡ 6054	Στρμ.	10	615,00	6.150,00	
10	Εκβαθύνσεις - διαπλατυνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση οιουδήποτε μηχανικού εξοπλισμού Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση (ΥΔΡ ΚΠΤ-3.06.02.Μ-Α)	1.10	ΥΔΡ 6058	Μ3	2.000	2,78	5.560,00	
11	Εκθάμνωσις εδάφους ή εκρίζωσις δενδρουλλίων περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m (ΟΙΚ 2101)	1.11	ΟΙΚ 2101	Μ2	3.000	5,05	15.150,00	
12	Εκκοπή δένδρου περιμέτρου κορμού από 0,26 έως 0,40 m (ΟΙΚ 2102)	1.12	ΟΙΚ 2102	Τεμ.	300	6,74	2.022,00	
13	Εκκοπή δένδρου περιμ. κορμού από 0,41 έως 0,60 m (ΟΙΚ 2104Α)	1.13	ΟΙΚ 2104Α	Τεμ.	250	15,16	3.790,00	
14	Εκκοπή δένδρου περιμ. κορμού από 0,61 έως 0,80 m (ΟΙΚ 2104Β)	1.14	ΟΙΚ 2104Β	Τεμ.	200	23,58	4.716,00	
15	Εκκοπή δένδρου περιμ. κορμού από 0,81 έως 1,00 m (ΟΙΚ 2104Γ)	1.15	ΟΙΚ 2104Γ	Τεμ.	150	32,00	4.800,00	
16	Εκκοπή δένδρου περιμ. κορμού από 1,01 έως 1,20 m (ΟΙΚ 2104Δ)	1.16	ΟΙΚ 2104Δ	Τεμ.	60	40,42	2.425,20	
	ErgoWin				Σε μεταφορά		140.046,70	

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς		140.046,70	
17	Εκκοπή δένδρου περιμ. κορμού από 1.21 έως 1.40 m (ΟΙΚ 2104Ε)	1.17	ΟΙΚ 2104Ε	Τεμ.	50	48,84	2.442,00	
18	Εκκοπή δένδρου περιμ. κορμού από 1.41 έως 1.60 m (ΟΙΚ 2104ΣΤ)	1.18	ΟΙΚ 2104ΣΤ	Τεμ.	20	57,26	1.145,20	
19	Εκκοπή δένδρου περιμ. κορμού από 1.61 έως 1.80 m (ΟΙΚ 2104Ζ)	1.19	ΟΙΚ 2104Ζ	Τεμ.	20	65,68	1.313,60	
20	Εκκοπή δένδρου περιμ. κορμού από 1.81 έως 2.00 m (ΟΙΚ 2104Η)	1.20	ΟΙΚ 2104Η	Τεμ.	10	74,10	741,00	
21	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m (ΠΡΣ ΚΠΤ-Ζ2.2)	1.21	ΠΡΣ 5354	Τεμ.	19	60,00	1.140,00	
22	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m (ΠΡΣ ΚΠΤ-Ζ2.3)	1.22	ΠΡΣ 5354	Τεμ.	10	80,00	800,00	
23	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m (ΠΡΣ ΚΠΤ-Ζ2.4)	1.23	ΠΡΣ 5354	Τεμ.	10	100,00	1.000,00	
24	Ημερομίσθιο Εργάτη ανειδίκευτου (χειρώνακτα). (ΟΔΟ 111Η)	1.24	ΟΔΟ 111Η	Ημ.	20	62,99	1.259,80	
25	Τεχνίτης (λατόμος, υπανοποποιός, φρεατωρύχος, σκυροκονιαστής, κτίστης, λιθοξόος, ξυλουργός, σιδηρουργός, μεταλλοτεχνίτης, υδραυλικός, ηλεκτροτεχνίτης, παρκετοποιός, μωσαϊκός, πλακοστρωτής, μαρμαροτεχνίτης, ελαιοχρ/στής, γυψαδόρος, κλαδεύσεων, ψεκασμών κλ (ΟΔΟ 113Η)	1.25	ΟΔΟ 113Η	Ημ.	20	81,71	1.634,20	
26	Αυτοκίνητο D.A.F. 18T 300 HP (ΟΔΝ 500.6.2)	1.26	ΟΔΝ 500.6.2	ΗΔ	20	511,13	10.222,60	
27	Φορτωτής LIEBHERR L551 235 HP (ΟΔΝ 500.9.3)	1.27	ΟΔΝ 500.9.3	ΗΔ	15	674,19	10.112,85	
28	Εκσκαφέας Ελαφρύς (ΟΔΝ 506)	1.28	ΟΔΝ 506	ΗΔ	20	483,48	9.669,60	
29	Εκσκαφέας τύπου O & K RH9 160 HP (0,85-1,60 M3) (ΟΔΝ 500.2.5)	1.29	ΟΔΝ 500.2.5	ΗΔ	15	568,89	8.533,35	
	ΣΥΝΟΛΟ (1)						190.060,90	190.060,90
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
30	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-1.Μ-Α)	2.1	ΟΔΝ 2151	Μ3	150	6,20	930,00	
31	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-4.2.Μ-Α)	2.2	ΥΔΡ 6068	Μ3	100	15,30	1.530,00	
32	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-65.1.1-Α)	2.3	ΟΔΝ 2311	Χγρ.	130	2,70	351,00	
33	Κατασκευή φατνών (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-65.2-Α)	2.4	ΟΔΝ 2312	Μ2	200	2,50	500,00	
34	Πλήρωση φατνών (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-65.3.Μ-Α)	2.5	ΟΔΝ 2313	Μ3	50	21,10	1.055,00	
35	Κατασκευή ρειθρών, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.3.1-Α)	2.6	ΟΔΝ 2532	Μ3	300	94,20	28.260,00	
36	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακικών κλπ με σκυρόδεμα C20/25 (ΟΔΝ							
	ΣΥΝΟΛΟ						32.626,00	190.060,90

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς		32.626,00	190.060,90
	ΚΠΤ-B-29.4.5-A)	2.7	ΟΔΝ 2551	M3	300	133,00	39.900,00	
37	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων (ΟΔΝ ΚΠΤ-B-30.2-A)	2.8	ΟΔΝ 2612	Χγρ.	1.800	1,15	2.070,00	
38	Χαλύβδινα δομικά πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων (ΟΔΝ ΚΠΤ-B-30.3-A)	2.9	ΥΔΡ 7018	Χγρ.	300	1,15	345,00	
39	Εσχάρες υδραυλλοαγής από φαιό χυτοσίδηρο (ΥΔΡ ΚΠΤ-11.02.01-A)	2.10	ΥΔΡ 6752	Χγρ.	200	1,44	288,00	
40	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.01.01.06-A)	2.11	ΥΔΡ 6551.6	MM	20	103,00	2.060,00	
41	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.01.01.07-)	2.12	ΥΔΡ 6551.7	MM	20	144,00	2.880,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (2)						80.169,00	80.169,00
						Αθροισμα		270.229,90
	Ενιαίο όφελος				270.229,90	x18,00%		48.641,38
						Αθροισμα		318.871,28
	Ενιαία απρόβλεπτα				318.871,28	x15,00%		47.830,69
						Αθροισμα		366.701,97
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							233,51
						Αθροισμα		366.935,48
	Ενιαίος Φ.Π.Α.				366.935,48	x24,00%		88.064,52
	ErgoWin ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							455.000,00

ΚΕΡΚΥΡΑ 14/09/2018
ΕΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΚΕΡΚΥΡΑ 14/9/2018
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ.
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑ 14/09/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ



ΓΡΑΦΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ/Β

ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Ε.Π.Ε.Κ.
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥΣ ΤΡΥΠΑΛΛΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α