

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ	
ΧΩΜΑ ΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Καθαίρεση επιχρισμάτων (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.23-A)	1.1	ΟΙΚ 2252	M2	1.500	5,60	8.400,00		
2	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μεταλλικών κγκλιδωμάτων (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.65.02-AΣΧ)	1.2	ΟΙΚ 2275	Χγρ.	1.500	0,60	900,00		
3	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.45-A)	1.3	ΟΙΚ 2275	M2	200	16,80	3.360,00		
4	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.51-A)	1.4	ΟΙΚ 5276	M3	10	56,00	560,00		
5	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας (ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01-A)	1.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01-A	tkm	800	0,35	280,00		
6	Καθαίρεσις πλακιδίων τοίχων άνευ προσοχής (ΟΙΚ 2238)	1.6	ΟΙΚ 2238	M2	10	8,27	82,70		
7	Καθαίρεση επικαλύψεως στέγης με αμίαντο (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.71-AΣΧ)	1.7	ΟΙΚ 2241	M2	80	6,70	536,00		
8	Καθαίρεση μαρμάρων κλιμακοστασίου παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων μαρμάρων (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.20.01-AΣΧ)	1.8	ΟΙΚ 2236	M2	25	6,70	167,50		
ΣΥΝΟΛΟ (1)							14.286,20	14.286,20	
ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ									
9	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα (ΟΙΚ ΚΠΤ-71.31-A)	2.1	ΟΙΚ 7131	M2	1.500	11,20	16.800,00		
10	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου (ΟΙΚ ΚΠΤ-71.81-A)	2.2	ΟΙΚ 7181	MM	150	11,20	1.680,00		
11	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, συνθέτου ή πολυσυνθέτου σχεδίου (ΟΙΚ ΚΠΤ-71.83-A)	2.3	ΟΙΚ 7181	MM	150	28,00	4.200,00		
12	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά (ΟΙΚ ΚΠΤ-23.03-A)	2.4	ΟΙΚ 2303	M2	1.500	5,60	8.400,00		
13	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων (ΟΙΚ ΚΠΤ-23.05-A)	2.5	ΟΙΚ 2304	M2	500	5,60	2.800,00		
14	Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών με ρωμαϊκό κονίαμα (κουρασάνι) (ΟΙΚ ΚΠΤ-71.02-A)	2.6	ΟΙΚ 7102	M2	40	16,80	672,00		
15	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων (ΟΙΚ ΚΠΤ-23.14-A)	2.7	ΟΙΚ 2314.1	M2	1.500	0,65	975,00		
ΣΥΝΟΛΟ (2)							35.527,00	35.527,00	
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
16	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις πάχους 3,0 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.36.01-A)	3.1	ΟΙΚ 7335	M2	60	18,00	1.080,00		
17	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 33x33cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.33.01-A1)	3.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.33.01-	M2	120	31,50	3.780,00		
18	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά								
ErgoWin							Σε μεταφορά	4.860,00	49.813,20

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθήσης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ	
					Εκ μεταφοράς		4.860,00	49.813,20	
19	π λακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.34.01-A)	3.3	ΟΙΚ 7326.1	M2	20	33,50	670,00		
	Κατώφλια και περιζώματα (μπ ορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-75.01.02-A)	3.4	ΟΙΚ 7503	M2	1	84,00	84,00		
20	Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-75.31.02-A)	3.5	ΟΙΚ 7532	M2	40	84,00	3.360,00		
21	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά π λακίδια (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.35-A)	3.6	ΟΙΚ 7326.1	MM	300	4,50	1.350,00		
22	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μαλακό μάρμαρο d = 2 cm, πλάτους έως 20 (ΟΙΚ ΚΠΤ-75.21.01-A)	3.7	ΟΙΚ 7511	M2	60	73,00	4.380,00		
23	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαλακό μάρμαρο π άχους 2 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-75.11.01-A)	3.8	ΟΙΚ 7511	MM	40	9,50	380,00		
24	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά π λακίδια (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.35-A)	3.9	ΟΙΚ 7326.1	MM	40	4,50	180,00		
25	Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m από μάρμαρο π άχους 3 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-75.36.01-A)	3.10	ΟΙΚ 7536	MM	5	33,50	167,50		
26	Επενδύσεις βαθμιδών μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό π άχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων) (ΟΙΚ ΚΠΤ-75.41.01-A)	3.11	ΟΙΚ 7541	MM	75	39,00	2.925,00		
27	Καθαρισμός επιφανειών από μάρμαρο (ΟΙΚ ΚΠΤ-74.23-AΣΧ)	3.12	ΟΙΚ ΚΠΤ-74.23-AΣΧ	Τεμ.	1	3.000,00	3.000,00		
28	Πλήρης κατεργασία (ροκάνισμα, π λάνισμα, μόρφωση γωνιών με εργαλείο) σκελετού στέγης (ΟΙΚ ΚΠΤ-52.88.02-A)	3.13	ΟΙΚ 5289	M2	80	5,20	416,00		
	ΣΥΝΟΛΟ (3)						21.772,50	21.772,50	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ								
29	Παράθυρα και εξωστόθυρες γαλλικού τύπου από ξυλεία μεράντι. (ΟΙΚ ΚΠΤ-54.26-AΣΧ)	4.1	ΟΙΚ 5426	M2	200	400,00	80.000,00		
30	Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη (ΟΙΚ ΚΠΤ-65.02.01.01-)	4.2	ΟΙΚ 6502	M2	10	165,00	1.650,00		
31	Στέγη ξύλινη για βυζαντινά κεραμίδια ανοίγματος έως 6,00 m (ΟΙΚ ΚΠΤ-52.61.01-A)	4.3	ΟΙΚ 5261	M2	80	56,00	4.480,00		
32	Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.68-A)	4.4	ΟΙΚ 7768	M2	20	7,30	146,00		
33	Πλήρης κατεργασία (ροκάνισμα, π λάνισμα, μόρφωση γωνιών με εργαλείο) σκελετού στέγης (ΟΙΚ ΚΠΤ-52.88.02-AΣΧ)	4.5	ΟΙΚ 5289	M2	80	5,20	416,00		
34	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα (ΟΙΚ ΚΠΤ-56.23-A)	4.6	ΟΙΚ 5613.1	M2	2	225,00	450,00		
35	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα (ΟΙΚ ΚΠΤ-56.24-A)	4.7	ΟΙΚ 5613.1	M2	2	180,00	360,00		
ErgoWin					Σε μεταφορά		87.502,00	71.585,70	

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς		87.502,00	71.585,70
36	Συρτάρια για κουζινοτούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m ² (ΟΙΚ ΚΠΤ-56.11-A)	4.8	ΟΙΚ 5613.1	Τεμ.	2	33,50	67,00	
37	Θύρες εσωτερικές LAMINATE Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-54.46.01-AΣΧ)	4.9	ΟΙΚ ΚΠΤ-54.46.01-	M2	25	140,00	3.500,00	
38	Γαλόθυρες αυτόματες εισόδου, συρόμενες δίφυλλες σε πλαίσιο από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο. (ΟΙΚ ΚΠΤ-65.02.01.01-ΣΧ)	4.10	ΟΙΚ 6502	M2	1	5.500,00	5.500,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (4)						96.569,00	96.569,00
	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ							
39	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.71.01-A)	5.1	ΟΙΚ 7771	M2	300	10,70	3.210,00	
40	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού Με σπιντουλάρισμα της γυψοσανίδας (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.84.02-A)	5.2	ΟΙΚ 7786.1	M2	300	12,40	3.720,00	
41	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-78.05.01-A)	5.3	ΟΙΚ 7809	M2	150	13,00	1.950,00	
42	Επίστεγάσεις με γαλβανισμένη αυλακωτή λαμαρίνα πάχους 1,00 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-72.31.01-A)	5.4	ΟΙΚ 7231	M2	2	15,70	31,40	
43	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.80.01-A)	5.5	ΟΙΚ 7785.1	M2	300	9,00	2.700,00	
44	Επικεράμωση με κοίλα μηχανοπαιητα κεραμίδια, νταμωτή, εν ξηρώ (ΟΙΚ ΚΠΤ-72.04-A)	5.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-72.04-A	M2	80	28,00	2.240,00	
45	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.45-A)	5.7	ΟΙΚ 7934	M2	80	14,00	1.120,00	
46	Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.09-A)	5.8	ΟΙΚ 7912	M2	80	7,90	632,00	
47	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm) (ΟΙΚ ΚΠΤ-76.27.02-A)	5.9	ΟΙΚ 7609.2	M2	150	54,00	8.100,00	
48	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.80.02-A)	5.10	ΟΙΚ 7785.1	M2	1.500	10,10	15.150,00	
49	Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού							
	<i>ErgoWin</i>				Σε μεταφορά		38.853,40	168.154,70

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς		38.853,40	168.154,70
50	βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.20.01-A)	5.11	ΟΙΚ 7744	M2	1.500	2,20	3.300,00	
51	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.55-A)	5.12	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.55-A	M2	600	6,70	4.020,00	
51	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.15-A)	5.13	ΟΙΚ 7735	M2	200	1,70	340,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (5)						46.513,40	46.513,40
	ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ							
52	Αυτόματο πότισμα, τοποθέτηση έτοιμου χλοοτάπητα, προσθήκη κηπευτικού χώματος, φύτευση φυτών. (ΠΡΣ ΚΠΤ-Ε9.1-ΣΧΕΤ)	5.1	ΠΡΣ 5220	Τεμ.	1	9.500,00	9.500,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (6)						9.500,00	9.500,00
	Η/Μ εγκαταστάσεις (κτιρίων, κλπ)							
53	Νιπτήρας προσελάνης διαστ. 42*56 με καθαίρεση του πλαισίου (ΗΛΜ 8160.2N)	7.1	ΗΛΜ 8160.2N	Τεμ.	1	172,08	172,08	
54	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι υψηλής πίεσεως, τύπου Νιαγάρα) χυτοσιδηρούν, περικκτικότητας 12 λίτρων (ΗΛΜ 621.1)	7.2	ΗΛΜ 621.1	Τεμ.	1	65,00	65,00	
55	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξειδωτος, μιάς σκάφης 35 X 40 X 13 cm, μήκους 1.20 m πλάτους περίπου 50 cm (ΗΜΧ 8165.1.1)	7.3	ΗΛΜ 17	Τεμ.	1	173,17	173,17	
56	Αποξήλωση νιπτήρα προσελάνης, λεκάνης αποχωρητηρίου, δοχείου πλήσης και αποξήλωση και τοποθέτηση υδραυλικής εγκατάστασης (ΗΜΧ 8307.1ΣΧ)	7.4	ΗΛΜ 14	Τεμ.	1	450,00	450,00	
57	Λεκάνη αποχωρητηρίου "Ευρωπαϊκού τύπου" χαμηλής πίεσεως (ΗΛΜ 8151.2Κ)	7.5	ΗΛΜ 8151.2Κ	Τεμ.	1	192,13	192,13	
58	Ηλεκτρική εγκατάσταση γραφείων του δώματος (ΗΜΧ 8786.1.3ΣΧ)	7.6	ΗΛΜ 41	Τεμ.	1	550,00	550,00	
59	Κρουνός εκροής (Βρύση) κοινός ορειχάλκινος Φ 1/2 ins με προσθήκη. (ΗΛΜ 8138.1.2N)	7.7	ΗΛΜ 8138.1.2N	Τεμ.	1	9,96	9,96	
60	Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min (ΟΙΚ ΚΠΤ-62.60.03-A)	7.8	ΟΙΚ 6236	M2	2,50	335,00	837,50	
	ΣΥΝΟΛΟ (7)						2.449,84	2.449,84
						Αθροισμα		226.617,94
	Ενιαίο όφελος				226.617,94	x18,00%		40.791,23
						Αθροισμα		267.409,17
	Ενιαία απρόβλεπτα				267.409,17	x15,00%		40.111,38
						Αθροισμα		307.520,55
	Απολογιστικά							23.000,00
	ErgoWin					Σε μεταφορά		330.520,55


A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς			330.520,55
						Αθροισμα		330.520,55
	Πρόβλεψη Αναθεώρησης							124,61
						Αθροισμα		330.645,16
	Ενιαίος Φ.Π.Α.				330.645,16	x24,00%		79.354,84
ErgoWin ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ								410.000,00

ΚΕΡΚΥΡΑ 29/11/2018

ΚΕΡΚΥΡΑ 29/11/2018

ΚΕΡΚΥΡΑ 29/11/2018

Η ΣΥΝΤΑΞΑΔΑ



ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΥΤΟΦΥΛΑΚΑ

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ/Α

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΓΓΕΡΑΤΟΣ

Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α

Η Δ/ΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΠΑΠΕΡΩΖΟΜΕΝΟΥ

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α

