

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ «ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΕΠΙ ΟΔΟΥ ΥΠ'
ΑΡΙΘΜΟΝ 17 ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΠΑΡΤΥΛΑ
ΕΩΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 123.950,00 €

π ρ ο ὕ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Περιγραφή	Αριθμ ός Τιμολο γίου	Μονά δα Μέτρη σης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική	Αρθρο	Κωδικοί Αναθεώρησης
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	1.1	M3	392,00	8,40	3.292,80		ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-1.Μ.	ΟΔΝ2151=100%
2	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	1.2	M3	17,50	94,20	1.648,50		ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.3.	ΟΔΝ2532=100%
3	Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοιχίων και κιβωτιοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20	1.3	M3	59,50	115,00	6.842,50		ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.3.3-Α	
4	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	1.4	Χγρ.	4.200,00	1,15	4.830,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-30.2.	ΟΔΝ 2612=100%
5	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	1.5	Χγρ.	1.050,00	1,15	1.207,50		ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-30.3.	ΥΔΡ7018=100%
6	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	1.6	ΜΜ	371,00	9,60	3.561,60		ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-51-Α.	ΟΔΝ2921=100%
7	Τομή οδοστρώματος με ασφαλοκόπτη	1.7	ΜΜ	371,00	1,00	371,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-1-Α.	ΟΙΚ2269Α=100%
8	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	1.8	M2	111,30	10,55	1.174,22		ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ.	ΟΔΝ4521Β=100%
9	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	1.9	M2	448,00	13,80	6.182,40		ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-52-Α.	ΟΔΝ2922=100%
10	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	1.10	M3	154,00	2,70	415,80		ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-2-Α.	ΥΔΡ6087=100%
11	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 500 mm	1.11	ΜΜ	344,50	50,30	17.328,35		ΥΔΡ ΚΠΤ-12.10.0	ΥΔΡ6711.7=100%
12	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	1.12	M3	182,00	89,80	16.343,60		ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.2.	ΟΔΝ2531=100%
13	Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΓΚΕ)	1.13	Τεμ.	14,00	438,00	6.132,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-66.1.	ΟΔΝ2548=100%
14	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	1.14	M2	35,00	19,70	689,50		ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-17.2.	ΟΙΚ7788=100%
15	Καθαίρεση ασφαλτικής στρώσης	1.15	M2	111,30	5,36	596,57		ΟΙΚ 2226.Χ2	ΟΙΚ2226=100%
16	Εκσκαφή εις έδαφος γαιώδες έως ημιβραχώδες Μετά της μεταφοράς των προϊόντων εις απόστασιν μεγαλύτεραν των 700 μ.	1.16	M3	3,50	2,55	8,93		ΟΔΟ 1123Α	ΟΔΟ1123Α=100%
17	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	1.17	M3	3,50	26,90	94,15		ΟΙΚ ΚΠΤ-22.10.0	ΟΙΚ2226=100%
18	Κιγκλιδώματα εκ σιδηροσωλήνος μαύρου εσωτερικής διαμ. 1 ins	1.18	ΜΜ	73,50	11,20	823,20		ΟΙΚ 6411	ΟΙΚ6411=100%
19	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	1.19	M2	3,50	20,00	70,00		ΟΙΚ 3811	ΟΙΚ3811=100%
20	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	1.20	M2	111,30	16,20	1.803,06		ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ.	ΟΔΝ3211Β=100%
21	Ημερομίσθιο Εργάτη ανειδίκευτου (χειρώνακτα).	1.21	Ημ.	1,00	62,99	62,99		ΟΔΟ 111Η	

A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική	Αρθρο	Κωδικός Αναθεώρησης
22	Ημερομίσθιο εργάτη ειδικευμένου (χωματουργός, ασφατεργάτης, βοηθός τεχνίτη, βοηθός χειριστή ελαφρού μηχανήματος, εργάτης σκυροδέματος, για φύτευση δένδρων - θάμνων κλπ (φυτών), ναύτης κλπ)	1.22	Ημ.	1,00	69,28	69,28		ΟΔΟ 112Η	
23	Τεχνίτης (λατόμος, υπονοσοποιός, φρεστωρύχος, σκυροκονιαστής, κτίστης, λιθοξόος, ξυλουργός, σιδηρουργός, μεταλλοτεχνίτης, υδραυλικός, ηλεκτροτεχνίτης, παρκετοποιός, μωσαϊκός, πλακοστρωτής, μαρμαροτεχνίτης, ελαιοχρ/στής, γυψαδόρος, κλαδεύσεων, ψεκασμών κλ	1.23	Ημ.	1,00	81,71	81,71		ΟΔΟ 113Η	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ (Σύνολο)						73.629,65		
	Ενιαίο όφελος				18,00%		13.253,34		
	Ενιαία απρόβλεπτα				15,00%		13.032,45		
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ						0,00		
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ						54,86		
	Ενιαίος Φ.Π.Α.				24,00%		23.979,70		
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο						123.950,00		

ΚΕΡΚΥΡΑ 06-07-2020
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ




Μ. ΑΡΓΥΡΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α'

ΚΕΡΚΥΡΑ 06-07-2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ



Η ΠΡ/ΝΗ Δ.Τ.Ε.
Μ. ΑΡΓΥΡΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α'

ΚΕΡΚΥΡΑ 06-07-2020
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ



Η ΠΡ/ΝΗ Δ.Τ.Ε.
ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΠΑΠΑΣΩΖΟΜΕΝΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α'