



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ:  
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ  
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.  
ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΧΡΗΜ/ΣΗ: Π.Δ.Ε. 2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.700.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ  
ΣΥΓΓΡΑΦΗ  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Μάρτιος 2020



## Πίνακας Αντιστοίχισης ΕΤΕΠ – ΠΕΤΕΠ

Α/Α	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ – ΠΕΤΕΠ
	<b>ΟΜΑΔΑ: ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>			
1	Προμήθεια και εγκατάσταση ρυθμιστή "μεσαίας" χωρητικότητας εξοπλισμένου κατάλληλα μέχρι τέσσερις (4) ομάδες σηματοδοτών και επεκτάσιμος με αντίστοιχες δομικές μονάδες εξόδου, καλωδιώσεις κ.λ.π. βοηθ.εξοπλισμό μέχρι δεκαέξι (16) ομάδες σηματοδοτών	1.1	ΗΛΜ ΚΠΤ-60.20.10.03	
2	Προμήθεια και εγκατάσταση ρυθμιστή "μεγάλης" χωρητικότητας εξοπλισμένου κατάλληλα μέχρι οκτώ (8) ομάδες σηματοδοτών και επεκτάσιμος με αντίστοιχες δομικές μονάδες εξόδου, καλωδιώσεις κ.λ.π. βοηθ.εξοπλισμό μέχρι τριάντα δύο (32) ομάδες σηματοδοτών	1.2	ΗΛΜ ΚΠΤ-60.20.10.04	
3	Προμήθεια και τοποθέτηση μονάδος εξόδου για τέσσερις (4) ομάδες σηματοδοτών, για την επέκταση της χωρητικότητας του ρυθμιστή	1.3	ΗΛΜ ΚΠΤ-60.20.11	
4	Μονάδα φωρατή οχημάτων επαγωγικού βρόχου χωρητικότητας τεσσάρων καναλιών ανίχνευσης	1.4	ΗΛΜ ΚΠΤ-60.20.12	
5	Φωτεινοί σηματοδότες τύπου LED- Χαμηλός σηματοδότης οχημάτων τριών (3) πεδίων, διαμ. 200 mm και φωτ.ενδείξεων (κο-κι-τρ) ή (κο-κι-κι)	1.5	ΗΛΜ ΚΠΤ-60.20.01	

6	Φωτεινοί σηματοδότες τύπου LED- Χαμηλός σηματοδότης πεζών δύο (2) πεδίων, διαμ. 200 mm και φωτ.ενδείξεων (κο-πρ)	1.6	ΗΛΜ ΚΠΤ-60.20.20.02	
7	Φωτεινοί σηματοδότες τύπου LED- Χαμηλός σηματοδότης προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων, διαμ. 200 mm και φωτ.ενδείξεων (κι-κι)	1.7	ΗΛΜ ΚΠΤ-60.20.20.03	
8	Φωτεινοί σηματοδότες τύπου LED- Αναρτημένος σηματοδότης οχημάτων τριών (3) πεδίων, διαμ. 300 χτ. και φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι), με πλαίσιο ανάρτησης	1.8	ΗΛΜ ΚΠΤ-60.20.20.04	
9	Φωτεινοί σηματοδότες τύπου LED- Αναρτημένος σηματοδότης προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων, διαμ. 300 χτ. και φωτ.ενδείξεων (κι-κι), με πλαίσιο ανάρτησης	1.9	ΗΛΜ ΚΠΤ-60.20.20.05	
10	Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου Ε1VV-R (NYY) πολύκλωνου, διατομής 21X1,5 mm2	1.10	ΗΛΜ ΚΠΤ-60.20.30.01	
11	Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου J1VV-R (NYY) μονόκλωνου, διατομής 21X1,5 mm2	1.11	ΗΛΜ ΚΠΤ-60.20.30.02	
12	Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου Ε1VV-R (NYY) πολύκλωνου, διατομής 5X1,5 mm2	1.12	ΗΛΜ ΚΠΤ-60.20.30.03	
13	Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου J1VV-R (NYY) μονόκλωνου, διατομής 5X1,5 mm2	1.13	ΗΛΜ ΚΠΤ-60.20.30.04	
14	Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου Α-2Υ(L)2Υ (PET), 2 έως 4 ζευγών, διατομής εκάστου αγωγού 0,6 mm2	1.14	ΗΛΜ ΚΠΤ-60.20.30.05	
15	Κατασκευή βρόχου ανίχνευσης εντός του ασφαλικού οδοστρώματος, με μέτρα προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης	1.15	ΗΛΜ ΚΠΤ-60.20.35	
16	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα	1.16	ΗΛΜ ΚΠΤ-60.20.40.21	
17	Κατασκευή φρεατίου σηματοδότησης 0,40 x 0,40 cm	1.17	ΗΛΜ ΚΠΤ-60.20.40.31	
18	Χυτοσίδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων, σίφωνες φρεατίων υδροσυλλογής και κάθε χυτοσίδηρο αντικείμενο, πλήρη βαθμίδων, πλήρως τοποθετημένα	1.18	ΥΔΡ 6752	

19	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού ερμαρίου μικτονόμησης και στέγασης γνώμονα ΔΕΗ τύπου ΙΑ	1.19	ΗΛΜ ΚΠΤ-60.20.40.41	
20	Προμήθεια και τοποθέτηση πίνακα ηλεκτρικής παροχής της εγκατάστασης φωτ.σηματοδότησης εντός ερμαρίου τύπου ΙΑ	1.20	ΗΛΜ ΚΠΤ-60.20.40.51	
21	Τοποθέτηση ή αποξήλωση απλού ιστού σηματοδότησης (χωρίς προμήθεια)	1.21	ΗΛΜ ΚΠΤ-60.20.50.01	
22	Τοποθέτηση ή αποξήλωση ιστού σηματοδότησης με βραχίονα (χωρίς προμήθεια)	1.22	ΗΛΜ ΚΠΤ-60.20.50.02	
23				
24	Προμήθεια απλού ιστού σηματοδότησης, γαλβανισμένου	1.23	ΗΛΜ ΚΠΤ-60.20.50.11	
25	Προμήθεια ιστού σηματοδότησης με βραχίονα, γαλβανισμένου	1.24	ΗΛΜ ΚΠΤ-60.20.50.12	
26	Προμήθεια και τοποθέτηση κομβίου πεζών	1.25	ΗΛΜ ΚΠΤ-60.20.75.01	
27	Προμήθεια και τοποθέτηση ή αντικατάσταση ηχητικής διάταξης τυφλών με μπουτόν κλήσης και ασύρματο πομποδέκτη	1.26	ΗΛΜ ΚΠΤ-60.20.75.02	
28	Προμήθεια και τοποθέτηση μούφας καλωδίου τύπου Ε ή J1VV-R ή U (ΝΥΥ) 21x1,5 mm2	1.27	ΗΛΜ ΚΠΤ-62.20.30	
29	Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου τύπου LIYCY (TP) 2X2X1,5 mm	1.28	ΗΛΜ ΚΠΤ-N60.20.30.04	
30	Διαδικασία άδειας νέας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και εγκατάστασης αυτής	1.29	ΗΛΜ ΚΠΤ-N 60.20.40.5	
31	Συλλογή δεδομένων κυκλοφοριακού φόρτου κόμβου και σύνταξη νέας μελέτης	1.30	ΗΛΜ ΚΠΤ-N.60.20.11.4	
32	Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης κάτω από οδόστρωμα	1.31	ΗΛΜ ΚΠΤ-60.20.50.30	
33	Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης υπό το πεζοδρόμιο	1.32	ΗΛΜ ΚΠΤ-60.20.50.40	
34	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι ονομαστ.διαμέτρου DN 50 mm (σπείρωμα 2") και πάχους 3,2 mm	1.33	ΗΛΜ ΚΠΤ-60.20.40.01	
35	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι ονομαστ.διαμέτρου DN 63 mm (σπείρωμα 2#") και πάχους 3,6 mm	1.34	ΗΛΜ ΚΠΤ-60.20.40.02	
36	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 63 mm	1.35	ΗΛΜ ΚΠΤ-60.20.40.11	
37	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm	1.36	ΗΛΜ ΚΠΤ-60.20.40.12	

37	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	1.37	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-9.4-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-06.00
38	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3#)	1.38	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-10.2-Α	ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00
39	Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος > 1,50 m	1.39	ΠΡΣ ΚΠΤ-Z1.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-07-01.00
40	Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος έως 1,50 m	1.40	ΠΡΣ ΚΠΤ-Z1.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-07-01.00
41	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m	1.41	ΠΡΣ ΚΠΤ-Z2.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-07-01.00
42	Κόψιμο - εκρίζωση θάμνων μπορντούρας	1.42	ΠΡΣ ΚΠΤ-Z1.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-07-01.00

ΚΕΡΚΥΡΑ 3/ / 03 /2020

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΣΥΓΚΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μίλκα Αργυρού

ΚΕΡΚΥΡΑ 3/ /03/2020

Η ΠΡ/ΝΗ Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ.

Χρυστάλλα Παπασωζομένου