



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
& ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο **SAVE-WATER**
Υποέργο **ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΕΥΑ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**
Προϋπ **61.736,00 €** (με Φ.Π.Α. 24 %)
ΚτΕ **Δ.Ε.Υ.Α.Κ.**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
1	Προμήθεια και εγκατάσταση σε δεξαμενή, αντλητικού συγκροτήματος 25 m ³ /h στα 160 mΣΥ με ολικό μήκος συγκροτήματος μέχρι 2,0 m (Βρωμολιμνη Πέλεκα) [HMX 8221.3.12.N21.1]	1.1	HMX 8221.3.12. N21.1	τεμ.	2,00	1.545,34	3.090,68
2	Προμήθεια και εγκατάσταση σε δεξαμενή, αντλητικού συγκροτήματος 60 m ³ /h στα 223 mΣΥ, 70 m ³ /h στα 207 mΣΥ, 80 m ³ /h στα 189 mΣΥ (Άγιος Ανδreas Βαρυπατάδων) [HMX 8221.3.12.N21.2]	1.2	HMX 8221.3.12. N21.2	τεμ.	1,00	3.145,34	3.145,34
3	Προμήθεια και εγκατάσταση σε δεξαμενή αντλητικού συγκροτήματος 20 m ³ /h στα 90 mΣΥ, 25 m ³ /h στα 84 mΣΥ, 30 m ³ /h στα 76 mΣΥ (Άγιοι Δεκα) [HMX 8221.3.12.N21.3]	1.3	HMX 8221.3.12. N21.3	τεμ.	2,00	1.545,34	3.090,68
4	Προμήθεια και εγκατάσταση σε δεξαμενή κάθετου πολυβάθμιου αντλητικού συγκροτήματος 24 m ³ /h στα 120 mΣΥ, 20 m ³ /h στα 140 mΣΥ, 16 m ³ /h στα 150 mΣΥ (Σουλείκα Αχιλλείων) [HMX 8221.3.12.N21.4]	1.4	HMX 8221.3.12. N21.4	τεμ.	2,00	1.545,34	3.090,68
5	Προμήθεια και εγκατάσταση σε δεξαμενή κάθετου πολυβάθμιου αντλητικού συγκροτήματος 24 m ³ /h στα 145 mΣΥ, 20 m ³ /h στα 166 mΣΥ, 16 m ³ /h στα 180 mΣΥ (Μακράτα Αχιλλείων) [HMX 8221.3.12.N21.5]	1.5	HMX 8221.3.12. N21.5	τεμ.	2,00	1.945,34	3.890,68
6	Προμήθεια και εγκατάσταση σε δεξαμενή αντλητικού συγκροτήματος 30 m ³ /h στα 220 mΣΥ και ολικό μήκος συγκροτήματος μέχρι 2,7 m, επί ποιμή αποκλεισμού (Σκαφονας Συναράδων) [HMX 8221.3.12.N21.6]	1.6	HMX 8221.3.12. N21.6	τεμ.	3,00	1.745,34	5.236,02


The project is co funded by the European Union and National funds of Greece and Albania via the Interreg IPA CBC Programme "Greece - Albania 2014-2020"



α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
7	Προμήθεια και εγκατάσταση σε γεώτρηση αντλητικού συγκροτήματος 23 m ³ /h στα 135 mΣΥ, 20 m ³ /h στα 170 mΣΥ, 18 m ³ /h στα 188 mΣΥ (Ζυγος) [HMX 8221.3.12.N21.7]	1.7	HMX 8221.3.12. N21.7	τεμ.	1,00	2.079,96	2.079,96
8	Προμήθεια και εγκατάσταση σε γεώτρηση αντλητικού συγκροτήματος 33 m ³ /h στα 228 mΣΥ, 39 m ³ /h στα 203 mΣΥ, 45 m ³ /h στα 175 mΣΥ (Μουργάδες Άνω Κορακιάνας) [HMX 8221.3.12.N21.8]	1.8	HMX 8221.3.12. N21.8	τεμ.	4,00	3.250,52	13.002,08
Άθροισμα							36.626,12

Άθροισμα εργασιών	36.626,12
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %	6.592,70
Σύνολο	43.218,82
Απρόβλεπτα 15 %	6.482,82
Αναθεωρήσεις	85,45
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	49.787,09
Φ.Π.Α. 24 %	11.948,90
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	61.736,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΚΕΡΚΥΡΑ 05-01-2021


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α'

The project is co funded by the European Union and National funds of Greece and Albania
via the Interreg IPA CBC Programme "Greece - Albania 2014-2020"

