



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

ΕΡΓΟ: Μελέτη προστασίας και
ανάπλασης παραλίας Αγ. Γόρδη
Κέρκυρας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ

Το σύνολο των καταστροφών που επέφεραν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στην Κέρκυρα και ειδικότερα στην υπό εξέταση περιοχή της παραλίας του Αγ.Γόρδη Κέρκυρας , αφορούν την διάβρωση του πρανούς της ακτής που προξενήθηκαν συνδυαστικά από την βροχόπτωση και τον ισχυρό κυματισμό με αποτέλεσμα την υποχώρηση της θεμελίωσης κατοικιών, τοίχων αντιστήριξης και προστασίας οικοπέδων και τουριστικών εγκαταστάσεων της τουριστικής περιοχής και ταυτόχρονα της καταστροφής των μοναδικών τρόπων πρόσβασης .

Τα προτεινόμενα έργα είναι η προστασία του υφιστάμενου χωμάτινου πρανούς σε μήκος 125μ περίπου με νέο πρανές από φυσικούς ογκόλιθους κατάλληλου ατομικού βάρους και η εκ νέου κατασκευή πεζοδρόμου για την εξυπηρέτηση και εξασφάλιση πρόσβασης των κατοικιών και τουριστικών επιχειρήσεων κατά μήκος της ακτής. Ο νέος πεζόδρομος αντικαθιστά τον παλαιότερο και καταστραφέντα υποτυπώδη πεζόδρομο αναπλάθοντας εν μέρει τις καταστραμμένες εγκαταστάσεις που εξυπηρετούσαν τις τουριστικές υποδομές της περιοχής και παρείχαν και την πρόσβαση σε αυτές. Χρησιμοποιούνται μόνον φυσικά υλικά (κατά κύριο λόγο πετρώματα και φυσικοί λίθοι) που εντάσσονται αισθητικά στο περιβάλλον και κυρίως θα μπορούν να απορροφήσουν την διάβρωση από τα όμβρια ύδατα και την κυματική δράση χωρίς ανακλάσεις και περαιτέρω διάβρωση της ακτής προστατεύοντας τις ιδιοκτησίες από μελλοντικές καταστροφές σε αντίθεση με τα προϋφιστάμενα έργα με κατακόρυφο μέτωπο που συνέτειναν σε αυτό.

Η απαίτηση για την επείγουσα και ουσιαστική υλοποίηση του έργου προκύπτει : α) καθώς η κύρια χρήση της περιοχής είναι η τουριστική εκμετάλλευση και επομένως πρέπει άμεσα να υλοποιηθούν τα έργα για να αποκατασταθεί η πρόσβαση στις ιδιοκτησίες ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν , δεδομένης και της επήρειας του τομέα αυτού στην τοπική οικονομία και β) καθώς οι ιδιοκτησίες κατά μήκος του πληγέντος πρανούς , είναι πλέον απροστάτευτες έναντι του κυματισμού και της βροχόπτωσης (υποσκαφές στην απροστάτευτη πλέον θεμελίωση των ιδιοκτησιών) και ειδικότερα σε περίπτωση έλευσης νέων ακραίων καιρικών φαινομένων που αρχίζουν να παρατηρούνται όλο και συχνότερα.

Η υλοποίηση των έργων αυτών δεν είχε γίνει σε προγενέστερο χρόνο λόγω του ότι δεν είχαν παρουσιασθεί τόσο έντονα καιρικά φαινόμενα. Κύριος όμως λόγος αποτελεί και η ανύψωση της στάθμης της θάλασσας λόγω κλιματικής αλλαγής που πλέον επιτρέπει στον κυματισμό να δράσει σε μεγαλύτερο μήκος προς την ενδοχώρα. Κατά συνέπεια τα προτεινόμενα έργα αντιμετωπίζουν και επιπλέον προβλήματα που ήθελε προκύψουν από την συνεχή αυτή ανύψωση.

Τα έργα αυτά είναι κατεπείγοντα για τους λόγους που προαναφέραμε και πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα και επομένως εάν ακολουθηθεί η προβλεπόμενη Περιβαλλοντική Αδειοδότηση , δεν θα εκτελεστούν εγκαίρως ούτε για να αποφευχθεί η Οικονομική καταστροφή των Επιχειρήσεων και της Περιοχής που τα 2 τελευταία χρόνια υπέστη σοβαρά πλήγματα λόγω της πανδημίας αλλά και θα άφηνε εκτεθειμένες τις ιδιοκτησίες πριν την

ερχόμενη Φθινοπωρινή και Χειμωνιάτικη Περίοδο που έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συμβούν , πιθανώς να επέλθουν και νέα ακραία καιρικά φαινόμενα – τα οποία αρχίζουν να παρατηρούνται όλο και συχνότερα - και τα οποία θα βρουν πλέον (μετά την καταστροφή του προϋπάρχοντος πρανούς) παντελώς απροστάτευτες τις εν λόγω ιδιοκτησίες .

Ιδιαίτερα σημειώνεται ότι τα προτεινόμενα έργα είναι τα πλέον αποτελεσματικά και αποδεκτά όσον αφορά τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις και ουδέποτε στο παρελθόν έχουν απορριφθεί. Αντίθετα μάλιστα θεωρούνται τα πλέον προσαρμοσμένα στην αντιμετώπιση παράκτιων διαβρώσεων εκεί όπου άλλου είδους έργα μπορούν να προκαλέσουν την επέκταση της διάβρωσης ανάντι ή κατάντι της περιοχής εφαρμογής τους. Συνεπώς δεν απαιτείται περαιτέρω περιβαλλοντική διερεύνηση καθ' όσον δεν θα υπάρχει επίπτωση στο περιβάλλον.

Το εκτιμώμενο χρονικό διάστημα υλοποίησης των έργων είναι κατά μέγιστο δύο (2) μήνες.

Ε.Δ.

Χρ. Αρχείο

**Ο ΑΝΑΠ/ΤΗΣ ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
Τ.Ε.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
Η/Μ ΠΕ/Α'**

| | | |
|------------------|--|--|
| | ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ | |
| ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ |  Ε.Βασιλάκη | |