

**ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ**

A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Αρθρο	Κωδικοί Αναθεώρησης
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ;</b>						
<b>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>						
1	Εκκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	2.1	M3	94,00	ΟΔΝ Α-2.Μ-Α0	ΟΔΟΝ 1123.Α
2	Όρυξη σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	2.2	M3	175,50	ΟΔΝ Α-3.3.Μ-Α0	ΟΔΟΝ 1133.Α
3	Διαμορφωτήρας (ισοπεδωτής, GRADER) 115HP	2.3	Ημ.	25,00	ΟΔΟ 401	ΟΔΟ 401
4	Εισκόμιση και αποκόμιση εξοπλισμού και υλικών	2.4	Τεμ.	2,00	ΟΙΚ ΚΠΤ- 10.07.02-ΣΧΕΤ- Α	ΟΙΚ 1017
<b>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Σύνολο)</b>						
<b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>						
5	Βάση πάχους 0,10 μ. (Π.Τ.Π. Ο-155)	3.1	M2	1.050,00	ΟΔΝ Γ-2.2.Μ-Α0	ΟΔΟΝ 3211Β
6	Σκυρόδεμα C12/15 (B10) κοιτοστρώσεων, περιβλημάτων αγωγών, εξομαλυντικών στρώσεων κλπ	3.2	M3	100,00	ΟΔΝ Β-29.2.2- Α0	ΟΔΝ 2531
7	Σιδηρούν δομικό πλέγμα B500C κατά ΕΛΟΤ 1423-3 (S500s) εκτός υπόγειων έργων	3.3	Χγρ.	1.500,00	ΟΔΝ Β-30.3-Α0	ΥΔΡ 7018
<b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ (Σύνολο)</b>						

Κέρκυρα, 14/07/2022  
 Συγτάχθηκε

Χαρτοφύλακα Μαρίνα  
 Πολ. Μηχανικός ΤΕ/Α'

Η Πρ/νη Συγκ/κών Έργων

Μίλκα Αργυρού  
 Μηχανικός ΠΕ/Α'

Ο ΑΝ.Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε.Π.Ε.Κ.

Κων/νος Λαστεράτος  
 ΗΜ Μηχανικός ΠΕ/Α'