ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4, 10177 ΑΘΗΝΑ

Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α.Τ. ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Θέση: ΑΡΓΥΡΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη Μερική (€)	Δαπάνη Ολική (€)
	1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.45	1	ΟΙΚ 2275	100,00%	m2	53	16,8	890,40	
2	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.61	2	ΟΙΚ 2239	100,00%	m2	136	2,7	367,20	
3	Καθαιρέσεις. Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων. Για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.70.1	3	ΟΙΚ 2275	100,00%	m2	1	5	5,00	
4	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.53	4	ΟΙΚ 2275	100,00%	m2	21	5,6	117,60	
5	Καθαιρέσεις. Καθαιρέσεις πλινθοδομών.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.4	5	ΟΙΚ 2222	100,00%	m3	9	15,7	141,30	
6	Καθαιρέσεις. Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές. Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 0,50 m² και έως 1,00 m²	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.30.5	6	ΟΙΚ 2264.1.Α	100,00%	Τεμ.	2	22,5	45,00	
7	Καθαιρέσεις. Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές. Για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,00 m² και έως 1,50 m²	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.30.6	7	ΟΙΚ 2264.1.Β	100,00%	Τεμ.	1	28	28,00	
8	Καθαιρέσεις. Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές. Για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,50 m² και έως 2,00 m²	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.30.7	8	ΟΙΚ 2264.1.Γ	100,00%	Τεμ.	2	33,5	67,00	
9	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιχρισμάτων.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.23	9	ΟΙΚ 2252	100,00%	m2	20	5,6	112,00	
10	Καθαιρέσεις. Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή. Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.31.1	10	ΟΙΚ 2265.Α	100,00%	m	1	7,75	7,75	
11	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.1	11	ΟΙΚ 2236	100,00%	m2	52	7,9	410,80	
12	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.21.1	12	ΟΙΚ 2238	100,00%	m2	17	4,5	76,50	
13	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.5.1	13	ΟΙΚ 2124	100,00%	m3	5	5,45	27,25	
14	Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορά υλικών με τα χέρια.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 10.3	14	ΟΙΚ 1126	100,00%	t 10m	51	5,6	285,60	
Σε Μεταφορά :									2.581,40	0,00

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από STERGIOS MOSIALOS
Ημερομηνία: 2019.04.22

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη Μερική (€)	Δαπάνη Ολική (€)
	Από Μεταφορά :								2.581,40	0,00
15	Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορά υλικών με μονότροχο.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 10.4	15	ΟΙΚ 1127	100,00%	t 10m	151	2	302,00	
16	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.30	16	ΟΙΚ 2171	100,00%	m3	5	0,9	4,50	
17	Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 10.1.2	17	ΟΙΚ 1104	100,00%	t	41	1,65	67,65	
18	Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 10.7.1	18	ΟΙΚ 1136	100,00%	tkm	185	0,35	64,75	
19	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.10.1	19	ΟΙΚ 2226	100,00%	m3	0,5	28,95	14,48	
20	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.15.1	20	ΟΙΚ 2226	100,00%	m3	2	56,95	113,90	
						Αθροισμα			3.148,68	3.148,68
	2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
1	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.5.4	21	ΟΙΚ 3214	100,00%	m3	7	106	742,00	
2	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m³. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.25.3	22	ΟΙΚ 3223.Α.5	100,00%	m3	7	16,8	117,60	
3	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.2	23	ΟΙΚ 3811	100,00%	m2	34	22,5	765,00	
4	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης.	ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 10.19	24	ΥΔΡ 6370	100,00%	m2	78	53,6	4.180,80	
5	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.20.2	25	ΟΙΚ 3873	100,00%	Kg	629	1,07	673,03	
6	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.20.3	26	ΟΙΚ 3873	100,00%	Kg	114	1,01	115,14	
						Αθροισμα			6.593,57	6.593,57
	3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ									
1	Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 46.1.2	27	ΟΙΚ 4622.1	100,00%	m2	87	19,5	1.696,50	
Σε Μεταφορά :									1.696,50	9.742,25

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη Μερική (€)	Δαπάνη Ολική (€)
	Από Μεταφορά :								1.696,50	9.742,25
2	Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 46.1.3	28	ΟΙΚ 4623.1	100,00%	m2	47	33,5	1.574,50	
3	Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 49.1.1	29	ΟΙΚ 3213	100,00%	m	47	16,8	789,60	
4	Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 49.1.2	30	ΟΙΚ 3213	100,00%	m	32	19,7	630,40	
5	Τοιχοδομές με λοιπά δομικά στοιχεία. Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm. Με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m³ ασβέστου	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 47.1.2	31	ΟΙΚ 4702	100,00%	m2	17	20	340,00	
6	Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 49.5	32	ΥΔΡ 6630.1	100,00%	m2	305	2,6	793,00	
7	Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Ενισχύσεις τοιχοδομών με υαλόπλέγμα.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 049.5.ΣΧ1	33	ΥΔΡ 6630.1	100,00%	m2	219	2,6	569,40	
8	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 71.21	34	ΟΙΚ 7121	100,00%	m2	681	13,5	9.193,50	
9	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 71.81	35	ΟΙΚ 7181	100,00%	μμ	45	11,2	504,00	
						Αθροισμα			16.090,90	16.090,90
	4. ΔΙΚΤΥΑ									
	4.1. ΥΔΡΕΥΣΗ									
1	Συλλέκτης θερμού ή ψυχρού ύδατος πέντε έως δέκα εξόδων	ΑΤΗΕ Ν8601.7	36	ΗΛΜ 5	100,00%	Τεμ.	6	156,65	939,90	
2	Ερμάριο συλλεκτών διαστάσεων 50 Χ 40 cm	ΑΤΗΕ Ν9762.1	37			Τεμ.	6	93,05	558,30	
3	Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 42 Χ 56 cm	ΑΤΗΕ 8160.2	38	ΗΛΜ 17	100,00%	Τεμ.	4	164,74	658,96	
4	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8141.2.2	39	ΗΛΜ 13	100,00%	Τεμ.	2	60,62	121,24	
5	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νιπτήρα επίτοιχος - Διαμέτρου 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8141.1.2	40	ΗΛΜ 13	100,00%	Τεμ.	2	57,94	115,88	
6	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νεροχύτη - Διαμέτρου 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8141.3.2	41	ΗΛΜ 13	100,00%	Τεμ.	1	70,3	70,30	
7	Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου	ΑΤΗΕ 8152	42	ΗΛΜ 14	100,00%	Τεμ.	2	138,27	276,54	
8	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου χώρων κράτησης τύπου dall	ΑΤΗΕ 8152.1.ΣΧ.2	43	ΗΛΜ 14	100,00%	Τεμ.	2	147,09	294,18	
9	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, για ντουζ	ΑΤΗΕ 8141.1.2.ΣΧ1	44	ΗΛΜ 13	100,00%	Τεμ.	2	62,27	124,54	
Σε Μεταφορά :									3.159,84	25.833,15

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη Μερική (€)	Δαπάνη Ολική (€)
	Από Μεταφορά :								3.159,84	25.833,15
10	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, για ντουζ χώρων κράτησης	ΑΤΗΕ 8141.1.2.ΣΧ	45	ΗΛΜ 13	100,00%	Τεμ.	2	96,23	192,46	
11	Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη Διπλό	ΑΤΗΕ 8175.2	46	ΗΛΜ 13	100,00%	Τεμ.	4	13,26	53,04	
12	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ πολυκαρβονικός Διαστάσεων 36 Χ 48 cm	ΝΑΥΔΡ 8168.1.ΣΧ	47			Τεμ.	4	36,22	144,88	
13	Πετσετοθήκη Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη σταθερή διπλή	ΑΤΗΕ 8176.1.2	48	ΗΛΜ 13	100,00%	Τεμ.	2	16,41	32,82	
14	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινοςκοινός ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος Διαμέτρου 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8138.1.2	49	ΗΛΜ 11	100,00%	Τεμ.	3	8,96	26,88	
15	Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες πλαστικό	ΑΤΗΕ Ν8174	50			Τεμ.	2	21,06	42,12	
16	Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη διαστάσεων 15 Χ 15 cm	ΑΤΗΕ 8178.2.1	51	ΗΛΜ 14	100,00%	Τεμ.	2	17,04	34,08	
17	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Τύπου γωνιακή Διαμέτρου 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8131.2.1	52	ΗΛΜ 11	100,00%	Τεμ.	18	19	342,00	
18	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm μιάς σκάφης Διαστάσεων περίπου 35 Χ 40 Χ 20 cm, μήκους 1,20 m	ΑΤΗΕ 8165.1.2	53	ΗΛΜ 17	100,00%	Τεμ.	1	186,82	186,82	
19	Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πλαστική - διαστάσεων 12 Χ 60 cm	ΑΤΗΕ 8169.3.1	54	ΗΛΜ 13	100,00%	Τεμ.	2	26,63	53,26	
20	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του.	ΑΤΗΕ 8151.2	55			Τεμ.	2	192,13	384,26	
21	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρωμάτων διαφόρων	ΑΤΗΕ 8179.3	56	ΗΛΜ 18	100,00%	Τεμ.	2	18,97	37,94	
22	Πλαστικός σωλήνας δικτύων ύδρευσης - θέρμανσης - κλιματισμού, πολυπροπυλενίου 3ης γενιάς (PP-R 80), εξωτερικής διαμέτρου Φ20/3,4 mm, SDR 6, PN 25 bar, με συντελεστή γραμμικής διαστολής α=0,030 mm/m/°C.	ΑΤΗΕ Ν/8040.1.3.1	57			m	65	4,25	276,25	
23	Πλαστικός σωλήνας δικτύων ύδρευσης - θέρμανσης - κλιματισμού, πολυπροπυλενίου 3ης γενιάς (PP-R 80), εξωτερικής διαμέτρου Φ32/5,4 mm, SDR 6, PN 25 bar, με συντελεστή γραμμικής διαστολής α=0,030 mm/m/°C.	ΑΤΗΕ Ν/8040.1.3.3	58			m	35	7,43	260,05	
24	Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 3/4 ins	ΑΤΗΕ Ν8540.2	59	ΗΛΜ 40	100,00%	m	100	4,1	410,00	
25	Αποξήλωση υφιστάμενης εγκατάστασης ύδρευσης και αποχέτευσης, ειδών υγιεινής κλπ άνευ προσοχής	ΥΔΡ 6401.1.ΣΧ.4	60			Τεμ.	1	117,95	117,95	
						Αθροισμα			5.754,65	5.754,65
	4.2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ									
1	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm Διαμέτρου 40 mm	ΑΤΗΕ 8042.1.2	61	ΗΛΜ 8	100,00%	m	20	12,71	254,20	
Σε Μεταφορά :									254,20	31.587,80

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη Μερική (€)	Δαπάνη Ολική (€)
	Από Μεταφορά :								254,20	31.587,80
2	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm Διαμέτρου 50 mm	ΑΤΗΕ 8042.1.3	62	ΗΛΜ 8	100,00%	m	25	14,27	356,75	
3	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm Διαμέτρου 100 mm	ΑΤΗΕ 8042.1.7	63	ΗΛΜ 8	100,00%	m	20	22,83	456,60	
4	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως με κάλυμμα Διαστάσεων 40cm X 50cm και βάθος από 0,50 έως 1,00 m	ΝΑΤΗΕ 8066.2.1.ΣΧ	64	ΗΛΜ 10	100,00%	Τεμ.	2	274,63	549,26	
5	Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) διαμέτρου Φ 50 mm	ΑΤΗΕ Ν8130.1	65			Τεμ.	2	4,37	8,74	
6	Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό διαμέτρου Φ 100 mm	ΑΤΗΕ Ν8054.5	66	ΗΛΜ 8	100,00%	Τεμ.	4	10,28	41,12	
7	Σιφώνι από πολυπροπυλένιο (PP), με εισόδους έως τέσσερις Φ50mm και έξοδο Φ75mm, με σχάρα αφαιρετή μεταλλική ανοξείδωτη κλάσεως Κ3, κατά DIN 19599 διαμέτρου Φ 100 mm	ΑΤΗΕ 8028.1.ΣΧ	67			Τεμ.	9	25,43	228,87	
8	Διάνοιξη οπής σε οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους άνω του 0,15m και έως 0,50m με επιφάνεια οπής έως 0,01 m2	ΝΑΤΗΕ 2272.ΣΧ2	68			Τεμ.	4	38,73	154,92	
9	Καθαρισμός φρεατίου δεξαμενής λυμάτων	ΑΤΗΕ 2222.1.ΣΧ.1	69			Τεμ.	1	150	150,00	
						Αθροισμα			2.200,46	2.200,46
	4.3. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ									
1	Φωτιστικό σώμα ασφαλείας φθορισμού 8W, 450 Lumen, συνεχούς λειτουργίας (τύπου maintained), αυτονομίας 1,5 ώρα, με ενδεικτικό LED φόρτισης, μίας όψης, οροφής ή επίτοιχο, IP 40, με τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής.	ΑΤΗΕ Ν\8981.2.1.3	70			Τεμ.	19	36,35	690,65	
2	Ανιχνευτής ορατού καπνού, οπτικός, διευθυνσιοδοτούμενος αναλογικού τύπου, με ενσωματωμένο απομονωτή και με την κατάλληλη βάση, πλήρης, με τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής (καλώδιο τ. LiYCY 2X1,5 mm2, σωληνώσεις, κυτία κλπ).	ΑΤΗΕ Ν\8210.1.1.21	71	ΗΛΜ 21	100,00%	Τεμ.	18	37	666,00	
3	Κομβίο συναγερμού με κάλυμμα, διευθυνσιοδοτούμενο αναλογικού τύπου, με ενσωματωμένο απομονωτή, πλήρες, με τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής (καλώδιο τ. LiYCY 2X1,5 mm2, σωληνώσεις, κυτία κλπ).	ΑΤΗΕ Ν/8210.1.1.47	72	ΗΛΜ 21	100,00%	Τεμ.	3	15,74	47,22	
4	Πίνακας πυρανίχνευσης τουλάχιστον 8 ζωνών ελέγχου με μπαταρία, πλήρης	ΑΤΗΕ 8840.3.1.ΣΧ	73	ΗΛΜ 52	100,00%	Τεμ.	1	385,77	385,77	
5	Φαροσειρήνα συναγερμού 24V κομπλέ με εγκατάσταση	ΝΑΤΗΕ 8983.1.ΣΧ1	74			Τεμ.	3	55,69	167,07	
6	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα φορητός, γομώσεως 6 kg	ΑΤΗΕ Ν\8201.1.2	75	ΗΛΜ 19	100,00%	Τεμ.	3	24,1	72,30	
7	Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή, με λάστιχο και βάνα 3/4" μήκους 15,00m, πλήρης	ΝΑΤΗΕ 8204.ΣΧ.2	76	ΗΛΜ 20	100,00%	Τεμ.	3	120	360,00	
Σε Μεταφορά :									2.389,01	33.788,26

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη Μερική (€)	Δαπάνη Ολική (€)
	Από Μεταφορά :								2.389,01	33.788,26
8	Σταθμός Ειδικών Πυροσβεστικών Εργαλείων και Μέσων (ΣΕΠΕΜ) επίτοιχος ή χωνευτός, πλήρης.	NATHE N8204.30.2.ΣΧ	77	ΗΛΜ 20	100,00%	Τεμ.	1	176,01	176,01	
9	Έκδοση Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας κτιρίου	ATHE N\8203.4	78			Τεμ.	1	370	370,00	
						Αθροισμα			2.935,02	2.935,02
	4.4. ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ									
1	Κλιματιστική συσκευή διαιρούμενου τύπου 12.000 Btu/hr inverter	NATHE 8557.ΣΧ.2	79	ΗΛΜ 33	100,00%	Τεμ.	5	491,42	2.457,10	
2	Κλιματιστική συσκευή διαιρούμενου τύπου 9.000 Btu/hr inverter	NATHE 8557.ΣΧ.1	80	ΗΛΜ 33	100,00%	Τεμ.	6	381,42	2.288,52	
						Αθροισμα			4.745,62	4.745,62
	4.5. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ									
1	Διακόπτης χωνευτός ή επικάναλος απλός διπολικός με πλήκτρα, εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V	ATHE N\8801.1.2.1	81	ΗΛΜ 49	100,00%	Τεμ.	20	4,6	92,00	
2	Ρευματοδότης SCHUKO επικάναλος ή χωνευτός, εντάσεως 16 Α	ATHE N\8826.1.1	82	ΗΛΜ 49	100,00%	Τεμ.	26	4,4	114,40	
3	Ρευματοδότης SCHUKO στεγανός, χωνευτός, εντάσεως 16 Α	ATHE 8826.1.ΣΧ.5	83	ΗΛΜ 49	100,00%	Τεμ.	6	13,09	78,54	
4	Φωτιστικό σώμα στεγανό "ΧΕΛΩΝΑ" οβάλ, με λαμπτήρα 1x10W led 42V E27 ενεργειακής απόδοσης κλάσης Α , με βάση θερμοπλαστική, σώμα και πλαίσιο από θερμοπλαστική ρητίνη, πλαστικό πλέγμα, ανακλαστήρα αλουμινίου και αμμοβολημένο ή διάφανο γυάλινο διαχύτη, πρ	ATHE 8982.ΣΧ.6	84	ΗΛΜ 60	100,00%	Τεμ.	16	44,82	717,12	
5	Φωτιστικό σώμα φθορισμού ψευδοροφής (4Χ18W Τ8) με στεγανότητα IP 40	ATHE 8982.ΣΧ5	85	ΗΛΜ 60	100,00%	Τεμ.	40	47	1.880,00	
6	Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικού χώρων υγιεινής/στεγανό	ATHE-N 8982.ΣΧ4	86	ΗΛΜ 60	100,00%	Τεμ.	4	40	160,00	
7	Φωτιστικό σώμα εξωτερικού φωτισμού (προβολέας), για φωτισμό υπαίθριου χώρου, κομπλέ με λαμπτήρα ισχύος 1x100W LED.	ATHE 8971.1.ΣΧ.1	87	ΗΛΜ 59	100,00%	Τεμ.	2	98,67	197,34	
8	Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός Χωρητικότητας 80 l Ισχύος 3000 W	ATHE 8256.6.1	88	ΗΛΜ 24	100,00%	Τεμ.	1	176,32	176,32	
9	Μετασχηματιστής χαμηλής τάσεως πλήρης μονοφασικός 220 V προς 42V προστασίας IP 30 Ισχύος 400 VA	NATHE 8951.2.3.ΣΧ	89	ΗΛΜ 56	100,00%	Τεμ.	1	104,92	104,92	
10	Φωτιζόμενη πινακίδα Α.Τ, σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή φωτεινών πινακίδων της Υπηρεσίας	NATHE 8971.5.2.ΣΧ1	90	ΗΛΜ 59	100,00%	Τεμ.	1	671,15	671,15	
11	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 mm2	ATHE 8766.3.1	91	ΗΛΜ 46	100,00%	m	320	4,98	1.593,60	
12	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό Διατομής:3 Χ 2,5 mm2	ATHE 8766.3.2	92	ΗΛΜ 46	100,00%	m	490	5,42	2.655,80	
13	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό Διατομής:3 Χ 4 mm2	ATHE 8766.3.3	93	ΗΛΜ 46	100,00%	m	100	6,74	674,00	
14	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 6 mm2	ATHE 8774.3.4	94	ΗΛΜ 47	100,00%	m	20	8,37	167,40	
15	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 10 mm2	ATHE N8774.6.5	95	ΗΛΜ 47	100,00%	m	20	13,81	276,20	
Σε Μεταφορά :									9.558,79	41.468,90

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη Μερική (€)	Δαπάνη Ολική (€)
	Από Μεταφορά :								9.558,79	41.468,90
16	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός ονομαστικής εντάσεως 10 Α	ΑΤΗΕ Ν\8915.1.2	96	ΗΛΜ 55	100,00%	Τεμ.	18	7,4	133,20	
17	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός ονομαστικής εντάσεως 16 Α	ΑΤΗΕ Ν\8915.1.3	97	ΗΛΜ 55	100,00%	Τεμ.	28	7,5	210,00	
18	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός εντάσεως 20 Α	ΑΤΗΕ-Ν 8915.1.ΣΧ.1	98	ΗΛΜ 55	100,00%	Τεμ.	4	9,74	38,96	
19	Ενδεικτική λυχνία ράγας led, μονοπολική	ΑΤΗΕ Ν\9377.1.2	99	ΗΛΜ 103	100,00%	Τεμ.	17	8,76	148,92	
20	Ενδεικτική λυχνία ράγας led, τριπολική	ΑΤΗΕ Ν\9377.1.1	100	ΗΛΜ 103	100,00%	Τεμ.	1	20,4	20,40	
21	Χρονοδιακοπτης ράγας πίνακα ηλεκτρονικός-ψηφιακός 230V AC έντασης 16Α	ΝΑΤΗΕ 8915.1.4.ΣΧ	101	ΗΛΜ 55	100,00%	Τεμ.	1	18,2	18,20	
22	Διακόπτης διαρροής αυτόματος τετραπολικός εντάσεως63 Α/30mA	ΑΤΗΕ 8918.2.2.1	102			Τεμ.	2	85,34	170,68	
23	Διακόπτης πινάκων απλός τριπολικός (ραγοδιακόπτης) εντάσεως63 Α	ΑΤΗΕ Ν\9391.1.2	103	ΗΛΜ 53	100,00%	Τεμ.	1	29,4	29,40	
24	Επίτοιχος Μεταλλικός ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος ή εντοιχισμένος με πόρτα 2 σειρών και 24 στοιχείων προστασίας Ρ43	ΝΑΤΗΕ 8840.4.1.ΣΧ4	104	ΗΛΜ 52	100,00%	Τεμ.	1	112,77	112,77	
24	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας Ρ30 εντοιχισμένος Διαστάσεων 78Χ 55 cm 96 θέσεων	ΝΑΤΗΕ 8840.3.1.ΣΧ5	105	ΗΛΜ 52	100,00%	Τεμ.	1	326,74	326,74	
25	Πιστοποίηση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία	ΑΤΗΕ Ν\8799.1.1	106			Τεμ.	1	140	140,00	
						Αθροισμα			10.908,06	10.908,06
	4.6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ									
1	Προμήθεια και τοποθέτηση Rack 9U διαστάσεων Π x Β x Υ = 54 x 45 x 45 εκατοστών	ΑΤΗΕ 8840.1.3.ΣΧ1	107	ΗΛΜ 52	100,00%	Τεμ.	1	84,71	84,71	
2	Μετώπη Μικτονόμησης (Patch-Panel) 24 εισόδων RJ45, cat.6 1U με γείωση και τερματισμό του.	ΑΤΗΕ 8840.1.3.ΣΧ2	108	ΗΛΜ 52	100,00%	Τεμ.	2	21,71	43,42	
3	Μετώπη διευθέτηση καλωδίων σε Rack και ενός switch	ΑΤΗΕ 8840.1.3.ΣΧ3	109	ΗΛΜ 52	100,00%	Τεμ.	2	59,51	119,02	
4	Καλώδια μικτονόμησης (Patch Cords) μέχρι 1 m.	ΑΤΗΕ 8840.1.3.ΣΧ5	110	ΗΛΜ 52	100,00%	Τεμ.	46	1,83	84,18	
5	Λήψη (πρίζα) τηλεόρασης τερματική ή διελεύσεως, χωνευτή, επικάναλη ή επίτοιχη.	ΝΑΤΗΕ 9730.5.ΣΧ	111	ΗΛΜ 61	100,00%	Τεμ.	4	15,93	63,72	
6	Ενισχυτής σήματος κεραίας T.V.	ΑΤΗΕ Ν9730.2	112			Τεμ.	1	96,52	96,52	
7	Καλώδιο κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης CCTV RG59/75	ΝΑΤΗΕ 9730.ΣΧ.1	113			m	60	4,87	292,20	
8	Διακλαδωτήρας (spliter), δικτύου τηλεόρασης, τεσσάρων δρόμων (1 σε 4)	ΝΑΤΗΕ 9730.1.ΣΧ.2	114			Τεμ.	2	13,56	27,12	
9	Ομοαξωνικό καλώδιο 75 Ω	ΑΤΗΕ Ν9601.5	115			μμ	50	11,36	568,00	
10	Καλώδιο UTP , CATEG. 6, outdoor, 4 ζευγών.	ΝΑΤΗΕ Ν8768.1.ΣΧ	116	ΗΛΜ 48	100,00%	m	380	3,07	1.166,60	
Σε Μεταφορά :									2.545,49	52.376,96

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη Μερική (€)	Δαπάνη Ολική (€)
	Από Μεταφορά :								2.545,49	52.376,96
11	Εσχάρα καλωδίων διάτρητη, πλήρης, με ειδικά εξαρτήματα σχηματισμού-στήριξης. Βαρέως τύπου, από λαμαρίνα DKP γαλβανισμένη εν θερμώ μετά την κατασκευή κατά DIN 50976. Ύψους πλευρικού τοιχώματος 50 mm, πλάτους 100 mm, πάχος ελάσματος 1.25 mm.	ΝΑΤΗΕ 8739.13.1.ΣΧ	117	ΗΛΜ 34	100,00%	m	40	11,28	451,20	
12	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC ευθύς Διαμέτρου 13,5 mm	ΑΤΗΕ 8733.1.2	118	ΗΛΜ 41	100,00%	m	40	5,26	210,40	
13	Προμήθεια έγχρωμου monitor (οθόνη) 19 ιντσών LCD	ΑΤΗΕ 9601.1.ΣΧ.2	119			Τεμ.	1	167,34	167,34	
14	Κάμερα συστήματος CCTV, εξωτερικού χώρου, με άνθυγρο κάλυμμα, με το τροφοδοτικό τους και τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής, επίτοιχη ή επί ιστού, IP 66.	ΑΤΗΕ-Ν Ν/9684.1.2.4Α	120			Τεμ.	2	215,16	430,32	
15	Κάμερα συστήματος CCTV, εσωτερικού χώρου, με κάλυμμα, με το τροφοδοτικό τους και τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής, επίτοιχη ή επί ιστού.	ΑΤΗΕ Ν\9684.1.1.4	121			Τεμ.	1	156,38	156,38	
16	Πλαστικό κανάλι καλωδίων διαστάσεων 105x50mm με το καπάκι του και με εσωτερικό διαχωριστικό (διμερές)	ΝΑΤΗΕ 8741.ΣΧ.2	122			m	50	19,89	994,50	
17	Ρευματοδότης επικάναλος ή χωνευτός διπλός RJ 45, data-voice cat. 6	ΑΤΗΕ Ν\8826.1.3	123	ΗΛΜ 49	100,00%	Τεμ.	23	7,6	174,80	
18	Κεραία T.V. VHF και UHF	ΝΑΤΗΕ 9730.1.ΣΧ	124			Τεμ.	1	86,71	86,71	
19	Πολύπριζο 7 υποδοχών με προστασία υπέρτασης.	ΑΤΗΕ 8840.1.3.ΣΧ4	125	ΗΛΜ 52	100,00%	Τεμ.	1	33,26	33,26	
20	Μονάδα καταγραφής και διαχείρισης DVR 8 καμερών	ΑΤΗΕ Ν\9601.16.2	126			Τεμ.	1	440	440,00	
21	Πιστοποίηση γραμμών - δικτύου data-voice και έκδοση πιστοποιητικού	ΑΤΗΕ Ν\8799.1.2	127			Τεμ.	23	4,6	105,80	
						Αθροισμα			5.796,20	5.796,20
	5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
1	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.33.2	128	ΟΙΚ 7331	100,00%	m2	195	33,5	6.532,50	
2	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.34.1	129	ΟΙΚ 7326.1	100,00%	m2	100	33,5	3.350,00	
3	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.35	130	ΟΙΚ 7326.1	100,00%	μμ	189	4,5	850,50	
4	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.36.1	131	ΟΙΚ 7335	100,00%	m2	195	18	3.510,00	
5	Λοιπά μαρμαρικά. Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο. Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 75.31.1	132	ΟΙΚ 7531	100,00%	m2	6	78,5	471,00	
Σε Μεταφορά :									14.714,00	58.173,16

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη Μερική (€)	Δαπάνη Ολική (€)
	Από Μεταφορά :								14.714,00	58.173,16
6	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.40	133	ΟΙΚ 7940	100,00%	m2	203	13,5	2.740,50	
7	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 78.5.1	134	ΟΙΚ 7809	100,00%	m2	344	13	4.472,00	
8	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 78.5.4	135	ΟΙΚ 7809	100,00%	m2	61	15,5	945,50	
9	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική. Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 78.30.1	136	ΟΙΚ 7809	100,00%	m2	225	25,9	5.827,50	
10	Υαλότοιχοι - Τοιχοπετάσματα. Εξωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση εξωτερικά με τσιμεντοσανίδα και εσωτερικά με γυψοσανίδα.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 50.10	137	ΟΙΚ 4713	100,00%	m2	1	56	56,00	
11	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.8	138	ΟΙΚ 7903	100,00%	Kg	3	5,6	16,80	
12	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.47	139	ΟΙΚ 7934	100,00%	m2	219	11,8	2.584,20	
13	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.10	140	ΟΙΚ 7912	100,00%	m2	335	7,9	2.646,50	
14	Επιστεγάσεις. Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 72.16	141	ΟΙΚ 7211	100,00%	m2	335	23,5	7.872,50	
						Αθροισμα			41.875,50	41.875,50
	6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ									
1	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 54.46.1	142	ΟΙΚ 5446.1	100,00%	m2	23	118	2.714,00	
2	Κλειδαριά ασφαλείας και πόμολα ξύλινης θύρας Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΝΕΤ Ν ΟΙΚ-Α 054.46.1.ΣΧ1	143	ΟΙΚ 5446.1	100,00%	Τεμ.	14	21,92	306,88	
3	Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 61.31	144	ΟΙΚ 6118	100,00%	Kg	812	2,8	2.273,60	
4	Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 61.30	145	ΟΙΚ 6118	100,00%	Kg	563	3,1	1.745,30	
5	Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες. Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 62.60.2	146	ΟΙΚ 6236	100,00%	m2	2	280	560,00	
6	Σιδηρουργικά διάφορα. Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 61.13	147	ΟΙΚ 6116	100,00%	m	16	2,6	41,60	
Σε Μεταφορά :									7.641,38	100.048,66

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
	Από Μεταφορά :								7.641,38	100.048,66
7	Σιδηρουργικά διάφορα. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 61.5	148	ΟΙΚ 6104	100,00%	Kg	982	2,7	2.651,40	
8	Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 64.1.1	149	ΟΙΚ 6401	100,00%	Kg	1056	4,5	4.752,00	
9	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Επένδυση κατακόρυφης ή οριζόντιας επιφάνειας με διάτρητη λαμαρίνα.	ΝΕΤ ΟΙΚ 078.91.ΣΧ1	150	ΟΙΚ 7231	100,00%	m2	10	19,72	197,20	
10	Τοποθέτηση διάφανου υαλοπίνακα - πολυκαρβονικό φύλλο μασίφ πάχους 8 mm.	ΝΕΤ ΟΙΚ 076.14.ΣΧ1	151	ΟΙΚ 7614	100,00%	m2	3	74,76	224,28	
11	Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο άξονα	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 65.17.1	152	ΟΙΚ 6519	100,00%	m2	3	200	600,00	
12	Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 65.17.6	153	ΟΙΚ 6524	100,00%	m2	27	135	3.645,00	
13	Υαλουργικά. Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 76.27.1	154	ΟΙΚ 7609.2	100,00%	m2	27	50	1.350,00	
14	Θύρα WC κρατητηρίων.	ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Α 062.24.ΣΧ.2	155	ΟΙΚ 6224	100,00%	Τεμ.	2	320,28	640,56	
15	Κεντρική θύρα κρατητηρίων.	ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Α 062.24.ΣΧ.1	156	ΟΙΚ 6224	100,00%	Τεμ.	2	691,31	1.382,62	
16	Σταθερή χαλύβδινη ΚΑΤΩ κλίνη κρατητηρίων	ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Α 061.5.ΣΧ1	157	ΟΙΚ 6104	100,00%	Τεμ.	6	316,12	1.896,72	
17	Σταθερή χαλύβδινη ΑΝΩ κλίνη κρατητηρίων	ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Α 061.5.ΣΧ2	158	ΟΙΚ 6104	100,00%	Τεμ.	4	605,66	2.422,64	
18	Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες. Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο. Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 65.2.1.3	159	ΟΙΚ 6504	100,00%	m2	4,5	145	652,50	
19	Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες. Στέγη ξύλινη ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 52.66.2	160	ΟΙΚ 5267	100,00%	m2	324	61	19.764,00	
20	Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πριστή. Τεγίδωση από ξυλεία πελεκητή	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 52.79.1	161	ΟΙΚ 5279	100,00%	m3	0,5	380	190,00	
21	Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Σανίδωμα στέγης. Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 52.80.2	162	ΟΙΚ 5282	100,00%	m2	335	19	6.365,00	
22	Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι. Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 1 1/2 "	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 64.26.2	163	ΟΙΚ 6427	100,00%	μμ	123	10,1	1.242,30	
23	Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 064.48.ΣΧ1	164	ΟΙΚ 6448	100,00%	m2	105	3,05	320,25	
Σε Μεταφορά :									55.937,85	100.048,66

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη Μερική (€)	Δαπάνη Ολική (€)
	Από Μεταφορά :								55.937,85	100.048,66
24	Κατασκευή και τοποθέτηση μίας ανοιγόμενης θύρας περίφραξης, δίφυλλης οχημάτων, καθαρού πλάτους ανοίγματος 4,00 m και ύψους 2,50 m, σε επαφή ένταξη στην περίφραξη.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 062.24.ΣΧ.3	165	ΟΙΚ 6224	100,00%	Τεμ.	1	489	489,00	
25	Αλεξίσφαιρο Φυλάκιο (Σκοπιά) Μεταφερόμενου Τύπου	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 076.26.ΣΧ1	166	ΟΙΚ 7609.2	100,00%	Τεμ.	1	10000	10.000,00	
						Αθροισμα			66.426,85	66.426,85
	7. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ									
1	Κονίαμα ινοπλισμένο σε δύο στρώσεις, επικόλλησης θερμομονωτικών πλακών και υαλοπλέγματος.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 079.47.ΣΧ1	167	ΟΙΚ 7934	100,00%	m2	219	6,73	1.473,87	
2	Βύσματα για την στερέωση των θερμομονωτικών πλακών	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 079.47.ΣΧ2	168	ΟΙΚ 7934	100,00%	m2	219	1,39	304,41	
3	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.55	169	ΟΙΚ 7755	100,00%	m2	80	6,7	536,00	
4	Χρωματισμοί. Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών. Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.71.3	170	ΟΙΚ 7771	100,00%	m2	63	15,7	989,10	
5	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.80.1	171	ΟΙΚ 7785.1	100,00%	m2	579	9	5.211,00	
6	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.80.2	172	ΟΙΚ 7785.1	100,00%	m2	269	10,1	2.716,90	
7	Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 56.21	173	ΟΙΚ 5617	100,00%	m2	2	28	56,00	
8	Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 56.23	174	ΟΙΚ 5613.1	100,00%	m2	3	225	675,00	
9	Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 56.24	175	ΟΙΚ 5613.1	100,00%	m2	3	180	540,00	
10	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού. Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.84.2	176	ΟΙΚ 7786.1	100,00%	m2	405	12,4	5.022,00	
						Αθροισμα			17.524,28	17.524,28
Σε Μεταφορά :									0,00	183.999,79

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
	Από Μεταφορά :								0,00	183.999,79

Εργασίες		**183.999,79**
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	**18,00%**	**33.119,96**
Σύνολο :		**217.119,75**
Απρόβλεπτα (%)	**15,00%**	**32.567,96**
Σύνολο :		**249.687,71**
Ποσό για αναθεωρήσεις (%)	**1,00%**	**2.496,88**
Σύνολο :		**252.184,59**
Φ.Π.Α. (%)	**24,00%**	**60.524,30**
Γενικό Σύνολο :		312.708,89

Αθήνα 19/03/2018
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Κων/νος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Ταξίαρχος

Οι Μελετητές Μηχανικοί

Σοφία ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ
Α/Β΄ Ε.Κ. Πολ. Μηχανικός

Ισιδώρα ΛΙΟΣΗ
Τ.Ε. Β' Μηχανικών

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Κων/νος ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
Π.Ε. Μηχανικών

Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Αντώνιος ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ
Αστυν. Διευθυντής