

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΠΕΛΕΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Τ.	Περιγραφή εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Μ.Μ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη
ΟΜΑΔΑ Α: ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ							
1	Επισκευή ή αντικατάσταση βλαβέντων φέροντων στοιχείων του σκελετού της γέφυρας , σύμφωνα με μεθόδους του εγχειριδίου γεφ. Μπέλευ		ΟΙΚ-6104	Χγρ	100,00	4,00	400,00
2	Αντικατάσταση μπουλονίων 350 τεμαχίων		ΟΙΚ-6104	Τεμ	350,00	1,50	525,00
3	Τοποθέτηση ορθογωνικών ελασμάτων πάχους 6mm για το πάτωμα των κοιλοδοκών των διαγωνίων ράβδων των άνω πλασίων		ΟΙΚ 6104	Τεμ	200,00	2,00	400,00
4	Σύσφιξη των 40 οριζόντιων αντιανεμιών της γέφυρας		ΟΙΚ 6104	μ ³	40,00	30,00	1.200,00
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α							2.525,00
ΟΜΑΔΑ Γ: ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ							
5	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με αντισκωριακές βαφές		ΥΔΡ 7744	μ2	55,00	6,00	330,00
6	Ελασχωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλυτού	ΟΙΚ-77.55	ΟΙΚ-7755	μ2	200,00	7,00	1.400,00
7	Βερνικοχρωματισμοί ξυλινων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πλουρεθανικής ρητίνης . βάσεως νερού η διαλυτού	ΟΙΚ-77.71.01	ΟΙΚ 7771	μ2	52,00	11,60	603,20

8	Απόξεση και βερνίκωμα ξύλινων δαπέδων με ειδικό βερνίκι νερού με μεγάλη αντοχή σε βαρεία χρήση	ΟΙΚ-N.77.72.0	ΟΙΚ-7768	m2	52,00	8,00	416,00
9	Μικηροκτόνες επαλειψεις ξύλινων επιφανειών	ΟΙΚ-77.96	ΟΙΚ-7744	m2	52,00	2,90	150,80
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β							
ΟΜΑΔΑ Δ: ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ							
10	Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία	ΟΙΚ NET-52.02.01-A	ΟΙΚ 5203	m ³	5,00	2.520,00	12.600,00
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ							
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ						17.695,00
	Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %						3.185,10
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1						20.880,10
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%						3.132,02
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2						24.012,12
	Αναθεώρηση						181,43
	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α						24.193,55
	Φ.Π.Α 24%						5.806,45
	ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α						30.000,00

Κέρκυρα, 18/07/2022

Η Πρ/νη/Συγκ/κών Έργων

Μιλica Αργυρού
Πολ. Μηχανικός ΠΕ/Α'

Συντάχθηκε!

Χαρτοφύλακα Μαρίνα
Πολ. Μηχανικός ΤΕ/Α'

Ο ΑΝ.Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε.Π.Ε.Κ.

Κων/νος Γαστεράτος
ΗΜ Μηχανικός ΠΕ/Α'