



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
& ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο: «Επέκταση Τσιμεντοστρώσεων
Νήσου Αντιπάξων»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η τσιμεντόστρωση του τμήματος του αγροτικού δρόμου μετά την διασταύρωση του δρόμου που κατεβαίνει από τον οικισμό «Βίγλα» μέχρι την παραλία «Βρήκα» συνολικού μήκους 300m περίπου.

Θα γίνουν εργασίες εσκαφών και ισοπεδώσεων σε όλη την επιφάνεια του δρόμου, κατασκευή βάσης με 3 Α πάχους 10cm και τσιμεντόστρωση πάχους 15cm.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Καθώς το συγκεκριμένο έργο αποτελεί έργο συντήρησης οδοποιίας, εξαιρείται από την υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο με αριθ.πρωτ.197816/09-05-2012 έγγραφο του ΕΥΠΕ- ΥΠΕΚΑ.

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 και το συνολικό κόστος του ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00€ με Φ.Π.Α. 24%, η δαπάνη του καλύπτεται από πιστώσεις του ΠΔΕ.

ΚΕΡΚΥΡΑ 14-07-2022
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ
Π/Μ/ ΤΕ/ Α΄

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡ/ΝΗ Τ.Σ.Ε.

ΜΙΛΚΑ ΑΡΓΥΡΟΥ
Π/Μ/ ΠΕ/ Α΄

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ.Τ.Ε.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
Η/Μ/ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/ Α΄

