

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Άρθρο	Κωδικός Αναθεώρησης
Χωματοουργικά						
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1.1	M3	500,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α	ΟΔΝ1123Α=100%
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	1.2	M3	20,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α	ΟΔΝ1133Α=100%
3	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1.3	M3	10,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α	ΟΔΝ1212=100%
4	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες	1.4	M3	10,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α	ΟΔΝ1220=100%
5	Καθαίρεση σπλισμένων σκυροδεμάτων	1.5	M3	10,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α	ΟΙΚ2227=100%
6	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	1.6	MM	500,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α	ΟΔΝ1310=100%
7	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m	1.7	MM	50,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α	ΟΔΝ1320=100%
8	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	1.8	M3	10,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α	ΟΔΝ1420=100%
9	Κατασκευή επιχωμάτων	1.9	M3	10,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α	ΟΔΝ1530=100%
10	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	1.11	M3	2.000,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β	ΥΔΡ6087=100%
11	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	1.10	M3	200,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β	ΟΔΝ2151=100%
12	Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Α	1.12	M3	100,00	ΛΙΜ ΚΠΤ-2	ΛΙΜ1210=100%
13	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	1.13	M3	100,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α	
14	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	1.14	M3	100,00	ΥΔΡ ΚΠΤ-3	
15	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση	1.15	Στρμ.	10,00	ΥΔΡ ΚΠΤ-4	ΥΔΡ6054=100%
16	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	1.16	M3	500,00	ΥΔΡ ΚΠΤ-4	ΥΔΡ6054=100%
17	Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής με πλευρικό άνοιγμα, χωρίς εσχάρα (τύπος Τ) για κάθε επιπλέον άνοιγμα	1.17	Τεμ.	100,00	ΥΔΡ ΚΠΤ-16	
18	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση οιοδήποτε μηχανικού εξοπλισμού Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	1.18	M3	10,00	ΥΔΡ ΚΠΤ-3	
19	Αποψίλωση και εκχέρσωση.	1.19	Στρμ.	10,00	ΥΣΦ ΚΠΤ-2	ΥΔΡ6051=100%
20	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	1.20	M2	10,00	ΟΙΚ ΚΠΤ-20	ΟΙΚ2101=100%
21	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m	1.21	M2	10,00	ΟΙΚ ΚΠΤ-20	ΟΙΚ2101=100%

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Άρθρο	Κωδικοί Αναθεώρησης
22	Εκκοπή δένδρου περιμ. κορμού από 0.41 έως 0.60 m	1.22	Τεμ.	10,00	ΟΙΚ 2104Α	ΟΙΚ2104Α=100%
23	Εκκοπή δένδρου περιμ. κορμού από 1.21 έως 1.40 m	1.23	Τεμ.	10,00	ΟΙΚ 2104Ε	ΟΙΚ2104Ε=100%
24	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4	1.24	Μ3	250,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α	ΟΔΝ1510=100%
25	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	1.25	Μ3	1.100,00	ΥΔΡ ΚΠΤ-5	ΥΔΡ6067=100%
26	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρνανών Με λίθους λατομείου βάρους 100 - 200 kg	1.26	Μ3	300,00	ΥΔΡ ΚΠΤ-8	ΥΔΡ6158=100%
27	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρνανών Με λίθους λατομείου βάρους 200 - 500 kg	1.27	Μ3	100,00	ΥΔΡ ΚΠΤ-8	ΥΔΡ6158=100%
	Χωματουργικά (Σύνολο)					
	Τεχνικά έργα					
28	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	2.1	Μ3	100,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β	ΟΔΝ3121Β=100%
29	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	2.2	Μ3	10,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β	ΥΔΡ6068=100%
30	Τοίχοι αντιστήριξης απο οπλισμένη γη με χαλύβδινο οπλισμό γαιών και μετωπικά στοιχεία από σκυρόδεμα, H <= 4m	2.3	Μ2	1,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β	ΟΔΝ2533=30% ΟΔΝ2612=40%
31	Τοίχοι αντιστήριξης απο οπλισμένη γη με χαλύβδινο οπλισμό γαιών και μετωπικά στοιχεία από σκυρόδεμα, H = 4 - 8m	2.4	Μ2	1,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β	ΟΙΚ7914=30% ΟΔΝ2533=30% ΟΔΝ2612=40%
32	Αντιστήριξη πρνανών με οπλισμένη γη και μετωπικά συρματοκιβώτια, ύψους H <= 4 m	2.5	Μ2	1,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β	ΟΔΝ2311=70% ΟΔΝ2312=30%
33	Αντιστήριξη πρνανών με οπλισμένη γη και μετωπικά συρματοκιβώτια, ύψους H = 4 - 8m	2.6	Μ2	1,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β	ΟΔΝ2311=70% ΟΔΝ2312=30%
34	Εύκαμπτα μεταλλικά πλέγματα συγκράτησης καταπτώσεων Αντοχής σε εφελκυσμό τουλάχιστον 10 kN/m	2.7	Μ2	1,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β	ΟΔΝ2312=50% ΟΔΝ2653=50%
35	Εύκαμπτα μεταλλικά πλέγματα συγκράτησης καταπτώσεων Αντοχής σε εφελκυσμό τουλάχιστον 20 kN/m	2.8	Μ2	1,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β	ΟΔΝ2312=50% ΟΔΝ2653=50%
36	Εύκαμπτα μεταλλικά πλέγματα συγκράτησης καταπτώσεων Αντοχής σε εφελκυσμό τουλάχιστον 70 kN/m	2.9	Μ2	1,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β	ΟΔΝ2312=50% ΟΔΝ2653=50%
37	Επένδυση πρνανών με πλήρως αγκυρούμενο γαλβανισμένο συρματοπλέγμα	2.10	Μ2	1,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β	ΟΔΝ2311=50% ΟΔΝ2312=50%
38	Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων απορρόφησης ενεργείας μέχρι 500 kJ ύψους 2 m	2.11	ΜΜ	2,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β	ΟΔΝ2312=30% ΟΔΝ2653=40% ΟΔΝ2311=30%
39	Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων: Φρεατοπάσσαλος Φ0,80 m	2.12	ΜΜ	1,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β	ΟΔΝ2731=100%
40	Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων: Φρεατοπάσσαλος Φ0,60 m	2.13	ΜΜ	1,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β	ΟΔΝ2731=100%
41	Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων: Φρεατοπάσσαλος Φ1,00 m	2.14	ΜΜ	1,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β	ΟΔΝ2731=100%
42	Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων: Φρεατοπάσσαλος Φ1,20 m	2.15	ΜΜ	1,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β	ΟΔΝ2731=100%
43	Μεταλλικός μανδύας πασσάλων	2.16	Χγρ.	1,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β	ΟΔΝ2672=100%
44	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	2.17	Μ3	120,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β	ΟΔΝ2531=100%
45	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	2.18	Μ3	1,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β	ΟΔΝ2532=100%
46	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	2.19	Μ3	1,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β	ΟΔΝ2532=100%

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Άρθρο	Κωδικοί Αναθεώρησης
47	Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοιχών και κιβωτιοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20	2.20	M3	20,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β	ΟΔΝ2532=100%
48	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	2.21	M3	80,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β	ΟΔΝ2532=100%
49	Κατασκευή ακροβάθρων, θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων κ.λ.π με σκυρόδεμα C20/25 οπλισμένο	2.22	M3	1,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β	ΟΔΝ2551=100%
50	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	2.23	Χγρ.	7.000,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β	ΟΔΝ2612=100%
51	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	2.24	Χγρ.	5.000,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β	ΥΔΡ7018=100%
52	Διαμόρφωση επιφανειών σκυροδέματος τύπου Γ	2.25	M2	1,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β	ΥΔΡ6403=100%
53	Χυτοσίδηρό καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων	2.26	Χγρ.	2.000,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β	ΥΔΡ6752=100%
54	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	2.27	MM	1.000,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β	ΟΔΝ2921=100%
55	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	2.28	M2	50,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β	ΟΔΝ2922=100%
56	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διέλευσης καλωδίων DN100	2.29	MM	50,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β	ΗΛΜ5=100%
57	Γεώφασμα στραγγιστηρίων	2.30	M2	50,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β	ΟΙΚ7914=100%
58	Γεώφασμα διαχωρισμού	2.31	M2	50,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β	ΟΙΚ7914=100%
59	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	2.32	Χγρ.	1,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β	ΟΔΝ2311=100%
60	Κατασκευή φατνών	2.33	M2	1,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β	ΟΔΝ2312=100%
61	Πλήρωση φατνών	2.34	M3	1,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β	ΟΔΝ2313=100%
62	Κατασκευή μανδύα από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 για την ενίσχυση/αποκατάσταση βάρους γέφυρας	2.35	M3	1,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β	ΟΔΝ2551=100%
63	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 315 mm	2.36	MM	20,00	ΥΔΡ ΚΠΤ-12	ΥΔΡ6711.4=100%
64	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	2.37	MM	20,00	ΥΔΡ ΚΠΤ-12	ΥΔΡ6551.5=100%
65	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	2.38	MM	20,00	ΥΔΡ ΚΠΤ-12	ΥΔΡ6551.6=100%
66	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	2.39	MM	2,00	ΥΔΡ ΚΠΤ-12	ΥΔΡ6551.7=100%
67	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	2.40	MM	1,00	ΥΔΡ ΚΠΤ-12	ΥΔΡ6551.3=100%
68	Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων Εσωτερικής διαμέτρου 200 mm	2.41	MM	10,00	ΥΔΡ ΚΠΤ-12	ΟΔΝ2861=100%

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Αρθρο	Κωδικοί Αναθεώρησης
69	Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων 'Εσωτερικής διαμέτρου 400 mm	2.42	MM	40,00	ΥΔΡ ΚΠΤ-12	ΟΔΝ2863=100%
70	Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1N (ΠΚΕ)	2.43	Τεμ.	14,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β	ΟΔΝ2548=100%
71	Καθαρισμός ορθογωνικών, σκουφοειδών, ωσειδών και κυκλικών αγωγών από φερτά υλικά και προσχώσεις	2.44	M3	440,00	ΥΔΡ ΚΠΤ-16	ΥΔΡ6053=100%
72	Πλήρης καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Α (με εσχάρα και πλευρικό άνοιγμα) ενός ανοίγματος	2.45	Τεμ.	20,00	ΥΔΡ ΚΠΤ-16	ΥΔΡ6120=70% ΥΔΡ6107=30%
73	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm	2.46	M3	10,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α	ΟΔΝ3121B=100%
74	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	2.47	M3	10,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β	ΟΔΝ2551=100%
75	Ημερομίσθιο Εργάτη ανειδίκευτου (χειρώνακτα).	2.48	Ημ.	1,00	ΟΔΟ 111H	
76	Ημερομίσθιο εργάτη ειδικευμένου (χωματοουργός, ασφαλτεργάτης, βοηθός τεχνίτη, βοηθός χειριστή ελαφρού μηχανήματος, εργάτης σκυροδέματος, για φύτευση δένδρων - θάμνων κλπ (φυτών), ναύτης κλπ)	2.49	Ημ.	1,00	ΟΔΟ 112H	
77	Τεχνίτης (λατόμος, υπονονοποιός, φρεατωρύχος, σκυροκονιαστής, κτίστης, λιθοξόος, ξυλουργός, σιδηρουργός, μεταλλοτεχνίτης, υδραυλικός, ηλεκτροτεχνίτης, παρκετοποιός, μωσαϊκός, πλακοστρωτής, μαρμαροτεχνίτης, ελαιοχρ/στής, γυψαδόρος, κλαδεύσεων, ψεκασμών κλ	2.50	Ημ.	1,00	ΟΔΟ 113H	
78	Εκσκαφείς Ελαφρύς	2.51	ΗΔ	1,00	ΟΔΝ 506	
79	Αυτοκίνητο D.A.F. 18T 300 HP	2.52	ΗΔ	1,00	ΟΔΝ 500.6.2	
80	Φορτωτής LIEBHERR L551 235 HP	2.53	ΗΔ	1,00	ΟΔΝ 500.9.3	
81	Στρώσεις φθοράς με κολυμβητούς λίθους λατομείου εντός σκυροδέματος κατηγορίας C12/15	2.54	M3	100,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β	ΟΔΝ2531=100%
82	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως των 150 kg τσιμέντου	2.55	M3	20,00	ΟΙΚ ΚΠΤ-42	ΟΙΚ4206=100%
83	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	2.56	M2	100,00	ΟΙΚ ΚΠΤ-38	ΟΙΚ3816=100%
84	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	2.57	M3	30,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β	ΟΔΝ2531=100%
85	Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	2.58	Χγρ.	170,00	ΥΔΡ ΚΠΤ-11	ΥΔΡ6752=100%
	Τεχνικά έργα (Σύνολο)					
	Οδοστρωσία - Ασφαλτικά					
86	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	3.1	M3	1.000,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α	ΟΔΝ1123A=100%
87	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	3.2	M3	150,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ	ΟΔΝ3121B=100%
88	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	3.3	M3	10,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ	ΟΔΝ3211B=100%
89	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155)	3.4	M2	1,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ	ΟΔΝ3211B=100%
90	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	3.5	MM	1.000,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ	ΟΙΚ2269A=100%
91	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	3.6	M2	10.000,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ	ΟΔΝ1132=100%
92	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	3.7	M2	1,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ	ΟΔΝ1132=100%
93	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm	3.8	M2	1,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ	ΟΔΝ1132=100%
94	Ασφαλτική προεπάλειψη	3.9	M2	800,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ	ΟΔΝ4110=100%
95	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	3.10	M2	1.000,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ	ΟΔΝ4120=100%

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ


A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Άρθρο	Κωδικοί Αναθεώρησης
96	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	3.11	Tov.	150,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ	ΟΔΝ4421B=100%
97	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m	3.12	M2	1.000,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ	ΟΔΝ4421B=100%
98	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	3.13	M2	1,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ	ΟΔΝ4521B=100%
99	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου	3.14	M2	1,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ	ΟΔΝ4521B=100%
100	Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπτυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου	3.15	M2	1,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ	ΟΔΝ4521B=100%
101	Έπισκευή φθορών οδοστρώματος με χρήση έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος	3.16	Χγρ.	1,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ	ΟΔΝ4521B=100%
102	Έπισκευή φθορών οδοστρώματος με χρήση κοινής ασφάλτου	3.17	M3	1,00	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ	ΟΔΝ4521B=100%
103	Προσαρμογή εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού. Για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου. Οδοστρωσία - Ασφαλτικά (Σύνολο)	3.18	Τεμ.	20,00	ΥΔΡ ΚΠΤ-1ε	ΥΔΡ6327=50% ΥΔΡ6301=50%
Συνολο εργασιών						
Ενιαίο όφελος				18,00%		
Ενιαία απρόβλεπτα				15,00%		
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ						
ΕΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ				18,00%		
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ						
Ενιαίος Φ.Π.Α.				24,00%		
Σ Υ Ν Ο Λ Ο						

Κέρκυρα, 21/ 07/2022
Συντάχθηκε




Μίλκα Αργυρού
Πολ. Μηχανικός ΠΕ/Α'

Ο Πρ/νος Αντιπλημμυρικών και Κτιριακών Έργων



Κων/νος Παστεράτος
ΗΜ Μηχανικός ΠΕ/Α'

Ο ΑΝ. Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε.Π.Ε.Κ.



Κων/νος Παστεράτος
ΗΜ Μηχανικός ΠΕ/Α'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΜΕΣΟΓΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΗΣ 14ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Άρθρα Προδιαγραφών ΕΤΕΠ Έργου

1 ΕΛΟΤ	ΤΠ1501-01-01-01-00	Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
2 ΕΛΟΤ	ΤΠ1501-01-01-02-00	Διάστρωση σκυροδέματος
3 ΕΛΟΤ	ΤΠ1501-01-01-03-00	Συντήρηση σκυροδέματος
4 ΕΛΟΤ	ΤΠ1501-01-01-04-00	Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
5 ΕΛΟΤ	ΤΠ1501-01-01-05-00	Δομητική συμπίκνωση σκυροδέματος
6 ΕΛΟΤ	ΤΠ1501-01-01-07-00	Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
7 ΕΛΟΤ	ΤΠ1501-01-02-01-00	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
8 ΕΛΟΤ	ΤΠ1501-01-03-00-00	Ικριώματα
9 ΕΛΟΤ	ΤΠ1501-01-04-00-00	Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
10 ΕΛΟΤ	ΤΠ1501-01-05-00-00	Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος
11 ΕΛΟΤ	ΤΠ1501-02-01-01-00	Καθαρισμός, εκχέρωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών
12 ΕΛΟΤ	ΤΠ1501-02-01-02-00	Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού υλικού
13 ΕΛΟΤ	ΤΠ1501-02-02-01-00	Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων
14 ΕΛΟΤ	ΤΠ1501-02-04-00-00	Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων
15 ΕΛΟΤ	ΤΠ1501-02-06-00-00	Ανάπτυξη - εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων
16 ΕΛΟΤ	ΤΠ1501-02-07-01-00	Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων
17 ΕΛΟΤ	ΤΠ1501-02-07-03-00	Μεταβατικά επιχώματα
18 ΕΛΟΤ	ΤΠ1501-02-08-00-00	Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές
19 ΕΛΟΤ	ΤΠ1501-03-02-01-00	Λιθόκτιστοι τοίχοι
20 ΕΛΟΤ	ΤΠ1501-05-02-01-00	Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα
21 ΕΛΟΤ	ΤΠ1501-05-02-02-00	Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών
22 ΕΛΟΤ	ΤΠ1501-05-02-07-00	Φράχτες ανάσχεσης βροχοπτώσεων
23 ΕΛΟΤ	ΤΠ1501-05-03-03-00	Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά
24 ΕΛΟΤ	ΤΠ1501-05-03-11-01	Ασφαλτική προεπάλειψη
25 ΕΛΟΤ	ΤΠ1501-05-03-12-01	Ανιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος
26 ΕΛΟΤ	ΤΠ1501-05-03-14-00	Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος
27 ΕΛΟΤ	ΤΠ1501-08-01-01-00	Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων
28 ΕΛΟΤ	ΤΠ1501-08-01-02-00	Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρων
29 ΕΛΟΤ	ΤΠ1501-08-02-01-00	Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)
30 ΕΛΟΤ	ΤΠ1501-08-03-03-00	Γεωφάσματα στραγγιστηρίων
31 ΕΛΟΤ	ΤΠ1501-08-06-02-02	Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC
32 ΕΛΟΤ	ΤΠ1501-08-07-01-01	Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο
33 ΕΛΟΤ	ΤΠ1501-09-02-01-00	Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών
34 ΕΛΟΤ	ΤΠ1501-11-01-01-00	Πάσσαλοι δι' εκσκαφής (έγχυτοι)
35 ΕΛΟΤ	ΤΠ1501-11-02-05-00	Έργα ανιστηρίξεως από οπλισμένη γη
36 ΕΛΟΤ	ΤΠ1501-15-02-01-01	Καθαρέςσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα

ΚΕΡΚΥΡΑ 21/12/2022

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Μ. ΑΡΓΥΡΟΥ

ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Π.Ο.Λ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε./Α

Η.Μ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε./Α

Η.Μ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε./Α

