



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΡΟΫΠ.: 43.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.31.02-A	ΟΙΚ.2173	1.1	m3	20,00	5	100,00	
2	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01-A	ΟΙΚ 1137	1.2	tonKm	3,00	0,35	1,05	
3	Αποξήλωση ξυλίνων ή αιδηρών κουφωμάτων	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.45-A	ΟΙΚ 2275	1.3	m2	45,00	16,80	756,00	
4	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.53-A	ΟΙΚ 2275	1.4	m2	225,00	5,60	1.260,00	
5	Αποξηλώσεις υφισταμένων κατασκευών και εξοπλισμού, πέραν αυτών που περιγράφονται αναλυτικά στο παρόν τιμολόγιο	ΟΙΚ ΠΤΝ-22.90.01N	ΟΙΚ 2277	1.5	κατ. Αποκοπή	1,00	300,00	300,00	
6	Καθαίρεση Επιχρισμάτων	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.23-A	ΟΙΚ 2252	1.6	m2	10,65	5,60	59,64	
ΣΥΝΟΛΟ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								2.476,69	2.476,69
2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ									
7	Υαλοστάσια ξύλινα ανοιγόμενα	ΟΙΚ ΚΠΤ-54.20.01A-ΣΧΕΤ	ΟΙΚ 5421	2.1	m2	42	183,00	7.686,00	
8	Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές και σταθερούς φεγγίτες από μασιφ ξύλο όρυός	ΟΙΚ ΚΠΤ-54.51.01-A-ΣΧΕΤ	ΟΙΚ 5451.1	2.2	m2	4	214,50	858,00	
ΣΥΝΟΛΟ 2: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ								8.544,00	8.544,00
3. ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ									
1	Επιχρίσματα - τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΟΙΚ ΚΠΤ-71.31-A	ΟΙΚ 7131	3.1	m2	10,65	11,2	119,28	
2	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες- Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΟΙΚ ΚΠΤ-76.27.01-A	ΟΙΚ 7609.2	3.2	m2	42	50,00	2.100,00	

3	Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών επί επιχρισμάτων με χρήση οικολογικών χρωμάτων	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.86.01-A-ΣΧΕΤ	ΟΙΚ 7786.1	3.3	m2	462,00	7,00	3.234,00
4	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με σπατουλάρισμα και οικολογικό χρώμα	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.84.0-A2-ΣΧΕΤ	ΟΙΚ 7786.1	3.4	m2	200,00	9,00	1.800,00
5	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.84.02-A-ΣΧΕΤ	ΟΙΚ 7786.1	3.5	m2	92,00	6,60	607,20
6	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	ΟΙΚ ΚΠΤ-78.34-A	ΟΙΚ 7809	3.6	m2	200,00	22,50	4.500,00
7	Θυρίδες επισκέψεως ψευδοροφής από γυψοσανίδες, ορθογωνική τύπου Alutor Knauf η ισοδύναμου, από αλουμίνιο με επένδυση γυψοσανίδα διαστάσεων 600X600 mm	ΟΙΚ ΚΠΤ-78.61N	ΟΙΚ7810	3.7	TEM	2,00	45,50	91,00
8	Φωτιστικό εσωτερικού χώρου Panel Led	ΑΤΗΕ 8981.37N	ΗΛΜ 60	3.8	TEM	26,00	80,00	2.080,00
ΣΥΝΟΛΟ 3: ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ							14.531,48	14.531,48
Άθροισμα								25.552,17
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18%	4.599,39
Άθροισμα								30.151,56
Απρόβλεπτα							15,00%	4.522,73
Άθροισμα								34.674,29
Αναθεώρηση								3,13
Άθροισμα								34.677,42
ΦΠΑ							24,00%	8.322,58
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ								43.000,00
Εγκ. 36/13-12-2001								

ΚΕΡΚΥΡΑ / / 2022
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

