



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ
ΝΥΜΦΩΝ

Προυπ: 130.000,00 Ευρώ
Χρήση: 2022

(με Φ.Π.Α. 24 %)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	-----------------------	------------------------	------------------	----------	-----------------	--------

Ομάδα 1η Χωματουργικά, καθαυρέσεις, Σκυροδέματα, Τοιχοποιίες, επιχρίσματα

1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων (ΟΙΚ20.2)	1.1	ΟΙΚ2112	m3	45,40	8,43	382,72
2	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα (ΟΙΚ20.30)	1.2	ΟΙΚ2171	m3	45,40	0,90	40,86
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12 (ΟΙΚ32.1.2)	1.3	ΟΙΚ3212	m3	11,35	78,00	885,30
4	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 (ΟΙΚ32.1.6)	1.4	ΟΙΚ3215	m3	57,76	101,00	5.833,76
5	Χαλύβδινοι σπλισμοί σκυροδέματος, χαλύβδινοι σπλισμοί κατηγορίας B500C (ΟΙΚ38.20.2)	1.5	ΟΙΚ3873	Kgr	6.931,20	1,07	7.416,38
6	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (ΟΙΚ38.3)	1.6	ΟΙΚ3816	m2	199,74	15,70	3.135,92
7	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτόπλινθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) (ΟΙΚ46.1.2)	1.7	ΟΙΚ4622.1	m2	331,20	19,50	6.458,40

8	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης (WALLMATE CW-SL-A) πάχους 70 mm (ΟΙΚ79.45)	1.8	ΟΙΚ7934	m2	136,35	14,00	1.908,90
9	Θερμική απομόνωση οροφών, δαπέδων, εξωτερικών τοίχων και στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος (κολώνες δοκοί κ.α.) με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης (WALLMATE CW-SL-A) πάχους 80 mm (ΟΙΚ79.45)	1.9	ΟΙΚ7934	m2	158,10	14,50	2.292,45
10	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα (ΟΙΚ71.31)	1.10	ΟΙΚ7131	m2	378,82	11,20	4.242,78
11	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, συνθέτου ή πολυσυνθέτου σχεδίου (ΟΙΚ71.83)	1.11	ΟΙΚ7181	m	66,20	28,00	1.853,60
12	Συνήθη ξύλινα σταθερά ικριώματα (ΟΙΚ23.2)	1.12	ΟΙΚ2302	m2	54,00	5,60	302,40
Αθροισμα ομάδας 1ης Χωματουργικά, καθαίρεσεις, Σκυροδέματα, Τοιχοποιίες, επιχρίσματα							34.753,47


Ομάδα 2η Επενδύσεις, επιστρώσεις, κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές, Λοιπά, τελειώματα


1	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά), στέγη ξύλινη για βυζαντινά κεραμίδια ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m (ΟΙΚ52.61.2)	2.1	ΟΙΚ5262	m2	138,46	73,00	10.107,58
2	Θύρες από συνθετικό υλικό (PVC) χωρίς υαλοστάσιο. (ΟΙΚ65.06ΣΧΕΤ)	2.2	ΟΙΚ6502	m2	8,80	290,00	2.552,00
3	Τυποποιημένα κουφώματα από συνθετικό υλικό (PVC) (ΟΙΚ65.01.05ΣΧΕΤ)	2.3	ΟΙΚ6501	m2	11,82	185,00	2.186,70
4	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες (ΟΙΚ76.27.05 ΣΧΕΤ)	2.4	ΟΙΚ7609.2	m2	8,96	54,00	483,84
5	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές, με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm (εργασία και υλικά) (ΟΙΚ54.46.1)	2.5	ΟΙΚ5446.1	m2	5,28	118,00	623,04
6	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm (ΟΙΚ73.36.1)	2.6	ΟΙΚ7335	m2	97,75	18,00	1.759,50
7	Περιθώρια (σοβατεπιά) από γρανίτη (εργασία και υλικά) (ΟΙΚ75.70)	2.7	ΟΙΚ7564	m	72,00	15,70	1.130,40


8	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm (εργασία και υλικά) (ΟΙΚ73.33.3)	2.8	ΟΙΚ7331	m2	97,75	36,00	3.519,00
9	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, κατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm (εργασία και υλικά) (ΟΙΚ75.1.2)	2.9	ΟΙΚ7503	m2	7,11	84,00	597,24
10	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων (ΟΙΚ73.26.1)	2.10	ΟΙΚ7326.1	m2	59,95	33,50	2.008,33
11	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες (ΟΙΚ78.34)	2.11	ΟΙΚ7809	m2	45,00	22,50	1.012,50
12	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξύλινων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου (ΟΙΚ77.54)	2.12	ΟΙΚ7755	m2	60,84	6,70	407,63
13	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα, εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων (ΟΙΚ77.81.2)	2.13	ΟΙΚ7787	m2	378,82	14,00	5.303,48
14	Πλήρης υδραυλική εγκατάσταση κτιρίου (ΥΔΡ16.23 ΣΧΕΤ)	2.14	ΥΔΡ 6630.1	τεμαχ	1,00	2.000,00	2.000,00
15	Πλήρης εγκατάσταση αποχέτευσης κτιρίου (ΥΔΡ12.10.11 ΣΧΕΤ)	2.15	ΥΔΡ 6711.7	τεμαχ	1,00	2.500,00	2.500,00
16	Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση με θεμελιακή γείωση (ΗΛΜ60.10.80.06ΣΧΕΤ)	2.16	ΗΛΜ52	τεμαχ	1,00	3.800,00	3.800,00
Άθροισμα ομάδας 2ης Επενδύσεις, επιστρώσεις, κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές, Λοιπά, τελειώματα							39.991,24

Άθροισμα εργασιών	74.744,71
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	13.454,05
Σύνολο	88.198,76
Απρόβλεπτα 15 %	13.229,81

Απολογιστικά Αναδόχου (χωρίς όφελος)	1.271,19
όφελος απολογιστικών (18,00 %)	228,81
Αναθεωρήσεις	1.910,14
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	104.838,71
Φ.Π.Α. 24 %	25.161,29
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	130.000,00
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	-
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	130.000,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
 ΚΕΡΚΥΡΑ 03/02 / 2023
 Η Συντάξασά

 Μ. Χαυτόφλακα
 Πολ. Μηχανικός ΤΕ/Α'

ΕΛΕΓΘΗΚΕ
 ΚΕΡΚΥΡΑ 7 / 2 / 2023
 Ο Προϊσταμένος

 Κων/νος Γαστεράτος
 Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α'

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 ΚΕΡΚΥΡΑ 7 / 2 / 2023
 Ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων

 Κων/νος Γαστεράτος
 Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α'

