

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.05.01.Μ-Α)	1.1	ΟΙΚ 2124	Μ3	20	9,25	185,00	
2	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.15.01.Μ-Α)	1.2	ΟΙΚ 2226	Μ3	10	60,75	607,50	
3	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-18.3.Μ-Α)	1.3	ΟΔΝ 1510	Μ3	40	9,80	392,00	
4	Κατασκευή επιχωμάτων (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-20-Α)	1.4	ΟΔΝ 1530	Μ3	220	1,05	231,00	
5	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.Μ-Α)	1.5	ΟΔΝ 1123Α	Μ3	220	5,45	1.199,00	
6	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.20.Μ-Α)	1.6	ΟΙΚ 2162	Μ3	40	19,50	780,00	
7	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.30-Α)	1.8	ΟΙΚ 2171	Μ3	240	0,90	216,00	
8	Γεώφασμα στραγγιστηρίων (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-64.1-Α)	1.9	ΟΙΚ 7914	Μ2	30	1,65	49,50	
9	Γεώφασμα διαχωρισμού (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-64.2-Α)	1.10	ΟΙΚ 7914	Μ2	30	1,80	54,00	
ΣΥΝΟΛΟ (1)							3.714,00	3.714,00
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								
10	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (ΟΙΚ ΚΠΤ-38.03-Α)	2.1	ΟΙΚ 3816	Μ2	50	15,70	785,00	
11	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) (ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.02-Α)	2.2	ΟΙΚ 3873	Χγρ.	12.700	1,07	13.589,00	
12	Δομικά πλέγματα B500C (S500s) (ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.03-Α)	2.3	ΟΙΚ 3873	Χγρ.	2.000	1,01	2.020,00	
13	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C12/15 (ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.03-Α)	2.4	ΟΙΚ 3213	Μ3	45	84,00	3.780,00	
14	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.04-Α)	2.5	ΟΙΚ 3214	Μ3	95	90,00	8.550,00	
15	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C20/25 (ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.05-Α)	2.6	ΟΙΚ 3215	Μ3	172	95,00	16.340,00	
ΣΥΝΟΛΟ (2)							45.064,00	45.064,00
ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								
ErgoWin							Σε μεταφορά	48.778,00

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
16	Σιδηρά κγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους (ΟΙΚ ΚΠΤ-64.01.01-Α)	β.1	ΟΙΚ 6401	Χγρ.	920	4,50	4.140,00	48.778,00
17	Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) (ΥΔΡ ΚΠΤ-11.02.04-Α)	β.2	ΥΔΡ 6752	Χγρ.	800	2,90	2.320,00	
18	Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ) (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-66.1-Α)	β.3	ΟΔΝ 2548	Τεμ.	4	438,00	1.752,00	
19	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.1.Μ-Α)	β.4	ΟΔΝ 3121Β	Μ3	30	15,30	459,00	
20	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.1.Μ-Α)	β.5	ΟΔΝ 3211Β	Μ3	30	15,30	459,00	
ΣΥΝΟΛΟ (3)							9.130,00	9.130,00
					Αθροισμα			57.908,00
Ενιαίο όφελος					57.908,00	x18,00%		10.423,44
					Αθροισμα			68.331,44
Ενιαία απρόβλεπτα					68.331,44	x15,00%		10.249,72
					Αθροισμα			78.581,16
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ								10.000,00
					Αθροισμα			88.581,16
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								128,52
					Αθροισμα			88.709,68
Ενιαίος Φ.Π.Α.					88.709,68	x24,00%		21.290,32
ErgoWin ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ								110.000,00


ΚΕΡΚΥΡΑ 25 / 01 / 2023
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΓΡΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ/Β

ΚΕΡΚΥΡΑ / 01 / 2023
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α

ΚΕΡΚΥΡΑ / 01 / 2023
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε.Π.Ε.Κ.



ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α