

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος εργασίας	Α.Τ.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ	
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλιτ χώρων (ΟΙΚ ΚΓΠΤ-20.02.Μ-Α)	1.1	ΟΙΚ 2112	Μ3	165	3,90	643,50		
2	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων (ΟΙΚ ΚΓΠΤ-22.50-Α)	1.2	ΟΙΚ 2275	Μ2	70	5,60	392,00		
3	Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας με τον σκελετό από καδρόνια Από λωρίδες πλάτους από 8,01 έως 12,0 cm (ΟΙΚ ΚΓΠΤ-53.20.02-Α)	1.3	ΟΙΚ 5322	Μ2	70	30,40	2.128,00		
4	Βαθμίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας (ΟΙΚ ΚΓΠΤ-55.01.01-Α)	1.4	ΟΙΚ 5501.1	ΜΜ	6	112,00	672,00		
5	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου (ΟΙΚ ΚΓΠΤ-77.71.01-Α)	1.5	ΟΙΚ 7771	Μ2	80	10,70	856,00		
6	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως (ΟΙΚ ΚΓΠΤ-77.80.01-Α)	1.6	ΟΙΚ 7785.1	Μ2	230	9,00	2.070,00		
7	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. (ΟΙΚ ΚΓΠΤ-77.80.02-Α)	1.7	ΟΙΚ 7785.1	Μ2	245	10,10	2.474,50		
8	Μυκητοκτόνες επαλειψείς ξυλίνων επιφανειών (ΟΙΚ ΚΓΠΤ-77.96-Α)	1.8	ΟΙΚ 7744	Μ2	150	2,80	420,00		
ΣΥΝΟΛΟ (1)							9.656,00	9.656,00	
ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)									
9	Ηλεκτρικός πίνακας πλαστικός με πόρτα (ΗΛΜ 52-ΣΧΕΤ)	2.1	ΗΛΜ 52	Τεμ.	1	400,00	400,00		
10	Καλώδια τύπου Η05VV-U, -R (ΝΥΜ), ονομ. τάσης 300/500V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 2,5 mm ² (ΗΛΜ ΚΓΠΤ-62.10.40.02)	2.2	ΗΛΜ 46	ΜΜ	50	4,10	205,00		
11	Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος, μονόκλωνος, εγκατεστημένος εντός σωληνίων, διατομής 1,5 mm ² (ΗΛΜ 43)	2.3	ΗΛΜ 43	ΜΜ	315	0,91	286,65		
12	Διακόπτης χωνευτός κομπιατέρ ή αλλέ ρετούρ με πλήκτρο, εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V (ΗΜΧ 8801.1.4)	2.4	ΗΜΧ 8801.1.4	Τεμ.	8	5,83	46,64		
13	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO, εντάσεως 16 Α (ΗΜΧ 8826.3.2)	2.5	ΗΛΜ 49	Τεμ.	10	9,04	90,40		
14	Σύστημα συναγερμού (ΗΛΜ 52-ΣΧΕΤ-1)	2.6	ΗΛΜ 52	Τεμ.	1	1.200,00	1.200,00		
ErgoWin							Σε μεταφορά		11.884,69

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς			11.884,69
	ΣΥΝΟΛΟ (2)						2.228,69	2.228,69
						Αθροισμα		11.884,69
	Ενιαίο όφελος				11.884,69	x18,00%		2.139,24
						Αθροισμα		14.023,93
	Ενιαία απρόβλεπτα				14.023,93	x15,00%		2.103,59
						Αθροισμα		16.127,52
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							1,51
						Αθροισμα		16.129,03
	Ενιαίος Φ.Π.Α.				16.129,03	x24,00%		3.870,97
ErgoWin	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							20.000,00

ΚΕΡΚΥΡΑ, 15 / 03 / 2023
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ



ΓΡΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ/Β

ΚΕΡΚΥΡΑ, 15 / 03 / 2023
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ


Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜ. ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
& ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ



ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Η/Μ/ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α

ΚΕΡΚΥΡΑ, 15 / 03 / 2023
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ



ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α