

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
	<b>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>							
1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-1.Μ-Α)	1.1	ΟΔΝ 1110	Μ3	500	6,08	3.040,00	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.Μ-Α)	1.2	ΟΔΝ 1123Α	Μ3	800	6,40	5.120,00	
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-3.3.Μ-Α)	1.3	ΟΔΝ 1133Α	Μ3	200	13,90	2.780,00	
4	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση (ΥΔΡ ΚΠΤ-3.01.02.Μ-Α)	1.4	ΥΔΡ 6054	Μ3	200	6,52	1.304,00	
5	Άρση καταπτώσεων (ΥΔΡ ΚΠΤ-4.12.Μ-Α)	1.5	ΥΔΡ 6120	Μ3	500	6,42	3.210,00	
6	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-19.Μ-Α)	1.6	ΟΔΝ 3121Β	Μ3	300	13,90	4.170,00	
7	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-15-Α)	1.7	ΟΔΝ 1320	ΜΜ	150	11,50	1.725,00	
8	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. (ΥΔΡ ΚΠΤ-3.12-Α)	1.8	ΥΔΡ 6087	ΜΜ	300	15,50	4.650,00	
9	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος π υθμένα από 3,01 έως 5,00 Μ, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 Μ (ΥΔΡ ΚΠΤ-3.10.04.01.Μ)	1.9	ΥΔΡ 6083.1	Μ3	200	11,40	2.280,00	
10	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση (ΥΔΡ ΚΠΤ-4.03.Μ-Α)	1.10	ΥΔΡ 6054	Στρμ.	400	520,11	208.044,00	
11	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση (ΥΔΡ ΚΠΤ-4.02.02.Μ-Α)	1.11	ΥΔΡ 6054	Μ3	2.570	6,42	16.499,40	
12	Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής με πλευρικό άνοιγμα, χωρίς εσχάρα (τύπος Τ) για κάθε επιπέδον άνοιγμα (ΥΔΡ ΚΠΤ-16.08.02-Α)	1.12	ΥΔΡ 6120:70% ΥΔΡ 6107:30%	Τεμ.	150	20,60	3.090,00	
	ErgoWin			Σε μεταφορά			255.912,40	

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
13	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-14-Α)	1.13	ΟΔΝ 1310	ΜΜ	5.000	0,65	3.250,00	
14	Εκβαθύνσεις - διαπλάτυνσεις κοιτών πισταμών ή ρεμμάτων με χρήση οιοδηήπτε μηχανικού εξοπλισμού Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήπτε απόσταση (ΥΔΡ ΚΠΤ-3.06.02.Μ-Α)	1.14	ΥΔΡ 6058	Μ3	1.200	6,58	7.896,00	
15	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-4.2.Μ-Α)	1.15	ΥΔΡ 6068	Μ3	100	17,20	1.720,00	
16	Κατασκευή επιχωμάτων (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-20-Α)	1.16	ΟΔΝ 1530	Μ3	100	1,05	105,00	
17	Ημερομίσθιο Εργάτη ανειδίκευτου (χειρώνακτα). (ΟΔΟ 111Η)	1.17	ΟΔΟ 111Η	Ημ.	200	62,99	12.598,00	
18	Ωρομίσθιο εργάτη ειδικευμένου (χωματοουργός, ασφαλτεργάτης, βοηθός τεχνίτη, βοηθός χειριστή ελαφρού μηχανήματος, εργάτης σκυροδέματος, για φύτευση δένδρων - θάμνων κλπ (φυτών), ναύτης κλπ) (ΟΔΟ 112)	1.18	ΟΔΟ 112	Ωρμσθ	100	16,84	1.684,00	
19	Τεχνίτης (λατόμος, υπονοσοποιός, φρεατωρύχος, σκυροκονιαστής, κτίστης, λιθοξόος, ξυλουργός, σιδηρουργός, μεταλλοτεχνίτης, υδραυλικός, ηλεκτροτεχνίτης, παρκετοποιός, μωσαϊκός, πλακοστρωτής, μαρμαροτεχνίτης, ελαιοχρ/στής, γυψαδόρος, κλαδέυσεων, ψεκασμών κλ (ΟΔΟ 113Η)	1.19	ΟΔΟ 113Η	Ημ.	60	81,71	4.902,60	
20	Αυτοκίνητο D.A.F. 18T 300 HP (ΟΔΝ 500.6.2)	1.20	ΟΔΝ 500.6.2	ΗΔ	100	511,13	51.113,00	
21	Φορτωτής LIEBHERR L551 235 HP (ΟΔΝ 500.9.3)	1.21	ΟΔΝ 500.9.3	ΗΔ	100	674,19	67.419,00	
22	Εσκαφεύς Ελαφρύς (ΟΔΝ 506)	1.22	ΟΔΝ 506	ΗΔ	50	483,48	24.174,00	
23	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.01.01-Α)	1.23	ΟΙΚ 2101	Μ2	750	4,50	3.375,00	
24	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.01.02-Α)	1.24	ΟΙΚ 2101	Μ2	200	5,60	1.120,00	
25	Εκκοπή δένδρου περιμ. κορμού από 0.41 έως 0.60 m (ΟΙΚ 2104Α)	1.25	ΟΙΚ 2104Α	Τεμ.	50	15,16	758,00	
26	Εκκοπή δένδρου περιμ. κορμού από 0.61 έως 0.80 m (ΟΙΚ 2104Β)	1.26	ΟΙΚ 2104Β	Τεμ.	50	23,58	1.179,00	
27	Εκκοπή δένδρου περιμ. κορμού από 1.21 έως 1.40 m (ΟΙΚ 2104Ε)	1.27	ΟΙΚ 2104Ε	Τεμ.	50	48,84	2.442,00	
28	Εκρίζωσις δένδρου περιμ. κορμού 0.41 έως 0.60 m (ΟΙΚ 2105Α)	1.28	ΟΙΚ 2105Α	Τεμ.	30	15,16	454,80	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ (1)</b>						440.102,80	440.102,80
29	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-12.Μ-							
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-12.Μ-							
							0,00	440.102,80
					Σε μεταφορά			

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς		0,00	440.102,80
30	A) Έκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-1.Μ-Α)	2.1	ΟΙΚ 2227	Μ3	60	32,20	1.932,00	
31	Χειρόθετη λιθοπλήρωση (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-5-Α)	2.2	ΟΔΝ 2151	Μ3	400	10,60	4.240,00	
32	Πλήρωση φαντών (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-65.3.Μ-Α)	2.3	ΟΔΝ 2251	Μ3	50	17,50	875,00	
33	Κατασκευή φαντών (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-65.2-Α)	2.4	ΟΔΝ 2313	Μ3	500	23,00	11.500,00	
34	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-65.1.1-Α)	2.5	ΟΔΝ 2312	Μ2	2.000	2,50	5.000,00	
35	Γεωύφασμα στραγγιστηρίων (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-64.1-Α)	2.6	ΟΔΝ 2311	Χγρ.	3.000	2,70	8.100,00	
36	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-30.3-Α)	2.7	ΟΙΚ 7914	Μ2	300	1,65	495,00	
37	Χάλυβας σπλισμού σκυροδέματος Β500C εκτός υπογείων έργων (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-30.2-Α)	2.8	ΟΔΝ 2612	Χγρ.	100	1,15	115,00	
38	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.4.5-Α)	2.9	ΟΔΝ 2612	Χγρ.	500	1,15	575,00	
39	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.3.1-Α)	2.10	ΟΔΝ 2551	Μ3	100	133,00	13.300,00	
40	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.3.1-Α)	2.11	ΟΔΝ 2532	Μ3	150	94,20	14.130,00	
41	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.2.2-Α)	2.12	ΟΔΝ 2531	Μ3	150	89,80	13.470,00	
42	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέυσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.01.01.05-)	2.13	ΥΔΡ 6551.5	ΜΜ	80	72,00	5.760,00	
43	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέυσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.01.01.06-)	2.14	ΥΔΡ 6551.6	ΜΜ	100	103,00	10.300,00	
44	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέυσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.01.01.07-)	2.15	ΥΔΡ 6551.7	ΜΜ	100	144,00	14.400,00	
					Σε μεταφορά		104.192,00	440.102,80

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς		104.192,00	440.102,80
45	κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D2000 mm (ΥΔΡ ΚΙΤΤ-12.01.01.12-A)	2.16	ΥΔΡ ΚΙΤΤ-	MM	60	520,00	31.200,00	
46	Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1N (ΠΚΕ) (ΟΔΝ ΚΙΤΤ-B-66.1-A)	2.17	ΟΔΝ 2548	Τεμ.	50	438,00	21.900,00	
47	Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων (ΥΔΡ ΚΙΤΤ-16.01-A)	2.18	ΥΔΡ 6744	Τεμ.	10	103,00	1.030,00	
48	Στρώσεις φθοράς με καλυμβητούς λίθους λατομείου εντός σκυροδέματος κατηγορίας C12/15 (ΟΔΝ ΚΙΤΤ-B-29.2.3-A)	2.19	ΟΔΝ 2531	M3	400	98,60	39.440,00	
49	Κατασκευή λιθόδμητου τοίχου (ΟΔΝ ΚΙΤΤ-B-6-A)	2.20	ΟΔΝ 2253	M3	20	76,70	1.534,00	
	Οψεις λιθοδομής ανωμάλου χωρικού τύπου (ΟΙΚ 4501)	2.21	ΟΙΚ 4501	M3	20	28,74	574,80	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ (2)</b>						199.870,80	199.870,80
						Αθροισμα		639.973,60
	Ενιαίο όφελος				639.973,60	x18,00%		115.195,25
						Αθροισμα		755.168,85
	Ενιαία απρόβλεπτα				755.168,85	x15,00%		113.275,33
						Αθροισμα		868.444,18
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							533,18
						Αθροισμα		868.977,36
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ							8.000,00
						Αθροισμα		876.977,36
	Ενιαίος Φ.Π.Α.				876.977,36	x24,00%		210.474,57
	<b>ErgoWin ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>							<b>1.087.451,93</b>

ΚΕΡΚΥΡΑ 29/03/2024  
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ



ΙΩΑΝΝΑ ΓΡΑΝΑ

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ/Β


ΚΕΡΚΥΡΑ .../03/2024  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ

Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α

ΚΕΡΚΥΡΑ .../03/2024  
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ

Η/Μ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α