

Έργο: Μετατροπή ισογείου χώρου σε
ιατρεία στο Αστυνομικό Μέγαρο
Κέρκυρας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

[illegible]

Τοιχοποιίες, επιχρίσματα

1	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα (ΟΙΚ71.31)	2.1	ΟΙΚ7131	m2	20,00	11,20	224,00
2	Γυψοσανίδες, γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm, με καινούριο μεταλλικό σκελετό (ΟΙΚ78.5.1 σχετ.)	2.2	ΟΙΚ7809	m2	170,00	13,00	2.210,00
Μερικό σύνολο							2.434,00

Επενδύσεις, επιστρώσεις

1	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm (ΟΙΚ73.33.2**)	3.1	ΟΙΚ7331	m2	165,00	33,50	5.527,50
2	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια (ΟΙΚ73.35)	3.2	ΟΙΚ7326.1	m	100,00	4,50	450,00
3	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm (ΟΙΚ73.36.1)	3.3	ΟΙΚ7335	m2	150,00	18,00	2.700,00
4	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm (ΟΙΚ73.16.2)	3.4	ΟΙΚ7316	m2	80,00	13,50	1.080,00
5	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm (εργασία και υλικά) (ΟΙΚ73.34.2)	3.5	ΟΙΚ7326.1	m2	50,00	36,00	1.800,00
6	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm, με καινούριο μεταλλικό σκελετό (ΟΙΚ78.30.1 σχετ.)	3.6	ΟΙΚ7809	m2	150,00	25,90	3.885,00

Λοιπά, τελειώματα

1	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- (ΟΙΚ77.80.1 σχετ.)	5.1	ΟΙΚ7767.8	m2	300,00	9,00	2.700,00
2	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου (ΟΙΚ77.55)	5.2	ΟΙΚ7755	m2	100,00	6,70	670,00
Μερικό σύνολο							3.370,00

2. ΔΙΚΤΥΑ

Υδραυλικά - Ηλεκτρικά

1	Πλήρης Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση κτιρίου (ΗΑΜ60.20.10.1 σχετ.)	6.1	ΗΑΜ 105	τεμαχ	1,00	8.000,00	8.000,00
2	Πλήρης Υδραυλική Εγκατάσταση κτιρίου (ΗΑΜ60.20.10.2 σχετ.)	6.2	ΗΑΜ 105	τεμαχ	1,00	4.000,00	4.000,00
Μερικό σύνολο							12.000,00

Άθροισμα εργασιών	43.152,50
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18,00 %	7.767,45
Σύνολο	50.919,95

Απρόβλεπτα 15 %	7.637,99
Απολογιστικά Αναδόχου	1.000,00
Αναθεωρήσεις	-
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	59.557,94
Φ.Π.Α. 24 %	14.293,90
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	73.851,84
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	-
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	73.851,84

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Οι Μελετητές Μηχανικοί

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIOS TSIKNAKIS
Ημερομηνία: 2022.10.14 11:28:26 EEST

Γεώργιος ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ
Υ/Α' Ε.Κ. Πολ. Μηχανικός Τ.Ε.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ALFONSOS
MASPERO
Ημερομηνία: 2022.10.14 10:29:17 EEST

Αλφόνσο ΜΑΣΠΕΡΟ
Π.Υ./Τ.Ε. Μηχανικών

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο Τμηματάρχης

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
STERGIOS MOSIALOS
Ημερομηνία: 2022.10.14 10:34:46
EEST

Στέργιος ΜΟΣΙΑΛΟΣ
Α/Υ Ε.Κ. Μηχ. Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SOTIRIOS
NIKOLAKOPOULOS
Ημερομηνία: 2022.10.14 10:41:23 EEST

Σωτήριος ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ταξίαρχος