



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 72/09-12-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 1024-72/09-12-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή τεχνικών έργων επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας» πρ/σμού 440.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α., της ΣΑΕΠ 522 του Π.Δ.Ε., Κ.Ε.2018ΕΠ52200008.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 09-12-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 110148/04-12-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, | |
| κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 3. Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 5ο Θέμα: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή τεχνικών έργων επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας» πρ/σμού 440.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α., της ΣΑΕΠ 522 του Π.Δ.Ε., Κ.Ε.2018ΕΠ52200008.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 5ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή τεχνικών έργων επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας» πρ/σμού 440.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α., της ΣΑΕΠ 522 του Π.Δ.Ε., Κ.Ε.2018ΕΠ52200008.

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει εργασίες που έχουν ως στόχο την αποκατάσταση της βατότητας και της ασφάλειας σε θέσεις του οδικού δικτύου που έχουν υποστεί καθιζήσεις του οδοστρώματος ή κατολισθήσεις των πρανών της οδού.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

1. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
3. Την από 23-06-2023 εργολαβική σύμβαση .
4. Την με αρ. πρωτ. 53524/8274 ΦΕ/ 25-08-2023 (ΑΔΑ: 6ΞΣ87ΛΕ-ΦΒΖ) απόφαση έγκρισης της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Λευκάδας του 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ .
5. Τις από 11-09-2024 Εγκεκριμένες Τελικές Επιμετρήσεις.
6. Το υπ'αρ **4-5/17-12-2024 Πρακτικό** του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΕ Λευκάδας, με το οποίο εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης του έργου.
7. Την υπ'αρ. 110-14/25-05-2024 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά την 4^η Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2024 της ΠΙΝ με την αύξηση των πιστώσεων του έργου.
8. Τα στοιχεία του έργου:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	«Κατασκευή τεχνικών έργων επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	440.000,00 €
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ	οικ.80166/13355/12-10-2021 (ΑΔΑ:Ψ2Λ97ΛΕ-72Φ)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΣΑΕΠ 522 του Π.Δ.Ε., Κ.Ε.2018ΕΠ52200008.
ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	18-07-2022
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	Η υπ.αρ. 1150-53/10-11-2021(ΑΔΑ:ΩΚ387ΛΕ-ΙΤΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
ΕΚΠΤΩΣΗ	38,27%%.
ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	Ποσό: 273.024,19€ (με Φ.Π.Α.)
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	23-06-2023 αρχικής σύμβασης
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ	Συμβατική προθεσμία (12) μήνες ήτοι έως 23 – 06 - 2023 Απόφαση 1ης Παράτασης έως 30-09-2023 με αναθεώρηση.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	Την από 30-09-2023

9. Το γεγονός ότι:

Ο 2ος Α.Π.Ε. **συνολικής δαπάνης ποσού 300.110,28 € (με Φ.Π.Α.)** συντάχθηκε **αποκλειστικά** για την ενσωμάτωση της αύξησης του ποσού της αναθεώρησης ύστερα από την έκδοση των συντελεστών , δηλαδή είναι υπερβατικός κατά **27.086,09 € με Φ.Π.Α.**, λόγω αύξησης του κονδυλίου της αναθεώρησης που προέκυψε με τη χρήση οριστικών Συντελεστών Αναθεώρησης .

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου ΑΠΕ) συνολικής δαπάνης 300.110,28 ευρώ με ΦΠΑ, τελικός, υπερσυμβατικός κατά 27.086,09 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ:

1. Σχέδιο 2ου Α.Π.Ε.
2. Το υπ'αρ **4-5/17-12-2024 Πρακτικό** του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΕ Λευκάδας

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΑΝ/ΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π. Ε. Λ.

Παναγιώτης Κορμποτιάτης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'

Ευάγγελος Βουκελάτος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Φ.Ε., Χ.Α.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Απόσπασμα Πρακτικού 5ης Συνεδρίασης/ 17-12-2024

Στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), συνήλθε σήμερα **17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ** ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **10:00 π.μ.**, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που συγκροτήθηκε με την με αρ. Πρωτ. 88264/13259/07-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΝΕΘ7ΛΕ-ΣΓΘ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και κατόπιν της από 11-11-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. **Ευάγγελος Βουκελάτος**, Πρόεδρος, Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας
2. **Δημήτριος Βραχνούλας**, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, του ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
3. **Θεόδωρος Μανωλίτης**, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ , υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας
4. **Αναστασία Βούλγαρη**, Πολιτικό Μηχανικό - Ε.Δ.Ε, εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ
6. **Γεώργιος Κοντοπρίας**, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εμπειροτεχνών (Εργοληπτών Δημοσίων Έργων), για θέματα εμπειροτεχνών (ΘΕΜΑ 1^ο & 2^ο).

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. 88264/13259/07-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΝΕΘ7ΛΕ-ΣΓΘ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Λευκάδας, **Ιωάννης Λούβρος**.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του νόμου απαρτία ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου, κος **Ευάγγελος Βουκελάτος**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, προχώρησαν στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ 4ο : Γνωμοδότηση για την έγκριση του **2ου Α.Π.Ε.** ο οποίος συντάχθηκε για να συμπεριλάβει το κονδύλι της Αναθεώρησης (υπέρβαση κατά το ποσό **27.086,09 €** με το Φ.Π.Α.), του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ**», με προϋπολογισμού **440.000,00€** με Φ.Π.Α., και συνολικής δαπάνης **273.024,19€** με Φ.Π.Α., αναδόχου εταιρείας **ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ**.

Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κομποτσιάνης

ΠΡΑΞΗ 4η (Θέμα 4ο)

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αποδεχόμενο την Εισήγηση της Υπηρεσίας, γνωμοδοτεί **ΟΜΟΦΩΝΑ** για την έγκριση του **2ου Α.Π.Ε.** ο οποίος συντάχθηκε για να συμπεριλάβει το κονδύλι της Αναθεώρησης (υπέρβαση κατά το ποσό **27.086,09 €** με το Φ.Π.Α.), του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ**», με προϋπολογισμού **440.000,00€** με Φ.Π.Α., και συνολικής δαπάνης **273.024,19€** με Φ.Π.Α., αναδόχου εταιρείας **ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ**.

ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Το Συμβούλιο μη έχοντας άλλα θέματα να συζητήσει λύει τη συνεδρίαση.

Λευκάδα 17-12-2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ευάγγελος Βουκελάτος

ΤΑ ΜΕΛΗ
Δημήτριος Βραχνούλας

Αγγελική Γεωργάκη

Αναστασία Βούλγαρη



Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ιωάννης Λούβρος

Γεώργιος Κοντοπρίας (για το 1^ο & 2^ο ΘΕΜΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(που συνοδεύει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

ΓΕΝΙΚΑ: Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι οι εργασίες που έχουν ως στόχο την αποκατάσταση της βατότητας και της ασφάλειας σε θέσεις του οδικού Δικτύου που έχουν υποστεί καθιζήσεις του οδοστρώματος ή κατολισθήσεις των πρανών της οδού.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ΣΑΕΠ 522 με Κ.Ε. 2018ΕΠ52200008.

ΜΕΛΕΤΗ: Η τεχνική μελέτη του έργου συντάχθηκε από τον Παναγιώτη Κομποτιάτη, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. και τον Θεόδωρο Μανωλίτη, Τοπογράφο Μηχανικό Π.Ε., έχει προϋπολογισμό 440.000,00 € (με Φ.Π.Α.), ελέγχθηκε από τον Προϊστάμενο Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας Παναγιώτη Κομποτιάτη και εθεωρήθη από τον Διευθυντή Τ.Ε.Π.Ε. Λευκάδας Ευάγγελο Μοσχονά στις 28/09/2021.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Το παρόν έργο δημοπρατήθηκε στις 13/12/2021 με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε ο Δρακάτος Λεωνίδα - Στέφανος με έκπτωση 38,27 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 242-13/22-03-2022 (ΑΔΑ:6Γ2Μ7ΛΕ-ΣΞΛ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 23/06/2022 μεταξύ της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδη Κρατσα-Τσαγκαροπούλου και του Αναδόχου Λεωνίδα-Στεφανου Δρακάτου με συνολικό πόσο 273.024,19 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ: Η συμβατική Προθεσμία περαιώσεως του έργου ήταν δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως 23/06/2023. Εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας των εργασιών έως 30/09/2023 (υπ. αρ. 826-50/05-09-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.).

1^ο ΠΚΤΜΝΕ: Έχει συνταχθεί το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ για να τιμολογήσει νέες εργασίες που δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη και κρίθηκαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου. Συγκεκριμένα έχουμε νέα τιμή για την καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή, την υπόβαση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους, τα φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή και τις σωληνώσεις από PVC Φ 125 mm 6 atm.

1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1^{ος} ΑΠΕ): Συντάχθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ συνολικής τελικής δαπάνης 273.024,19 ευρώ με ΦΠΑ, σε ισοζύγιο με την σύμβαση, προκειμένου να γίνει τακτοποίηση - ανακατανομή των ποσοτήτων σύμφωνα με τις επιμετρήσεις και τις πραγματικές ανάγκες του έργου όπως αυτές προέκυψαν στη διάρκεια κατασκευής του.

Με τον 1ο Α.Π.Ε. έγινε και η απορρόφηση των απροβλέπτων.

2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (2ος ΑΠΕ): Συντάχθηκε ο 2ος ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 300.110,28 ευρώ με ΦΠΑ, τελικός, υπερσυμβατικός κατά 27.086,09 € από το προηγούμενο συμβατικό αντικείμενο (1^ο Α.Π.Ε.), προκειμένου να συμπεριλάβει τις αναθεωρήσεις των τιμών εργασιών του έργου που προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής του.

ΛΕΥΚΑΔΑ 12/12/2024
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΑΛΕΞΙΑ ΚΟΤΣΑΛΗ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΛΕΥΚΑΔΑ 12/12/2024
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Σ.Ε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΜΠΟΤΙΑΤΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Δ Α Π Α Ν Ε Σ	ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 1ου ΑΠΕ	ΠΑΡΟΝΤΑ 2ου ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	188.437,46	215.841,07	215.841,07	0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	28.265,62	0,00	0,00	0,00
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	216.703,08	215.841,07	215.841,07	0,00
Συμβατική μεταβολή: 215.841,07-216.703,08 / 216.703,08 => -0,39778 %				
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	144,36	1.006,39	22.850,01	21.843,62
Απολογιστικά	(3.000,00)	(3.000,00)	(3.000,09)	(0,00)
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	220.180,30	220.180,30	242.024,42	21.843,62
ΠΟΣΟ ΓΙΑ Φ.Π.Α.	52.843,39	52.843,39	58.085,66	5.242,47
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	273.024,19	273.024,19	300.110,28	27.086,09

Ε
ρ
σ
α
λ
ε
σ
ο

2ος Ανακεφαλωτικός πίνακας													Σελίδα 1		
Α/Α	Ενδείξεις εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού			Εργασίες προηγούμενου έτους ΑΠΕ			Προτεινόμενες εργασίες παρόντος έτους ΑΠΕ			Σε ΕΥΡΩ		
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ															
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γλυβάς-ημιβραχώδεις	A-2	M3	2.200	8,30	18.260,00		2.760,32	8,30	22.910,56		2.760,32	8,30	22.910,56	
2	Αποξήλωση ασφαλτοστρώσεων και στρώσεων οδοστρώματος σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	A-2.1	M3	100	9,20	920,00		100	9,20	920,00		100	9,20	920,00	
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	A-3.3	M3	0	6,80	0,00		79,08	6,80	1.161,46		79,08	6,80	1.161,46	
4	Καθαριστή οπλισμένων σκυροδεμάτων	A-2	M3	30	34,0	1.020,00		33,2	34,0	1.129,2		33,2	34,0	1.129,2	
5	Καθαρισμός και μόνωση τάρρων τριγωνικής διατομής ή τάρρων ελάσματος σε κάθε είδους έδαφος	A-4	MM	500	0,65	325,00		693,8	0,65	450,97		693,8	0,65	450,97	
6	Άσφαλτ καταστρώσεων για κάθε είδους έδαφος	A-6	M3	1100	1,20	1320,00		1100	1,20	1320,00		1100	1,20	1320,00	
7	Δόξα βραστήρων επίλεκτων υλικών δονηθάλμων κατηγορίας Β3	A-12.2	M3	1100	11,0	12.200,00		2.050,1	11,0	22.756,1		2.050,1	11,0	22.756,1	
8	Κατασκευή επιχωμάτων	A-20	M3	1000	1,05	1050,00		2.050,1	1,05	2.152,61		2.050,1	1,05	2.152,61	
Μερικό Σύνολο						35.266,00				63.003,83				63.003,83	
Έπιωση 40%				40%		-14.106,40				-25.201,57				-25.201,57	
						21.159,60				37.802,26				37.802,26	
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Σύνολο:						21.159,60	21.159,60			37.802,26	37.802,26			37.802,26	37.802,26
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΔΕΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφαλείας)															
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάρρων πλάτους έως 5,0 m	B-1	M3	670	11,60	7.772,00		670	11,60	7.772,00		670	11,60	7.772,00	
2	Εξοπλισμός μεσαίου πλήρους συγκράτησης καταστρώσεων αντίστροφης σε εφελκυσμό τουλάχιστον 16 kN/m	B-5.1	M2	500	27,40	13.700,00		500	27,40	13.700,00		500	27,40	13.700,00	
Σε μετ. ποσό						21.472,00	21.472,00			21.472,00	21.472,00			21.472,00	21.472,00

2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας															Σελίδα 2		
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου έτους ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντος έτους ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητα	Τμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητα	Τμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητα	Τμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επένδυν Απο Προηγ. Πίνακα	Επένδυν στον Απο Προηγ. Πίνακα
						Μεταβ	Ολική			Μεταβ	Ολική			Μεταβ	Ολική		
	Από					21472,00	21659,60			21472,00	37.802,36			21472,00	37.802,36		
3	Καταστρώσεις πεζοδρόμιου οδών, εξοχολογικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	B-28.2.2	M3	80	89,80	7.184,00		80	89,80	7.184,00		80	89,80	7.184,00			
4	Κατασκευή ροδών, γρατελιούδων, τόδρων, στρώσεων προστασίας στεγανότητας γραμμών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	B-28.3.1	M3	230	94,20	21666,00		270	94,20	25434,00		270	94,20	25434,00			
5	Κατασκευή βόθρων, πλυσάν, πρόσδεσης, τοίχων, θυρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	B-28.4.5	M3	480	133,00	63840,00		500	133,00	66500,00		500	133,00	66500,00			
6	Χάλυβας στήριγμα σκυροδέματος B500C εντός υπεδόχων έργων	B-30.2	Χ/μ	52000	1,15	59800,00		52000	1,15	59800,00		52000	1,15	59800,00			
7	Χυτοσίδηρο καλύμματα φρεστών, εσχάρες, ιπποδύμια	B-4.9	Χ/μ	95	1,45	137,75		95	1,45	137,75		95	1,45	137,75			
8	Γεωμόρφωση στρωματοποίησης	B-64.1	M2	500	1,65	825,00		794,54	1,65	1311,99		794,54	1,65	1311,99			
9	Συρματόπλέγμα σε σύστημα συρματόπλεγμα, γραμμοσύνδε με κράμα μινιδροχόρου - ολονυμίου (Galval: 95%Zn + 5%Al)	B-66.12	Χ/μ	700	3,10	2170,00		700	3,10	2170,00		700	3,10	2170,00			
10	Κατασκευή φανών	B-65.2	M2	330	2,50	825,00		330	2,50	825,00		330	2,50	825,00			
11	Πλήρωση φανών	B-65.3	M3	50	26,80	1340,00		50	26,80	1340,00		50	26,80	1340,00			
12	Τομή οδοστρώματος με σφραγιδοτική	Δ-1	MM	300	1,00	300,00		300	1,00	300,00		300	1,00	300,00			
13	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ-4	M2	500	0,45	225,00		500	0,45	225,00		500	0,45	225,00			
14	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βόθρος	Δ-6	Τον	20	88,30	1766,00		20	88,30	1766,00		20	88,30	1766,00			
15	Διαγράμμιση οδοστρώματος με αναστατική βροχή	Ε-Π.1	M2	100	3,80	380,00		100	3,80	380,00		100	3,80	380,00			
16	Ταμνωσύνθετες διαφραγές στρωματοποίησης Έσπερικής διαμέτρου 800 mm	2.03.04	MM	95	72,00	6840,00		95	72,00	6840,00		95	72,00	6840,00			
Σε μετφορά						67600,75	21659,60			204382,74	37.802,36			204382,74	37.802,36		

2ος Ανακεφαλωτικός πίνακας														Σελίδα 3				
Εργ/Λογ																		
Α/Α	Ενδείξεις/εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού			Εργασίες προηγούμενου έτους ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντος έτους ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ			
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Μερική	Ολική	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ετήσιον Απο Προηγ. Πίνακα	Ετήσιον Απο Προηγ. Πίνακα
	Από					197.500,76	21.64,60			204.382,74	37.802,36			204.382,74	37.802,36			
7	Φέροντα στοιχεία από αθηροσκοπείς ή καλοδοκούς ύψους ή πλάτους έως 160 mm	5105	Χηρ.	8,300	2,70	22.950,00		8,500	2,70	22.950,00		8,500	2,70	22.950,00				
8	Θερμο γυθίσια σιμα χαλυβδίνων στοιχείων	77,33	Χηρ.	8,499,5	0,34	2.889,83		8,499,5	0,34	2.889,83		8,499,5	0,34	2.889,83				
	Μερικό Σύνολο					223.440,58				230.222,57				230.222,57				
	Εκπτώση 38%			38 %		-84.907,42				-87.484,56				-87.484,56				
						138.533,16				142.737,99				142.737,99				
[ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της αφαίρεσης)]																0,00		
Σύνολο:						138.533,16				142.737,99				142.737,99		142.737,99	0,00	
ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ																		
1	Καθαίρεση συνδυασμών από αρμελικοποιή ή λήδαση	NT1	N3					26,4	31,0	794,64		26,4	30,0	794,64				
2	Υπόβαση ελαστικές μεταβλητού πάχους	NT2	N3					6(36)	18,0	1.970,9		6(15)	9,0	1.970,9				
3	Φύλλα ατμοηχορρίων από διαβρωσμένα αδρανή	NT3	N3					140,7	9,30	1303,53		140,7	9,30	1303,53				
4	Αγκυρές από συνήγη ΡΥΟ 8 ατμ Ονομαστικής διαμέτρου (mm) Φ 125	NT4	MM					64,3	6,00	576,70		64,3	9,00	576,70				
	Μερικό Σύνολο									3.848,77				3.848,77				
	Εκπτώση 38,27			38,27 %						-1472,90				-1472,90				
										2.375,87				2.375,87				
[ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ] Σύνολο:										2.375,87				2.375,87		2.375,87	0,00	
Σε μετ. πφωρό						139.692,76				12.956,16				12.956,16				

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
μέχρι το 3ο τρίμηνο 2023

Α/Α		ΠΕΡΙΟΔΟΣ		ΕΡΓΑΣΙΕΣ		ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ	
Τρίμηνο		ΔΑΠΑΝΗ	ΣΕ ΕΥΡΩ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΔΑΠΑΝΗ	ΣΕ ΕΥΡΩ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
3	Αναθεώρηση 3ου τριμήνου 2022		66.203,16	7.395,20			
4	Αναθεώρηση 4ου τριμήνου 2022		5.703,46	732,83			
5	Αναθεώρηση 1ου τριμήνου 2023		31.461,77	1.671,32			
6	Αναθεώρηση 2ου τριμήνου 2023		15.934,54	730,78			
7	Αναθεώρηση 3ου τριμήνου 2023		96.538,15	12.319,88			
ΣΥΝΟΛΙΚΑ (ΕΥΡΩ)			215.841,08	22.850,01		0,00	0,00

ΛΕΥΚΑΔΑ 12/12/2024
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΑΛΕΞΙΑ ΚΟΤΣΑΛΗ

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΛΕΥΚΑΔΑ 12/12/2024
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Σ.Ε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΜΠΟΡΙΑΤΗΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

ΛΕΥΚΑΔΑ 04/08/2024

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΔΡΑΚΑΤΟΣ Ι. ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΕΝΝΕΝΤΥ 43 ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ. 26450 25187 - FAX: 26423
ΑΦΜ: 994584888-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΔΕΚΝΙΔΑΣ-ΕΥΡΕΘΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΧΟΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

μέχρι το 3ο τρίμηνο 2023

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Αριθμός (Μονάδα)	3η περίοδος	4η περίοδος	5η περίοδος	6η περίοδος	7η περίοδος	ΣΥΝΟΛΟ
		Π.μολογ. Μέτρ.	3ο τρίμηνο 2022	4ο τρίμηνο 2022	1ο τρίμηνο 2023	2ο τρίμηνο 2023	3ο τρίμηνο 2023	ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Τεχνικές εκσκαφές σε έδαφος							
	για ύδεις -ημιβραχώδεις	Α-2	Μ3	1.981	213		560,32	2.760,32
2	Αποξήλωση ασφαλιστοτήτων και							
	στρώσεων οδοστρώσας							
	σταθεροποιημένων με τσιμέντο							
	εντός του ορίου των γενικών							
	εκσκαφών	Α-2.1	Μ3				160	160
3	Τεχνικές εκσκαφές σε έδαφος							
	βραχώδεις χωρίς χρήση εκρηκτικού	Α-3.3	Μ3	10			709,08	719,08
4	Καθαίρεση σπλισμένων							
	σκυροδεμημάτων	Α-12	Μ3	23,15	1,27		5,58	33,20
5	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου							
	τριγωνικής διατομής ή τάφρου							
	πρεϊσματος, σε κάθε είδους							
	έδαφος	Α-14	ΜΜ	73	19,50	316,80	85,70	193,80
6	Άσθη καταπτώσεων για κάθε							
	είδους έδαφος	Α-16	Μ3			67,50		1.032,50
7	Δάνεια θραυστών επίλεκτων							
	υλικών δανειοδοτούμενων							
	Κατηγορίας Ε4	Α-18.2	Μ3	28,20		1.071,80		950,10
8	Κατασκευή επιχωμάτων	Α-20	Μ3	28,20		971,80		1.050,10
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΛΙΘΟΛΟΓΙΚΑ (με την								
αξία της ασφάλτου)								

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Αριθμός	Μονάδα	3η περίοδος	4η περίοδος	5η περίοδος	6η περίοδος	7η περίοδος	ΣΥΝΟΛΟ
		Τιμολογ.	Μέτρ.	3ο τρίμηνο 2022	4ο τρίμηνο 2022	1ο τρίμηνο 2023	2ο τρίμηνο 2023	3ο τρίμηνο 2023	ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1	Σκακινή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 15,0 m	B-1	M3	246,35	22,25	114,61	115,07	171,72	670
2	Σύκαμπα μεταλλικά πλέγματα συγκράτησης καταπτώσεων λαντοχής σε εφελαυσμό	B-15.1	M2					500	500
3	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	B-29.2.2	M3	34,63	2,35	16,50	17,25	9,26	80
4	Κατασκευή ρείθρων, τροποποιϊδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	B-29.3.1	M3				77,94	192,06	270
5	Κατασκευή βάρων, πλακών πρόσδεσης, τοίχων, θαλακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	B-29.4.5	M3	284,55	19,50	85,91	85,08	24,96	500
6	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογειών έργων	B-30.2	Xgr.	22.079	1.600	7.820,10		20.500,90	52.000
7	Χυτοσίδηρο καλύμματα φρεστίων, εσχάρες υπονόμων	B-49	Xgr.					95	95
8	Γεώφρασμα στραγγιστηρίων	B-64.1	M2			500		214,54	714,54
9	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)	B-65.1.2	Xgr.					700	700
10	Κατασκευή φατνών	B-65.2	M2					330	330
11	Πλήρωση φατνών	B-65.3	M3					50	50
12	Τομή οδοστρώματος με ασφαλοκόπτη	A-1	MM					300	300
13	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	A-4	M2					500	500
14	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	A-6	Ton.					120	120
15	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	B-17.1	M2					100	100
16	Τσιμεντοσκληρνες διάτρητοι στραγγιστηρίων Έσωτερικής διαμ	12.03.04	MM			85,70		9,30	95

	Αριθμός	Μονάδα	3η περίοδος	4η περίοδος	5η περίοδος	6η περίοδος	7η περίοδος	ΣΥΝΟΛΟ
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Τιμολογ.	Μέτρ.	3ο τρίμηνο 2022	4ο τρίμηνο 2022	1ο τρίμηνο 2023	2ο τρίμηνο 2023	3ο τρίμηνο 2023
17	Φέροντα στοιχεία από							
	σιδηροδοτικούς ή κοιλοδοτικούς							
	τύπου ή πλευράς έως 160 mm	61.05	Χγρ.	1.510,40	400		6.589,60	8.500
18	Εκσρό γαλβάνισμα χαλυβδίνων							
	στοιχείων	77.33	Χγρ.				8.499,50	8.499,50
ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								
1	Καθαίρεση αναδομών από							
	οργολιθοδομής ή λιθοδομής	NT1	Μ3				26,40	26,40
2	Υπόθεση οδοστρώσεως							
	μεταβλητού πάχους	NT2	Μ3				61,35	61,35
3	Φίλτρο στρωγγοστρίων από							
	διαβασιμμένα αδρανή	NT3	Μ3				140,17	140,17
4	Αγωγός από σωλήνα PVC 6 atm							
	Ονομαστικής διαμέτρου (mm) Φ							
	125	NT4	ΜΜ				64,30	64,30

ΛΕΥΚΑΔΑ 12/12/2024

Η ΕΠΙΔΡΑΣΤΡΙΑ

ΑΛΕΞΙΑ ΚΟΥΤΑΛΗ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.Ε.


ΛΕΥΚΑΔΑ 12/12/2024

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Ε.Ε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΜΠΟΤΙΑΤΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

ΛΕΥΚΑΔΑ 12/12/2024

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Ε.Ε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΜΠΟΤΙΑΤΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΓΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ

Συντελεστές αναθεώρησης -Προσωρινοί από το (1ο τρίμηνο 2022)
Συντελεστές για το :3ο τρίμηνο 2022
Περίοδος Εκκίνησης :4ο τρίμηνο 2021

ΗΛΜ 8	1,122752	ΟΔΝ 1123.Α	1,197053	ΟΔΝ 1133.Α	1,146276
ΟΔΝ 1310		ΟΔΝ 1420		ΟΔΝ 1510	
ΟΔΝ 1530		ΟΔΝ 2151		ΟΔΝ 2311	1,745674
ΟΔΝ 2312		ΟΔΝ 2313		ΟΔΝ 2531	1,143582
ΟΔΝ 2532	1,135603	ΟΔΝ 2551		ΟΔΝ 2612	1,202395
ΟΔΝ 2653	1,0972	ΟΔΝ 2815		ΟΔΝ 2854	
ΟΔΝ 3121B		ΟΔΝ 4120	1,134367	ΟΔΝ 4421B	1,150359
ΟΙΚ 2204		ΟΙΚ 2227		ΟΙΚ 2259A	
ΟΙΚ 6104	1,27402	ΟΙΚ 7740		ΟΙΚ 7788	
ΟΙΚ 7914		ΥΔΡ 6752	1,417676		

ΛΕΥΚΑΔΑ 12/12/2024
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΑΛΕΞΙΑ ΚΟΥΒΑΛΗ

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΛΕΥΚΑΔΑ / /2024
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Ε.Ε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΜΠΟΤΙΑΤΗΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

ΛΕΥΚΑΔΑ 09/09/2024
ΔΡΑΚΑΤΟΣ Γ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΕΧΝ/ΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΕΝΝΕΝΤ 43 ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ.2645025187 - FAX: 21423
ΑΦΜ: 028558401 ΛΟΥ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΕΩΜΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ

Αναθεώρηση 3ου τριμήνου 2022
Εκκίνηση 13/12/2021 (4ο τρίμηνο 2021)
Συντελεστές: Προσωρινά από το (1ο τρίμηνο 2022)

Αναθεώρηση 3ου τριμήνου 2022

Σελίδα 1

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Αριθμός Τροποποίησης	Μονάδα Μετρίσης	Κωδικοί Αναθεώρησης	Τμήμα μονάδας	Ποσότητες		Δαπάνη που αναθεωρείται		Συντελεστής αναθεώρησης Τύπος Αν/Α	Αναθεωρημένη Δαπάνη		Δαπάνη αναθεώρησης	
						Συνολικά μέχρι και την παρούσα περίοδο	Συνολικά ως τη προηγούμενη περίοδο	Παρούσας περιόδου	Μερική		Ολική	Μερική		Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ														
1	Γενικές εργασίες σε έδαφος γκαζιές-τριβράχιας	A-2	M3	ΟΔΜ 1123 Α: 100%	8,30	1.981		1.981	16.442,30		1,197053	19.582,30		
2	Γενικές εργασίες σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	A-3.3	M3	ΟΔΜ 1133 Α: 100%	15,80	10		10	151,90		1,146276	181,11		
3	Καθαίρεση επιπλεγμένων σκυροδεμάτων	A-12	M3	ΟΙΚ 2227: 100%	34,10	23,15		23,15	789,42		1,000004	789,42		
4	Καθαρισμός και μόνωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ελασματος, σε κάθε είδους έδαφος	A-14	MM	ΟΔΜ 1310: 100%	0,66	78		78	59,70		1,000000	59,70		
5	Δόνισα θραυστών επιλεκτών πηλών στον υποβυθισμό Κατηγορίας Ε4	A-18.2	M3	ΟΔΜ 1510: 100%	11,10	28,2		28,2	313,02		1,000000	313,02		
6	Κατασκευή επιχωμάτων	A-20	M3	ΟΔΜ 1530: 100%	1,05	28,2		28,2	29,51		1,000000	29,51		
								Σύνολο	17.783,05			21.046,17		
Έπιωση 40%								40%	17.783,05	-7.113,22		21.046,17	-8.418,47	
									16.669,83				12.627,70	
(ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ) Σύνολο:										10.638,83			12.627,70	
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφαλίσει)														
7	Εκκαθάριση θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 6,0 m	B-1	M3	ΟΔΜ 2151: 100%	11,60	246,35		246,35	2.857,56		1,000000	2.857,56		
8	Καταπλάσεις, προβλήματα σιμάνων, εξομολυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	B-29.2.2	M3	ΟΔΜ 2531: 100%	88,80	34,63		34,63	3.108,77		1,143582	3.556,28		
9	Κατασκευή βόθρων, πηλακών													

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ

Συντελεστές αναθεώρησης -Προσωρινοί από το (1ο τρίμηνο 2022)

Συντελεστές για το :4ο τρίμηνο 2022

Περίοδος Εκκίνησης :4ο τρίμηνο 2021

ΗΛΜ 8	1,122752	ΟΔΝ 1123.Α	1,197053	ΟΔΝ 1133.Α	1,146276
ΟΔΝ 1310		ΟΔΝ 1420		ΟΔΝ 1510	
ΟΔΝ 1530		ΟΔΝ 2151		ΟΔΝ 2311	1,745674
ΟΔΝ 2312		ΟΔΝ 2313		ΟΔΝ 2531	1,143582
ΟΔΝ 2532	1,135603	ΟΔΝ 2551		ΟΔΝ 2612	1,282395
ΟΔΝ 2653	1,0972	ΟΔΝ 2815		ΟΔΝ 2854	
ΟΔΝ 3121B		ΟΔΝ 4120	1,134367	ΟΔΝ 4421B	1,150359
ΟΙΚ 2204		ΟΙΚ 2227		ΟΙΚ 2259A	
ΟΙΚ 6104	1,27402	ΟΙΚ 7740		ΟΙΚ 7788	
ΟΙΚ 7914		ΥΔΡ 6752	1,417676		

ΛΕΥΚΑΔΑ 12/12/2024
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΑΛΕΞΙΑ ΚΟΤΣΑΛΗ

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΛΕΥΚΑΔΑ 12/12/2024
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Ε.Ε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΜΜΟΤΙΑΤΗΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

ΛΕΥΚΑΔΑ 02/03/2024
ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΕΝ ΜΕΝ Υ 43 ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ. 2645025187 FAX: 24423
ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ
ΑΦΜ: 026750400

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ

Συντελεστές αναθεώρησης -Προσωπικοί από το 1ο τρίμηνο 2022)
Συντελεστές για το 1ο τρίμηνο 2023
Περίοδος Εκκίνησης : 4ο τρίμηνο 2021

ΧΑΜ 8	1,122752	ΟΔΝ 1123.Α	1,197053	ΟΔΝ 1133.Α	1,146276
ΟΔΝ 1310		ΟΔΝ 1420		ΟΔΝ 1510	
ΟΔΝ 1530		ΟΔΝ 2151		ΟΔΝ 2311	1,745674
ΟΔΝ 2312		ΟΔΝ 2313		ΟΔΝ 2531	1,143582
ΟΔΝ 2532	1,135603	ΟΔΝ 2551		ΟΔΝ 2612	1,282395
ΟΔΝ 2653	1,0972	ΟΔΝ 2815		ΟΔΝ 2864	
ΟΔΝ 3121Β		ΟΔΝ 4120	1,134367	ΟΔΝ 4421Β	1,150359
ΟΙΚ 2204		ΟΙΚ 2227		ΟΙΚ 2269Α	
ΟΙΚ 6104	1,27402	ΟΙΚ 7740		ΟΙΚ 7788	
ΟΙΚ 7914		ΥΔΡ 6752	1,417676		

ΛΕΥΚΑΔΑ 12/12/2024
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΑΛΕΞΙΑ ΚΟΤΣΑΛΗ

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΛΕΥΚΑΔΑ 12/12/2024
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Ε.Ε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΜΠΟΤΙΑΤΗΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

ΛΕΥΚΑΔΑ 03/03/2024
ΔΡΑΚΑΤΟΣ Ι.Θ. ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΤΕΧΝ/ΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΣ
ΚΕΝΝΕΝΤΥ 41 ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ. 2645025187- FAX: 24423
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΝΙΝ7ΛΕ-ΗΕΨ

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ

Αναθεώρηση 1ου τριμήνου 2023
Εκκίνηση 13/12/2021 (4ο τρίμηνο 2021)
Συντελεστές: Προσωμαίνει από το 1ο τρίμηνο 2022

Αναθεώρηση 1ου τριμήνου 2023

Σελίδα 1

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Κωδικοί Αναθεώρησης	Τιμή μονάδας	Ποσότητες			Δαπάνη που αναθεωρείται		Συντελεστής αναθεώρησης	Αναθεωρημένη Δαπάνη		Δαπάνη αναθεώρησης	
						Συνολικά μέχρι και την προηγούμενη περίοδο	Συνολικά ως τη προηγούμενη περίοδο	Παρούσας περιόδου	Μερική	Ολική		Τέλος Αν/Αα	Μερική		Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ															
1	Καθαρισμός και μόνωση τάφρων τριγωνής διατομής ή τμήματος εμβαλλόμενος, σε κάθε είδους έδαφος	A-14	ΜΜ	ΟΔΝ 13'10: 100%	0,55	414,3	97,5	316,8	205,82		1,000000	205,82			
2	Άσφαλτοστρώσεις για κάθε είδους έδαφος	A-16	Μ3	ΟΔΝ 14'20: 100%	1,20	67,5		67,5	81,60		1,000000	81,60			
3	Δάνεια θραυστών επιλεκτών υλικών θραυστοκόκκων Κατηγορίας Ε4	A-19.2	Μ3	ΟΔΝ 15'10: 100%	11,10	1.100	28,2	1.071,8	11.999,98		1,000000	11.999,98			
4	Κατασκευή επιχρισμάτων	A-20	Μ3	ΟΔΝ 15'00: 100%	1,05	1.000	28,2	971,8	1.020,39		1,000000	1.020,39			
									Σύνολο	13.204,29		13.204,29			
Επίκλιση 40%									40%	13.204,29		-3.281,72			
										7.922,57		7.922,57			
(ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ) Σύνολο:										7.922,57		7.922,57			
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αίρεση της αερίωσης)															
5	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	B-1	Μ3	ΟΔΝ 21'51: 100%	11,60	363,21	268,6	114,61	1.329,48		1,000000	1.329,48			
6	Κατασκευές περιβλήματος τοιχών, εδαφομνηστικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	B-29.2.2	Μ3	ΟΔΝ 25'01: 100%	89,80	53,48	36,98	16,5	1.481,70		1,143582	1.694,15			
7	Κατασκευή βάσεων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακισμών κλπ με σκυρόδεμα C20/25	B-29.4.5	Μ3	ΟΔΝ 25'51: 100%	133,00	388,96	304,05	85,91	11.426,03		1,000000	11.426,03			
8	Κάλυψος οπλισμού σκυροδέματος 3500C εκτός υπογώνιων έργων	B-30.2	Χμ.	ΟΔΝ 29'12: 100%	1,15	31.498,1	23.579	7.828,1	8.993,12		1,282395	11.532,73			

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ

Συντελεστές αναθεώρησης -Προσωρινοί από το 1ο τρίμηνο 2022)

Συντελεστές για το :2ο τρίμηνο 2023

Περίοδος Εκκίνησης :4ο τρίμηνο 2021

ΗΛΜ 8	1,122752	ΟΔΝ 1123.Α	1,197053	ΟΔΝ 1133.Α	1,146276
ΟΔΝ 1310		ΟΔΝ 1420		ΟΔΝ 1510	
ΟΔΝ 1530		ΟΔΝ 2151		ΟΔΝ 2311	1,745674
ΟΔΝ 2312		ΟΔΝ 2313		ΟΔΝ 2531	1,143582
ΟΔΝ 2532	1,135603	ΟΔΝ 2551		ΟΔΝ 2612	1,282395
ΟΔΝ 2653	1,0972	ΟΔΝ 2815		ΟΔΝ 2864	
ΟΔΝ 3121Β		ΟΔΝ 4120	1,134367	ΟΔΝ 4421Β	1,150359
ΟΙΚ 2204		ΟΙΚ 2227		ΟΙΚ 2269Α	
ΟΙΚ 6104	1,27402	ΟΙΚ 7740		ΟΙΚ 7788	
ΟΙΚ 7914		ΥΔΡ 6752	1,417676		

ΛΕΥΚΑΔΑ 12/12/2024
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΑΛΕΞΙΑ ΚΟΤΣΑΛΗ

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΛΕΥΚΑΔΑ 12/12/2024
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Ε.Ε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΝΟΤΙΑΤΗΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΕΧΝ/ΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΚΕΝΝΕΤΥ 13, ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ.2615025187- FAX: 24423
ΑΦΜ: 026558400 ΔΟΥ: ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ										ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ				
Αναθεώρηση 2ου τριμήνου 2023 Εκκίνηση 13/12/2021 (4ο τρίμηνο 2021) Συντελεστές: Προσωρινοί από το (1ο τρίμηνο 2022)														
Αναθεώρηση 2ου τριμήνου 2023														
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Αριθμός Προ- λογίου	Μο- νάδα Με- τρή- σης	Κωδικός Αναθεώρησης	Τιμή μονάδας	Ποσότητες			Δαπάνη που αναθεωρείται		Συντελεστής Αναθεώρησης Λόγος Αν/Αα	Αναθεωρημένη Δαπάνη		Δαπάνη Αναθεώ- ρησης
						Συνολικά μέχρι και την προηγούμενη περίοδο	Συνολικά ως τη προηγούμενη περίοδο	Παρούσας περιόδου	Μερακιή	Ολική		Μερακιή	Ολική	
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ														
1	Καθαίρεση σπασμένων σκυροδεμάτων	A-12	M3	OIK 2221: 100%	34,10	30	24,42	5,68	190,28		1,000000	190,28		
2	Καθαίρεσις και μόρφωση τάφρων τρίγωνης διατομής ή τάρων εμβαλλομένων, σε κάθε είδους έδαφος	A-14	MM	OΔN 1310: 100%	0,65	500	414,3	85,7	55,70		1,000000	55,70		
Σύνολο									245,98			245,98		
Επίπτωση 40%									40%	245,98		245,98	-98,39	
												147,59		
(ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ) Σύνολο:										147,59			147,59	
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΛΕΩΝΙΔΑΣ (με την αίτηση της αναθεώρησης)														
3	Εγκατάσταση τεχνικών έργων και τάρων πλάτους έως 5,0 m	B-1	M3	OΔN 2151: 100%	11,60	498,26	385,21	115,07	1.334,81		1,000000	1.334,81		
4	Καποστρώσεις, περιβλήματα σφινών, εξοικονομικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	B-29.2.2	M3	OΔN 2531: 100%	89,80	70,74	53,48	17,26	1.548,65		1,143582	1.772,49		
5	Καποστρώσεις, περιβλήματα ταρων, τάρων, τάρων στρώσεων προστασίας στεγνώσεως γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	B-29.3.1	M3	OΔN 2532: 100%	94,20	77,94		77,94	7.341,65		1,135603	8.337,54		
6	Καποστρώσεις, περιβλήματα πλάκων, τάρων, τάρων πλάκων, τάρων, τάρων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	B-29.4.5	M3	OΔN 2531: 100%	131,00	475,94	386,66	65,08	11.316,64		1,000000	11.316,64		
Σύνολο									21.542,35			22.762,49		
Επίπτωση 38%									38%	21.542,35		22.762,49	-8.649,59	
Εργολάνη ΠΑΡΑΡΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 10/07/2024														

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ

Συντελεστές αναθεώρησης -Προσωρινοί από το (1ο τρίμηνο 2022)
Συντελεστές για το :3ο τρίμηνο 2023
Περίοδος Εκκίνησης :4ο τρίμηνο 2021

ΗΛΜ 8	1,122752	ΟΔΝ 1123.Α	1,197053	ΟΔΝ 1133.Α	1,146276
ΟΔΝ 1310		ΟΔΝ 1420		ΟΔΝ 1510	
ΟΔΝ 1530		ΟΔΝ 2151		ΟΔΝ 2311	1,745674
ΟΔΝ 2312		ΟΔΝ 2313		ΟΔΝ 2531	1,143582
ΟΔΝ 2532	1,135603	ΟΔΝ 2551		ΟΔΝ 2612	1,282395
ΟΔΝ 2653	1,0972	ΟΔΝ 2815		ΟΔΝ 2864	
ΟΔΝ 3121Β		ΟΔΝ 4120	1,134367	ΟΔΝ 4421Β	1,150359
ΟΙΚ 2204		ΟΙΚ 2227		ΟΙΚ 2269Α	
ΟΙΚ 6104	1,27402	ΟΙΚ 7740		ΟΙΚ 7788	
ΟΙΚ 7914		ΥΔΡ 6752	1,417676		

ΛΕΥΚΑΔΑ 12/12/2024

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΑΛΕΞΙΑ ΚΟΤΣΑΛΗ

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΛΕΥΚΑΔΑ 12/12/2024

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Ε.Ε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΠΟΤΙΑΤΗΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

ΛΕΥΚΑΔΑ 12/12/2024

ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΤΕΧΝ/ΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΕΝΝΕΝΤΥΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ

ΤΗΛ.2645025157 FAX:24423

ΑΔΜΙΤΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΝΤΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ

Αναθεώρηση 3ου τριμήνου 2023
Εκκίνηση 13/12/2021 (4ο τρίμηνο 2021)
Συντελεστής: Προσχωροί από το (1ο τρίμηνο 2022)

Αναθεώρηση 3ου τριμήνου 2023

Σελίδα 1

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Αριθμός Τιμολογίου	Μο- νάδα Με- τρή- σης	Κωδικός Αναθεώρησης	Τιμή μονάδας	Ποσότητες			Δαπάνη που αναθεωρείται		Συντελεστής αναθεώρησης λόγος Αν/Αο	Αναθεωρημένη Δαπάνη		Δαπάνη αναθεώρησης	
						Συνολικά μέχρι και την παρούσα περίοδο	Συνολικά ως τη προηγούμενη περίοδο	Παρούσας περιόδου	Μερική	Ολική		Μερική	Ολική		
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ															
1	Γενικός εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	A-2	M3	ΟΔΝ 1123.A: 100%	8,30	2.750,32	2,200	556,32	4.550,66		1,197053	5.557,09			
2	Αποβλήτων ασφαλοποίηση και στρώσεων οδοστρώματος σταθεροποιημένων με ταμμένα εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	A-2.1	M3	ΟΔΝ 1123.A: 100%	9,26	100		100	920,00		1,197053	1.101,23			
3	Γενικός εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση μηχανικών	A-3.3	M3	ΟΔΝ 1133.A: 100%	15,80	719,08	30	706,08	11.203,46		1,146276	12.842,26			
4	Καθίσταση σπλισμένων σκυροδεμάτων	A-12	M3	ΟΔΚ 2227: 100%	34,10	33,2	30	3,2	109,12		1,000000	109,12			
5	Καθαρισμός και μερική ή ολική τριγωνικής διατομής ή τάφρου εργασία, σε κάθε είδους έδαφος	A-14	M3	ΟΔΝ 1310: 100%	0,65	693,8	500	193,8	125,97		1,000000	125,97			
6	Άρση και απόθεση για κάθε είδους έδαφος	A-16	M3	ΟΔΝ 1420: 100%	1,20	1.406	67,5	1.032,5	1.239,00		1,000000	1.239,00			
7	Δάνεια θροιστών επίλεκτων υλικών θανάσιμων (Κατηγορίας Ε4)	A-16.2	N3	ΟΔΝ 1510: 100%	11,10	2.050,1	1.100	950,1	10.548,11		1,000000	10.548,11			
8	Κατασκευή επιχωμάτων	A-20	N3	ΟΔΝ 1530: 100%	1,05	2.050,1	1.000	1.050,1	1.102,61		1,000000	1.102,61			
Επίσης 40%								Σύνολο	26.896,63			32.633,44			
								40%	29.886,63	-11.958,77		32.633,44	-13.053,39		
									17.938,16			19.590,06			
								(ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ) Σύνολο:		17.938,16			19.590,06		
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΛΕΩΝΤΙΚΑ (με την αφαίρεση της ασφαλείας)															
9	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών														

Αναθεώρηση 3ου τριμήνου 2023												Σελίδα 2	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Κωδικός Αναθεώρησης	Τιμή μονάδας	Ποσότητες		Δαπάνη που αναλογεί		Συντελεστής αναθεώρησης	Αναθεωρημένη Δαπάνη		Δαπάνη αναθεώρησης
						Συνολικά μέχρι και την προέλευση	Συνολικά ως τη προηγούμενη περίοδο	Παρούσης περιόδου	Μεταβ.	Ολική	Μεταβ.	Ολική	
	έρπων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	B-1	M3	ΟΔΝ 2151: 100%	11,60	670	498,28	171,72	1.341,95		1,000000	1.991,95	
10	Εύκαμπτα μεταλλικά πλέγματα συγκολλησης κυπαρίσιων αντοχής σε ορθοκυσμό τουλάχιστον 16 kN/m	B-15.1	M2	ΟΔΝ 2312: 50% ΟΔΝ 2653: 50%	27,40	500		500	13.700,00	50%x0,000000=0,500000 50%x1,097200=0,548600 μετα συνολικά 1,048600		14.385,82	
11	Κοπασμένες περιβλήματα σιγαρών, εξοικονομικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	B-29.2.2	M3	ΟΔΝ 2531: 100%	89,80	80	70,74	9,26	831,55		1,143582	950,95	
12	Κοπασμένη βλάβων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στην ύψους ταχυών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	B-29.3.1	M3	ΟΔΝ 2552: 100%	94,20	270	77,94	162,06	18.392,05		1,135603	20.545,38	
13	Κοπασμένη βλάβων, τσιχών, τσιχών, θραυστών κλπ με σκυρόδεμα C20/25	B-29.4.5	M3	ΟΔΝ 2551: 100%	133,04	500	475,04	24,96	3.319,98		1,000000	3.319,98	
14	Χάλυβας επίστρωση σκυροδέματος B500C εκτός υπορείων έρπων	B-30.2	Χμρ.	ΟΔΝ 2612: 100%	1,15	52.000	31.495,1	20.500,9	23.576,93		1,282395	30.293,78	
15	Χυτοσίδηρο καλύμματα θραυστών, εσχάρων επανόλων	B-49	Χμρ.	ΥΔΡ 6732: 100%	1,45	95		95	137,75		1,417676	165,28	
16	Γεωφάρσα στρώσεων	B-54.1	M2	ΟΙΚ 7914: 100%	1,65	714,54	500	214,54	153,39		1,000000	353,39	
17	Συμμεταλλικά και σύρματα συγκολλητικών, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galval: 95%Zn - 5%Al)	B-65.1.2	Χμρ.	ΟΔΝ 2311: 100%	3,10	700		700	2.179,00		1,743674	3.788,11	
18	Κοπασμένη φανών	B-65.2	M2	ΟΔΝ 2312: 100%	2,50	330		330	825,00		1,000000	825,00	
19	Πλήρωση φανών	B-65.3	M3	ΟΔΝ 2313: 100%	26,80	50		50	1.340,00		1,000000	1.340,00	
20	Τομή οδοστρώματος με ασφαλειότητα	Δ-1	MM	ΟΙΚ 2269A: 100%	1,30	304		300	300,00		1,000000	300,00	
21	Ασφαλτική επικάλυψη επίστρωσης	Δ-4	M2	ΟΔΝ 4120: 100%	0,45	500		500	225,00		1,134367	255,23	
22	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	Δ-6	Τον.	ΟΔΝ 4419: 100%	88,30	120		120	10.596,00		1,150359	12.189,20	
23	Διαφάνεια οδοστρώματος με ακατοκτική βαφή	E-17.1	M2	ΟΙΚ 7786: 100%	3,80	100		100	380,00		1,000000	380,00	
24	Τραβέρνες δαπέδων Ελαιακτικές												

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (2ο ΑΠΕ) συνολικής δαπάνης 300.110,28 ευρώ με ΦΠΑ, τελικός, υπερσυμβατικός κατά 27.086,09 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1024-72/09-12-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου