



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 75/23-12-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. Απόφασης: 1084-75/23-12-2025**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Ιονίων Νήσων 2021-2025 του έργου:«ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΛΙΜΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» Π/Υ: 9.995.000,00 € (με το Φ.Π.Α.).

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 23-12-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 115132/18-12-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη , ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή , ο οποίος απουσιάζει. |                      |
| 2. Σάββας Κουλούρης   | Τακτικό Μέλος        |
| 3. Θεόδωρος Κοντζιάλης  | Τακτικό Μέλος        |
| 4. Ιωάννης Αρμενιάκος   | Τακτικό Μέλος        |
| 5. Κωνσταντίνος Καποδίστριας  | Αναπληρωματικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος   | Τακτικό Μέλος        |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.

Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος , κ Γεώργιος Μάμαλος και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

**ΕΝΔ 8ο Θέμα:** Εισηγήση για την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Ιονίων Νήσων 2021-2025 του έργου:«ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΛΙΜΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» Π/Υ: 9.995.000,00 € (με το Φ.Π.Α.).

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 8ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου, κας Αγγελικής Κακολύρη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (άρθρο 19 του Ν.5056/2023) ως αρμόδιο όργανο για την έγκριση τροποποιήσεων στις συμβάσεις έργων, που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 175Α και 176 του Ν.3852/2010 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή.

### **1. Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο**

Το Λιμάνι Αγ. Νικολάου Βολιμών Ζακύνθου λειτουργεί από τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Ωστόσο έχει από τότε παραμείνει ημιτελής καθώς μέχρι σήμερα δεν έχουν κατασκευαστεί τα έργα αντικυματικής προστασίας με προφανείς επιπτώσεις στην λειτουργικότητα του λιμένα αλλά και στην ασφάλεια των υπαρχόντων έργων.

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη προβλέπεται η κατασκευή συστήματος κυματοθραυστών/μύλων αντικυματικής προστασίας στα δύο στόμια (βόρειο και νότιο) που σχηματίζει η νησίδα Αγ. Νικολάου με την παράκτια ζώνη του ομώνυμου όρμου για την προστασία-λειτουργικότητα των υπαρχόντων εσωτερικών λιμενικών έργων και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης.

Στο βορειοανατολικό στόμιο της λιμενολεκάνης, δηλαδή στο βόρειο άνοιγμα μεταξύ της ακτής και της Νησίδας Αγ. Νικολάου το σύστημα κυματοθραυστών έχει δύο σκέλη – ανατολικό και δυτικό- που κατασκευάζονται από πρίσμα ειδικών τεχνιτών ογκολίθων (το δυτικό φέρει και εσωτερικό κρηπίδωμα) τα οποία διαμορφώνουν και κατάλληλο στόμιο για τον από βορρά κατάπλου-απόπλου των αλιευτικών και μικρότερων τουριστικών σκαφών. Τα μεγαλύτερα πλοία θα εισέρχονται από την κύρια είσοδο του λιμένος στο νότο που σχηματίζεται με τον νότιο κυματοθραύστη και τα υπάρχοντα λιμενικά έργα. Ο σχεδιασμός των δύο στομιών με σύστημα αντικριστών κυματοθραυστών έγινε με χρήση μαθηματικής προσομοίωσης για την διάδοση των κυματισμών προκειμένου να εξασφαλίζεται η ηρεμία στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης και παράλληλα – κατά το δυνατόν- και η δίαιτα των παράκτιων ρευμάτων (σε συνδυασμό με την διαμόρφωση διάκενων στα προσήνεμα έργα) ώστε να δημιουργούνται συνθήκες ανανέωσης και αυτοκαθαρισμού του θαλάσσιου ύδατος.

Επίσης προβλέπονται εργασίες βελτίωσης και αποκατάστασης των εσωτερικών Λιμενικών έργων όπως η επέκταση του υπάρχοντος μώλου του αλιευτικού λιμενίσκου στο εσωτερικό του όρμου, η κατασκευή κεκλιμένου επιπέδου (ράμπας) ανάσυρσης σκαφών, καθώς και οι υποδομές για την μελλοντική δημιουργία στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης καταφυγίου τουριστικών σκαφών, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, με πρόβλεψη για εγκατάσταση πλωτών προβλητών κλπ. Ακόμα προβλέπεται η επισκευή – αποκατάσταση των ζημιών που έχουν υποστεί τα υφιστάμενα έργα εξαιτίας της έλλειψης της αντικυματικής προστασίας μέχρι σήμερα.

Με το δεδομένο εξάλλου της αλματώδους αύξησης στις κινήσεις στο λιμάνι Αγ. Νικολάου Βολιμών Ζακύνθου κατά την τελευταία δεκαετία, εντάσσονται στην εν ενεργεία μελέτη, μετά από εντολές και σχετικές οδηγίες της Προϊσταμένης Αρχής προς την μελετητική ομάδα, και παρεμβάσεις γενικότερης βελτίωσης της λειτουργικότητας του λιμένα στα όρια της χερσαίας ζώνης, όπως περίφραξη-περιφερειακός πεζόδρομος και ασφαλτόστρωση του καταστρώματος της υπάρχουσας αποβάθρας λόγω εκτεταμένων φθορών των επιστρώσεων.

Τέλος τα προβλεπόμενα έργα ολοκληρώνονται με τις απαραίτητες Η/Μ Εγκαταστάσεις (φωτισμός, πυρόσβεση, κανάλια και αγωγοί διέλευσης μελλοντικών δικτύων παροχών προς ελλιμενιζόμενα σκάφη). Στις εγκαταστάσεις πυρόσβεσης προβλέπεται και η τοποθέτηση δεξαμενής νερού 100 κ.μ. ως προληπτικό μέτρο άμεσης επέμβασης για την έγκαιρη κατάσβεση πυρκαγιών και στην εκτός του λιμένα ευρύτερη περιοχή.

### **ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Έκταση λιμενολεκάνης (μετά την ολοκλήρωση των έργων αντικυματικής προστασίας) 120 στρέμματα, από αυτά έκταση 15 περίπου στρεμμάτων καταλαμβάνει (βελτιούμενος) ο προϋπάρχων αλιευτικός λιμενίσκος.

**ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1990-2000:**

- Εσωτερικό κρηπίδωμα μήκους 90μ, ωφέλιμου βάθους 6,50 μ.
- Εσωτερικό κρηπίδωμα μήκους 120μ, ωφέλιμου βάθους 5,50 μ.

- Εσωτερικά κρηπιδώματα αναπτύγματος 178μ. και ωφέλιμου βάθους 3,00 μ.
  - Νέα χερσαία ζώνη συνολικού εμβαδού περίπου 12 στρεμμάτων
- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ:**
- Δυτικός Μώλος /Κυματοθραύστης βορείου ανοίγματος συνολικού μήκους 70+30=100 μ. Στην υπήνεμη πλευρά του προβλέπεται κρηπίδωμα μήκους 70 μ. και ωφέλιμου βάθους 3,50 μ
  - Διαμόρφωση ολικής προσπέλασης προς τον δυτικό κυματοθραύστη στο βόρειο τμήμα της λιμενολεκάνης συνολικού μήκους 130 μ. και ωφέλιμου πλάτους καταστρώματος 6,00μ.
  - Ανατολικός Κυματοθραύστης βορείου ανοίγματος συνολικού μήκους 60+40=100 μ.
  - Κυματοθραύστης νοτίου ανοίγματος συνολικού μήκους 45+35=80 μ.
  - Επέκταση του υπάρχοντος μώλου του αλιευτικού λιμενίσκου κατά ~70 μ.
  - Αντικατάσταση της εξωτερικής λιθορριπής του υπάρχοντος μώλου του αλιευτικού καταφύγιου με αβαθές κρηπίδωμα μήκους ~55μ.
  - Επένδυση του αδιαμόρφωτου και υποβαθμισμένου τμήματος της δυτικής ακτογραμμής με αβαθές κρηπίδωμα μήκους 75 μ.
  - Ασφαλτόστρωση τμήματος χερσαίας ζώνης λιμένα συνολικής έκτασης 9.000 τ.μ.
  - Κατασκευή περιφράξης χερσαίας ζώνης συνολικού αναπτύγματος 400 μ.
  - Διαμόρφωση πεζόδρομου παράλληλου με την περίφραξη συνολικού μήκους 250 μ.
  - Διαμόρφωση υποδομών για την μελλοντική εγκατάσταση δικτύων παροχών σε σκάφη, με κανάλια καθαρής διατομής 60x60cm και συνολικού μήκους 260 μ.
  - Στις εγκαταστάσεις πυρόσβεσης περιλαμβάνεται και δεξαμενή χωρητικότητας 100 κ.μ.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

- Τα προβλεπόμενα του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή «Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους της Περιφέρειας για την χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 116453/07-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΥ7ΣΟΡ1Φ-8Α9) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «Βελτίωση Λιμένος Αγ. Νικολάου Βολιμών» του δήμου Ζακύνθου της Π.Ε. Ζακύνθου.
- Την υπ' αριθμ. 870-43/08-10-2020 (ΑΔΑ: 6ΔΜΜ7ΛΕ-ΨΙΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΙΝ για την έγκριση και παραλαβή της μελέτης.
- Την υπ' αριθμ. 115111/18-12-2025 (ΑΔΑ: Ρ1Α07ΛΕ-739) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου, περί έγκρισης των αναθεωρημένων τευχών δημοπράτησης του έργου.
- Την ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς πίστωσης για την χρηματοδότηση του ανωτέρω έργου, προϋπολογισμού 9.995.000,00 ευρώ.

### **Εισηγούμαστε**

Την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο «Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Ιονίων Νήσων – Θεματική προτεραιότητα: Υποδομές – Άξονας: Λιμενικές Υποδομές» του έργου: «**ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΛΙΜΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ**» για την εξεύρεση της απαιτούμενης πίστωσης ύψους 9.995.000,00 ευρώ για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.

### **ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ**

1. Την υπ' αριθμ. 870-43/08-10-2020 (ΑΔΑ: 6ΔΜΜ7ΛΕ-ΨΙΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΙΝ.
2. Την υπ' αριθμ. 115111/18-12-2025 (ΑΔΑ: Ρ1Α07ΛΕ-739) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου.

### **Η Προϊσταμένη ΔΤΕ**

**Αγγελική Κακολύρη**  
**Πολιτικός Μηχανικός**

### **Ε.Δ.**

1. Χ.Α.
2. Φ. Έργου

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Κωνσταντίνος Καποδίστριας
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο «Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Ιονίων Νήσων – Θεματική προτεραιότητα: Υποδομές – Άξονας: Λιμενικές Υποδομές» του έργου: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΛΙΜΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» για την εξεύρεση της απαιτούμενης πίστωσης ύψους 9.995.000,00 ευρώ για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.

#### **Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1084-75/23-12-2025**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

#### **Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Σάββας Κουλούρης**

**Θεόδωρος Κοντζιάλης**

**Ιωάννης Αρμενιάκος**

**Κωνσταντίνος Καποδίστριας**

**Θεόδωρος Γαλιατσάτος**

#### **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**