



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
& ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΚΡΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙΡΙΚΟ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Από τα μέσα Νοεμβρίου μέχρι και τις αρχές Δεκεμβρίου εκδηλώθηκαν στην Κέρκυρα συνεχείς μεγάλης έκτασης και διάρκειας βροχοπτώσεις. (Απόφαση Κήρυξης εκτάκτου ανάγκης Νομού Κέρκυρας ΑΔΑ:9ΧΞΓ46ΝΠΙΘ-7Φ). Κατά τις καιρικές συνθήκες που εκδηλώθηκαν, ο συνδυασμός της έντασης έκτασης και διάρκειας των φαινομένων οδήγησε στον πλήρη κορεσμό των εδαφών που στην πλειοψηφία τους είναι αργιλώδη. Ο κορεσμός των εδαφών αύξησε το ειδικό τους βάρος περίπου στο διπλάσιο από ενώ διαπιστώθηκε μείωση του δείκτη συνοχής ήτοι αύξησης της ρευστότητας τους. Με την ρευστοποίηση των εδαφών η φόρτιση που δέχθηκαν υφιστάμενα τεχνικά έργα (όπως σωληνωτοί αγωγοί μεταφοράς ομβρίων ή σύνδεσης ρεμάτων, ρείθρα, κρασπεδόρειθρα, φρεάτια κλπ) υπερέβη την αντοχή τους με αποτέλεσμα να αστοχήσουν.

Η αποκατάστασή τους είναι άμεση προτεραιότητα αφού η απουσία τους οδηγεί στην ανεξέλεγκτη ροή υδάτων επί των οδών, επί πρανών και εντός ιδιοκτησιών δημιουργώντας κινδύνους στην κυκλοφορία, υποσκαφή οδοστρωμάτων, διακινδύνευση πρανών.

Το παρόν έργο αφορά αντικατάσταση των αστοχισάντων μικρών τεχνικών με κατασκευή νέων ομοίων, από σκυρόδεμα, επίσης περιλαμβάνει ανακατασκευή φρεατίων, διαμόρφωση επενδεδυμένων τάφρων από σκυρόδεμα κλπ.

Καθώς το συγκεκριμένο έργο αποτελεί έργο συντήρησης αντιπλημμυρικών έργων, εξαιρείται από την υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο με αριθ.πρωτ.197816/09-05-2012 έγγραφο του ΕΥΠΕ- ΥΠΕΚΑ.

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το συνολικό κόστος του ανέρχεται στο ποσό των 370.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%, η δε δαπάνη του καλύπτεται από πιστώσεις του ΠΔΕ.

ΚΕΡΚΥΡΑ - -2026
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Η ΠΡ/ΝΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ.Τ.ΕΠ.Ε..Κ.

ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΙΛΚΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α'

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α'