

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Άρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	1.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-1.Μ-Α	ΟΔΝ 1110	Μ3	200	3,23	646,00	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	1.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.Μ-Α	ΟΔΝ 1123Α	Μ3	500	3,55	1.775,00	
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	1.3	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-3.3.Μ-Α	ΟΔΝ 1133Α	Μ3	10	11,05	110,50	
4	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	1.4	ΥΔΡ ΚΠΤ-3.01.02.Μ-Α	ΥΔΡ 6054	Μ3	50	3,67	183,50	
5	Άρση καταπτώσεων	1.5	ΥΔΡ ΚΠΤ-4.12.Μ-Α	ΥΔΡ 6120	Μ3	1.500	3,57	5.355,00	
6	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm	1.6	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-19.Μ-Α	ΟΔΝ 3121Β	Μ3	500	14,85	7.425,00	
7	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m	1.7	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-15-Α	ΟΔΝ 1320	ΜΜ	200	11,50	2.300,00	
8	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	1.8	ΥΔΡ ΚΠΤ-3.12-Α	ΥΔΡ 6087	ΜΜ	10	15,50	155,00	
9	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 Μ, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 Μ	1.9	ΥΔΡ ΚΠΤ-3.10.04.01.Μ	ΥΔΡ 6083.1	Μ3	10	8,10	81,00	
10	Καθαρισμοί κοπών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση	1.10	ΥΔΡ ΚΠΤ-4.03.Μ-Α	ΥΔΡ 6054	ΣΤρμ.	390	520,06	202.823,40	
11	Καθαρισμοί κοπών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	1.11	ΥΔΡ ΚΠΤ-4.02.02.Μ-Α	ΥΔΡ 6054	Μ3	15.000	3,57	53.550,00	
12	Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής με πλευρικό άνοιγμα, χωρίς εσχάρα (τύπος Τ) για κάθε επιπλέον άνοιγμα	1.12	ΥΔΡ ΚΠΤ-16.08.02-Α	ΥΔΡ 6120:70% ΥΔΡ 6107:30%	Τεμ.	30	20,60	618,00	
13	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	1.13	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-14-Α	ΟΔΝ 1310	ΜΜ	1.200	0,65	780,00	
14	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοπών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση οιοδήποτε μηχανικού εξοπλισμού Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	1.14	ΥΔΡ ΚΠΤ-3.06.02.Μ-Α	ΥΔΡ 6058	Μ3	5.500	3,73	20.515,00	
15	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	1.15	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-4.2.Μ-Α	ΥΔΡ 6068	Μ3	200	18,15	3.630,00	
						Σε μεταφορά		299.947,40	

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Άρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
						Εκ μεταφοράς		299.947,40	
16	Κατασκευή επιχωμάτων	1.16	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-20-Α	ΟΔΝ 1530	Μ3	500	1,05	525,00	
17	Αποψίλωση και εκχέρσωση.	1.17	ΥΣΦ ΚΠΤ-2.01-Α	ΥΔΡ 6051	Στρμ.	30	155,00	4.650,00	
18	Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών, βάτων, καλαμιών κ.λ.π. με καταστροφέα	1.18	ΠΡΣ ΚΠΤ-ΣΤ6.5-ΣΧΕΤ	ΠΡΣ 5371	Στρμ.	200	235,00	47.000,00	
19	Ημερομίσθιο Εργάτη ανειδίκευτου (χειρώνακτα).	1.19	ΟΔΟ 111Η	ΟΔΟ 111Η	Ημ.	7	62,99	440,93	
20	Τεχνίτης (λατόμος, υπονονοπιός, φρεατωρύχος, σκυροκονιαστής, κτίστης, λιθοξόος, ξυλουργός, σιδηρουργός, μεταλλοτεχνίτης, υδραυλικός, ηλεκτροτεχνίτης, παρκετοπιός, μωσαϊκός, πλακοστρωτής, μαρμαροτεχνίτης, ελαιοχρ/στής, γυψαδόρος, κλαδεύσεων, ψεκασμών κλ	1.20	ΟΔΟ 113Η	ΟΔΟ 113Η	Ημ.	7	81,71	571,97	
21	Αυτοκίνητο D.A.F. 18T 300 HP	1.21	ΟΔΝ 500.6.2	ΟΔΝ 500.6.2	ΗΔ	7	511,13	3.577,91	
22	Φορτωτής LIEBHERR L551 235 HP	1.23	ΟΔΝ 500.9.3	ΟΔΝ 500.9.3	ΗΔ	7	674,19	4.719,33	
23	Εκσκαφείς Ελαφρύς	1.24	ΟΔΝ 506	ΟΔΝ 506	ΗΔ	7	483,48	3.384,36	
24	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	1.26	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.01.01-Α	ΟΙΚ 2101	Μ2	200	4,50	900,00	
25	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m	1.27	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.01.02-Α	ΟΙΚ 2101	Μ2	150	5,60	840,00	
26	Εκκοπή δένδρου περιμ. κορμού από 0.41 έως 0.60 m	1.28	ΟΙΚ 2104Α	ΟΙΚ 2104Α	Τεμ.	10	15,16	151,60	
27	Εκκοπή δένδρου περιμ. κορμού από 0.61 έως 0.80 m	1.29	ΟΙΚ 2104Β	ΟΙΚ 2104Β	Τεμ.	10	23,58	235,80	
28	Εκκοπή δένδρου περιμ. κορμού από 1.21 έως 1.40 m	1.30	ΟΙΚ 2104Ε	ΟΙΚ 2104Ε	Τεμ.	10	48,84	488,40	
29	Εκρίζωσις δένδρου περιμ. κορμού 0.41 έως 0.60 m	1.31	ΟΙΚ 2105Α	ΟΙΚ 2105Α	Τεμ.	10	15,16	151,60	
30	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	1.32	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-18.1.Μ-Α	ΟΔΝ 1510	Μ3	800	10,60	8.480,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (1)							376.064,30	376.064,30
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
31	Καθαίρεση οπισθίων σκυροδεμάτων	2.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-12.Μ-Α	ΟΙΚ 2227	Μ3	20	29,35	587,00	
32	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	2.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-1.Μ-Α	ΟΔΝ 2151	Μ3	750	7,30	5.475,00	
33	Χειρόθετη λιθοπλήρωση	2.3	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-5-Α	ΟΔΝ 2251	Μ3	120	17,50	2.100,00	
34	Πλήρωση φατνών	2.4	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-65.3.Μ-Α	ΟΔΝ 2313	Μ3	380	23,95	9.101,00	
35	Κατασκευή φατνών	2.5	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-65.2-Α	ΟΔΝ 2312	Μ2	3.750	2,50	9.375,00	
36	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	2.6	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-65.1.1-Α	ΟΔΝ 2311	Χγρ.	4.000	2,70	10.800,00	
37	Γεωφάσματα επένδυσης σηράγγων ανοικτής εκσκαφής (C&C) βάρους 300 gr/m ²	2.7	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-64.4.1-Α	ΟΙΚ 7914	Μ2	150	2,40	360,00	
38	Γεωφάσμα στραγγιστηρίων	2.8	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-64.1-Α	ΟΙΚ 7914	Μ2	250	1,65	412,50	
39	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων	2.9	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-30.3-Α	ΟΔΝ 2612	Χγρ.	5.000	1,15	5.750,00	
40	Χάλυβας οπισθίου σκυροδέματος Β500C εκτός υπογείων έργων	2.10	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-30.2-Α	ΟΔΝ 2612	Χγρ.	800	1,15	920,00	
41	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	2.11	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.4.5-Α	ΟΔΝ 2551	Μ3	100	133,00	13.300,00	
42	Κατασκευή ρείθρων, τραπέζοιδών τάφρων, στρώσεων								
	ErgoWin					Σε μεταφορά		58.180,50	376.064,30

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Άρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
						Εκ μεταφοράς		58.180,50	376.064,30
43	προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 Κοιποστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	2.12	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.3.1-Α	ΟΔΝ 2532	M3	100	94,20	9.420,00	
44	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	2.13	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.2.2-Α	ΟΔΝ 2531	M3	100	89,80	8.980,00	
45	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	2.14	ΥΔΡ ΚΠΤ-12.01.01.05-	ΥΔΡ 6551.5	MM	330	72,00	23.760,00	
46	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	2.15	ΥΔΡ ΚΠΤ-12.01.01.06-	ΥΔΡ 6551.6	MM	85	103,00	8.755,00	
47	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	2.16	ΥΔΡ ΚΠΤ-12.01.01.07-	ΥΔΡ 6551.7	MM	10	144,00	1.440,00	
48	Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ)	2.17	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-66.1-Α	ΟΔΝ 2548	Τεμ.	28	438,00	12.264,00	
49	Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων	2.18	ΥΔΡ ΚΠΤ-16.01-Α	ΥΔΡ 6744	Τεμ.	5	103,00	515,00	
50	Στρώσεις φθοράς με κολυμβητούς λίθους λατομείου εντός σκυροδέματος κατηγορίας C12/15	2.19	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.2.3-Α	ΟΔΝ 2531	M3	500	98,60	49.300,00	
51	Κατασκευή λιθόδημου τοίχου	2.20	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-6-Α	ΟΔΝ 2253	M3	50	76,70	3.835,00	
52	Όψεις λιθοδομής ανωμάλου χωρικού τύπου	2.21	ΟΙΚ 4501	ΟΙΚ 4501	M3	50	28,74	1.437,00	
53	Εκσκαφείς Ελαφρύς	2.22	ΟΔΝ 506	ΟΔΝ 506	ΗΔ	1	483,48	483,48	
54	Αυτοκίνητο	2.23	ΟΔΝ 509	ΟΔΝ 509	ΗΔ	1	587,32	587,32	
55	Φορτωτής LIEBHERR L551 235 HP	2.24	ΟΔΝ 500.9.3	ΟΔΝ 500.9.3	ΗΔ	1	674,19	674,19	
56	Ημερομίσθιο Εργάτη ανειδίκευτου (χειρών ακτα).	2.25	ΟΔΟ 111H	ΟΔΟ 111H	Ημ.	1	62,99	62,99	
57	Ημερομίσθιο εργάτη ειδικευμένου (χωματουργός, ασφαλτεργάτης, βοηθός τεχνίτη, βοηθός χειριστή ελαφρού μηχανήματος, εργάτης σκυροδέματος, για φύτευση δένδρων - θάμνων κλπ (φυτών), ναύτης κλπ)	2.26	ΟΔΟ 112H	ΟΔΟ 112H	Ημ.	1	69,28	69,28	
58	Τεχνίτης (λατόμος, υπονοσοποιός, φρεατωρύχος, σκυροκονιαστής, κτίστης, λιθοξόος, ξυλουργός, σιδηρουργός, μεταλλοτεχνίτης, υδραυλικός, ηλεκτροτεχνίτης, παρκετοποιός, μωσαϊκός, πλακοστρωτής, μαρμαροτεχνίτης, ελαιοχρ/στής, γυψαδόρος, κλαδεύσεων, ψεκασμών κλ	2.27	ΟΔΟ 113H	ΟΔΟ 113H	Ημ.	1	81,71	81,71	
59	Τοίχοι αντιστήριξης από οπλισμένη γη με χαλύβδινο οπλισμό γαιών και μετωπικά στοιχεία από σκυρόδεμα, H <= 4m	2.28	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-11.1-Α	ΟΔΝ 2533:30% ΟΔΝ 2612:40% ΟΙΚ 7914:30%	M2	150	131,00	19.650,00	
59	Τοίχοι αντιστήριξης από οπλισμένη γη με χαλύβδινο οπλισμό γαιών και μετωπικά στοιχεία από σκυρόδεμα, H = 4 - 8m			ΟΔΝ 2533:30% ΟΔΝ 2612:40%					
ErgoWin								Σε μεταφορά	376.064,30
								199.495,47	376.064,30

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
						Εκ μεταφοράς		199.495,47	376.064,30
		2.29	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-11.2-Α	ΟΙΚ 7914:30%	Μ2	250	153,00	38.250,00	
60	Εύκαμπτα μεταλλικά πλέγματα συγκράτησης καταπτώσεων Αντοχής σε εφελκυσμό τουλάχιστον 10 kN/m	2.30	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-15.1-Α	ΟΔΝ 2312:50% ΟΔΝ 2653:50%	Μ2	250	27,40	6.850,00	
61	Εύκαμπτα μεταλλικά πλέγματα συγκράτησης καταπτώσεων Αντοχής σε εφελκυσμό τουλάχιστον 20 kN/m	2.31	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-15.2-Α	ΟΔΝ 2312:50% ΟΔΝ 2653:50%	Μ2	500	32,90	16.450,00	
62	Επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενο γαλβανισμένο συρματόπλεγμα	2.32	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-16Α-Α	ΟΔΝ 2311:50% ΟΔΝ 2312:50%	Μ2	210	65,70	13.797,00	
63	Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων απορρόφησης ενεργείας μέχρι 500 kJ ύψους 2 m	2.33	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-18.1-Α	ΟΔΝ 2312:30% ΟΔΝ 2653:40% ΟΔΝ 2311:30%	ΜΜ	75	690,00	51.750,00	
64	Διάρθρωση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων: Φρεατοπάσσαλος Φ0,60 m	2.34	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-26.1-Α	ΟΔΝ 2731	ΜΜ	200	98,60	19.720,00	
65	Μεταλλικός μανδύας πασσάλων	2.35	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-27-Α	ΟΔΝ 2672	Χγρ.	14.000	2,70	37.800,00	
66	Κατασκευή ακροβάθρων, θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων κ.λ.π με σκυρόδεμα C20/25 οπλισμένο	2.36	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.4.7-Α	ΟΔΝ 2551	Μ3	250	138,00	34.500,00	
67	Χυτοσίδηρο καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων	2.37	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-49-Α	ΥΔΡ 6752	Χγρ.		1,45		
68	Λιθορριπές πρoστασίας κοίτης και πρανών Με λίθους λατομείου βάρους 100 - 200 kg	2.38	ΥΔΡ ΝΕΤ-8.04.03.Μ-Α	ΥΔΡ 6158	Μ3		23,65		
69	Λιθορριπές πρoστασίας κοίτης και πρανών Με λίθους λατομείου βάρους 200 - 500 kg	2.39	ΥΔΡ ΝΕΤ-8.04.04.Μ-Α	ΥΔΡ 6158	Μ3		23,65		
70	Εφαρμογή εκτοξευομένου σκυροδέματος εκτός υπoγειών έργων	2.40	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.7-Α	ΥΔΡ 7017.8	Μ3		127,00		
71	Γεωπλέγματα οπλισμένων επιχωμάτων αντοχής Tult 400 kN/m	2.41	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-12.9-Α	ΟΙΚ 7914	Μ2		20,00		
72	Τρισδιάστατα γεωπλέγματα ενισχυμένα με χαλύβδινο πλέγμα	2.42	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-13-Α	ΟΙΚ 7914	Μ2		42,60		
73	Επένδυση πρανών με άοπτα τρισδιάστατα γεωπλέγματα	2.43	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-14-Α	ΟΙΚ 7914	Μ2		10,40		
74	Μικροπάσσαλοι διαμέτρου έως 170 mm	2.44	ΥΣΦ ΚΠΤ-4.01-ΑΣΧΕΤ	ΟΔΝ 2732	ΜΜ		170,00		
75	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	2.45	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-4.2.Μ-Α	ΥΔΡ 6068	Μ3		21,05		
76	Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π.	2.46	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-7-Α	ΥΔΡ 6157	Μ3		15,30		
77	Πλήρωση γεωλογικών καταπτώσεων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	2.47	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.4.11-Α	ΥΔΡ 6329.1	Μ3		102,00		
78	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	2.48	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.3.4-Α	ΟΔΝ 2532	Μ3		126,00		
79	Κατασκευές με φυσικούς ογκολίθους εξ ανελκύσεως ατομικού βάρους 2500 - 4000 kg	2.49	ΛΙΜ ΚΠΤ-4.12.03.Μ	ΛΙΜ 2320	Μ3	1	124,55	124,55	
80	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 10 at Ονομαστικής διαμέτρου D110 mm	2.50	ΥΔΡ ΚΠΤ-12.13.02.05-Α	ΥΔΡ 6621.1	ΜΜ		7,40		
81	Εκσκαφή υπόγειων θαλάσσης εις πάσης φύσεως εδάφη άνευ χρήσεως εκρηκτικών υλών	2.51	ΛΙΜ 1230	ΛΙΜ 1230	Μ3	7.700	22,83	175.791,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (2)							594.528,02	594.528,02
	ΕργοWin					Σε μεταφορά			970.592,32

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ					Εκ μεταφοράς			970.592,32
82	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	3.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-2.1-Α	ΟΔΝ 1132	M2	300	1,15	345,00	
83	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπτκνωμένου πάχους 0,05 m	3.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-7.Μ-Α	ΟΔΝ 4421B	M2	300	7,49	2.247,00	
84	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	3.3	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-Α	ΟΔΝ 4521B	M2	300	8,09	2.427,00	
85	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	3.4	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-4-Α	ΟΔΝ 4120	M2	300	0,45	135,00	
86	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W3	3.5	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-1.1.5-Α	ΟΔΝ 2653	MM	5	43,00	215,00	
87	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3#)	3.6	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-10.2-Α	ΟΔΝ 2653	Τεμ.	10	49,30	493,00	
88	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	3.7	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-9.1-Α	ΟΙΚ 6541	Τεμ.	5	53,70	268,50	
89	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	3.8	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-9.4-Α	ΟΙΚ 6541	Τεμ.	5	53,70	268,50	
90	Επισκευή φθορών οδοστρώματος με χρήση έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος	3.9	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-9.1.ΑΣΧ	ΟΔΝ 4521B	Χγρ.	10.000	0,60	6.000,00	
91	Επισκευή φθορών οδοστρώματος με χρήση κοινής ασφάλτου	3.10	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-ΑΣΧ	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-ΑΣΧ	M3	40	140,00	5.600,00	
92	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, τεχνικών έργων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2 λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α	3.11	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-1.3.1-Α	ΟΔΝ 2653	MM	60	85,00	5.100,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (3)							23.099,00	23.099,00
							Αθροισμα		993.691,32
	Ενιαίο όφελος					993.691,32	x18,00%		178.864,44
							Αθροισμα		1.172.555,76
	Ενιαία απρόβλεπτα					1.172.555,76	x15,00%		175.883,36
							Αθροισμα		1.348.439,12
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								23.496,36
							Αθροισμα		1.371.935,48
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ								120.000,00
							Αθροισμα		1.491.935,48
	Ενιαίος Φ.Π.Α.					1.491.935,48	x24,00%		358.064,52
	ErgoWin ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ								1.850.000,00

ΚΕΡΚΥΡΑ /2026

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ

ΜΙΛΚΑ ΑΡΓΥΡΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Κ&Υ.Ε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ

Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ

Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α