ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ :ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος εργασίας	Α.Τ.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
	Χωματουργικά								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	1.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.Μ-Β	ΟΔΝ 1123Α	Μ3	2.000	3,95	7.900,00	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	1.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-3.3.Μ-Β	ΟΔΝ 1133Α	Μ3	100	10,80	1.080,00	
3	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1.3	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-4.1.Μ-Β	ΟΔΝ 1212	Μ3	10	4,80	48,00	
4	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες	1.4	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-4.2.Μ-Β	ΟΔΝ 1220	Μ3	10	7,80	78,00	
5	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	1.5	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-12.Μ-Β	ΟΙΚ 2227	Μ3	10	27,05	270,50	
6	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	1.6	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-14-Β	ΟΔΝ 1310	ΜΜ	10.000	0,60	6.000,00	
7	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m	1.7	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-15-Β	ΟΔΝ 1320	ΜΜ	20	10,50	210,00	
8	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	1.8	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-16.Μ-Β	ΟΔΝ 1420	Μ3	5.000	3,95	19.750,00	
9	Κατασκευή επιχωμάτων	1.9	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-20-Β	ΟΔΝ 1530	Μ3	10	0,95	9,50	
10	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	1.10	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-1.Μ-Β	ΟΔΝ 2151	Μ3	500	7,00	3.500,00	
11	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	1.11	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-2-Β	ΥΔΡ 6087	Μ3	200	2,50	500,00	
12	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	1.12	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-1.Μ-Β	ΟΔΝ 1110	Μ3	3.000	3,65	10.950,00	
13	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	1.13	ΥΔΡ ΚΠΤ-3.01.02.Μ-Β	ΥΔΡ 6054	Μ3	500	4,10	2.050,00	
14	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 Μ, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 Μ	1.14	ΥΔΡ ΚΠΤ-3.10.04.01.Μ	ΥΔΡ 6083.1	Μ3	10	8,00	80,00	
15	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση	1.15	ΥΔΡ ΚΠΤ-4.03.Μ-Β	ΥΔΡ 6054	Στρμ.	100	665,00	66.500,00	
16	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	1.16	ΥΔΡ ΚΠΤ-4.02.02.Μ-Β	ΥΔΡ 6054	Μ3	100.000	4,00	400.000,00	
17	Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής με πλευρικό άνοιγμα, χωρίς εσχάρα (τύπος Τ) για κάθε επιπλέον άνοιγμα	1.17	ΥΔΡ ΚΠΤ-16.08.02-Β	ΥΔΡ 6120:70% ΥΔΡ 6107:30%	Τεμ.	20	20,00	400,00	
18	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με								
ErgoWin						Σε μεταφορά		519.326,00	

Α/Α	Είδος εργασίας	Α.Τ.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
						Εκ μεταφοράς		519.326,00	
	χρήση οιουδήποτε μηχανικού εξοπλισμού Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	1.18	ΥΔΡ ΚΠΤ-3.06.02.Μ-Β	ΥΔΡ 6058	Μ3	10.000	4,15	41.500,00	
19	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	1.19	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-4.2.Μ-Β	ΥΔΡ 6068	Μ3	10	13,80	138,00	
20	Αποψίλωση και εκχέρσωση.	1.20	ΥΣΦ ΚΠΤ-2.01-Β	ΥΔΡ 6051	Στρμ.	20	150,00	3.000,00	
21	Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών, βάτων, καλαμιών κ.λ.π. με καταστροφέα	1.21	ΠΡΣ ΚΠΤ-ΣΤ6.5-ΣΧΕΤ	ΠΡΣ ΚΠΤ-ΣΤ6.5-ΣΧΕΤ	Στρμ.	20	235,00	4.700,00	
22	Ημερομίσθιο Εργάτη ανειδίκευτου (χειρώνακτα).	1.22	ΟΔΟ 111Η	ΟΔΟ 111Η	Ημ.	1	62,99	62,99	
23	Τεχνίτης (λατόμος, υπονοποιός, φρεατωρύχος, σκυροκονιαστής, κτίστης, λιθοξόος, ξυλουργός, σιδηρουργός, μεταλλοτεχνίτης, υδραυλικός, ηλεκτροτεχνίτης, παρκετοποιός, μωσαϊκός, πλακοστρωτής, μαρμαροτεχνίτης, ελαιοχρ/στής, γυψαδόρος, κλαδεύσεων, ψεκασμών κλ	1.23	ΟΔΟ 113Η	ΟΔΟ 113Η	Ημ.	1	81,71	81,71	
24	Αυτοκίνητο D.A.F. 18Τ 300 HP	1.24	ΟΔΝ 500.6.2	ΟΔΝ 500.6.2	ΗΔ	1	511,13	511,13	
25	Φορτωτής LIEBHERR L551 235 HP	1.25	ΟΔΝ 500.9.3	ΟΔΝ 500.9.3	ΗΔ	1	674,19	674,19	
26	Εκσκαφεύς Ελαφρύς	1.26	ΟΔΝ 506	ΟΔΝ 506	ΗΔ	1	483,48	483,48	
27	Εκκοπή δένδρου περιμ. κορμού από 0.61 έως 0.80 m	1.27	ΟΙΚ 2104Β	ΟΙΚ 2104Β	Τεμ.	50	23,58	1.179,00	
28	Εκρίζωσις δένδρου περιμ. κορμού 0.41 έως 0.60 m	1.28	ΟΙΚ 2105Α	ΟΙΚ 2105Α	Τεμ.	50	15,16	758,00	
29	Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Α	1.29	ΛΙΜ ΚΠΤ-2.01.Μ	ΛΙΜ 1210	Μ3	20.000	5,00	100.000,00	
30	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	1.30	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.01.01-Β	ΟΙΚ 2101	Μ2	200	4,00	800,00	
31	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m	1.31	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.01.02-Β	ΟΙΚ 2101	Μ2	200	5,00	1.000,00	
32	Εκκοπή δένδρου περιμ. κορμού από 1.21 έως 1.40 m	1.32	ΟΙΚ 2104Ε	ΟΙΚ 2104Ε	Τεμ.	200	48,84	9.768,00	
33	Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος >1,50 m	1.33	ΠΡΣ ΚΠΤ-Ζ1.3	ΠΡΣ 5352	Τεμ.	200	4,00	800,00	
34	Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος έως 1,50 m	1.34	ΠΡΣ ΚΠΤ-Ζ1.2	ΠΡΣ 5352	Τεμ.	200	2,00	400,00	
35	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m	1.35	ΠΡΣ ΚΠΤ-Ζ2.1	ΠΡΣ 5354	Τεμ.	200	40,00	8.000,00	
36	Κόψιμο - εκρίζωση θάμνων μπορντούρας	1.36	ΠΡΣ ΚΠΤ-Ζ1.1	ΠΡΣ 5352	ΜΜ	10	7,50	75,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (1)							693.257,50	693.257,50
	Τεχνικά έργα								
37	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	2.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-4.1.Μ-Β	ΟΔΝ 3121Β	Μ3	20	13,65	273,00	
38	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	2.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-4.2.Μ-Β	ΥΔΡ 6068	Μ3	10	17,15	171,50	
39	Τοίχοι αντιστήριξης απο οπλισμένη γη με χαλύβδινο οπλισμό γαιών και μετωπικά στοιχεία από σκυρόδεμα, Η <= 4m	2.3	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-11.1-Β	ΟΔΝ 2533:30% ΟΔΝ 2612:40% ΟΙΚ 7914:30%	Μ2	10	120,00	1.200,00	
40	Τοίχοι αντιστήριξης απο οπλισμένη γη με χαλύβδινο οπλισμό γαιών και μετωπικά στοιχεία από σκυρόδεμα, Η = 4 - 8m	2.4	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-11.2-Β	ΟΔΝ 2533:30% ΟΔΝ 2612:40% ΟΙΚ 7914:30%	Μ2	1	140,00	140,00	
ErgoWin						Σε μεταφορά		1.784,50	693.257,50

Α/Α	Είδος εργασίας	Α.Τ.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
						Εκ μεταφοράς		1.784,50	693.257,50
41	Αντιστήριξη πρανών με οπλισμένη γη και μετωπικά συρματοκιβώτια, ύψους Η <= 4 m	2.5	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-11Α.1-Β	ΟΔΝ 2311:70% ΟΔΝ 2312:30%	Μ2	500	137,00	68.500,00	
42	Αντιστήριξη πρανών με οπλισμένη γη και μετωπικά συρματοκιβώτια, ύψους Η = 4 - 8m	2.6	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-11Α.2-Β	ΟΔΝ 2311:70% ΟΔΝ 2312:30%	Μ2	700	158,00	110.600,00	
43	Εύκαμπτα μεταλλικά πλέγματα συγκράτησης καταπτώσεων Αντοχής σε εφελκυσμό τουλάχιστον 10 kN/m	2.7	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-15.1-Β	ΟΔΝ 2312:50% ΟΔΝ 2653:50%	Μ2	100	25,00	2.500,00	
44	Εύκαμπτα μεταλλικά πλέγματα συγκράτησης καταπτώσεων Αντοχής σε εφελκυσμό τουλάχιστον 20 kN/m	2.8	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-15.2-Β	ΟΔΝ 2312:50% ΟΔΝ 2653:50%	Μ2	100	30,00	3.000,00	
45	Εύκαμπτα μεταλλικά πλέγματα συγκράτησης καταπτώσεων Αντοχής σε εφελκυσμό τουλάχιστον 70 kN/m	2.9	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-15.3-Β	ΟΔΝ 2312:50% ΟΔΝ 2653:50%	Μ2	100	50,00	5.000,00	
46	Επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενο γαλβανισμένο συρματόπλεγμα	2.10	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-16Α-Β	ΟΔΝ 2311:50% ΟΔΝ 2312:50%	Μ2	900	60,00	54.000,00	
47	Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων απορρόφησης ενεργείας μέχρι 500 kJ ύψους 2 m	2.11	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-18.1-Α	ΟΔΝ 2312:30% ΟΔΝ 2653:40% ΟΔΝ 2311:30%	ΜΜ	50	690,00	34.500,00	
48	Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων: Φρεατοπάσσαλος Φ0,80 m	2.12	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-26.2-Β	ΟΔΝ 2731	ΜΜ	50	110,00	5.500,00	
49	Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων: Φρεατοπάσσαλος Φ0,60 m	2.13	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-26.1-Β	ΟΔΝ 2731	ΜΜ	500	90,00	45.000,00	
50	Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων: Φρεατοπάσσαλος Φ1,00 m	2.14	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-26.3-Β	ΟΔΝ 2731	ΜΜ	20	135,00	2.700,00	
51	Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων: Φρεατοπάσσαλος Φ1,20 m	2.15	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-26.4-Β	ΟΔΝ 2731	ΜΜ	20	170,00	3.400,00	
52	Μεταλλικός μανδύας πασσάλων	2.16	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-27-Β	ΟΔΝ 2672	Χγρ.	15.000	2,50	37.500,00	
53	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	2.17	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.2.2-Β	ΟΔΝ 2531	Μ3	20	82,00	1.640,00	
54	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	2.18	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.3.1-Β	ΟΔΝ 2532	Μ3	20	86,00	1.720,00	
55	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	2.19	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.3.2-Β	ΟΔΝ 2532	Μ3	20	95,00	1.900,00	
56	Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοίχων και κιβωτιοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20	2.20	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.3.3-Β	ΟΔΝ 2532	Μ3	20	105,00	2.100,00	
57	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	2.21	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.3.4-Β	ΟΔΝ 2532	Μ3	100	115,00	11.500,00	
58	Κατασκευή ακροβάθρων, θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων κ.λ.π με σκυρόδεμα C20/25 οπλισμένο	2.22	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.4.7-Β	ΟΔΝ 2551	Μ3	1	126,00	126,00	
59	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	2.23	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-30.2-Β	ΟΔΝ 2612	Χγρ.	5.000	1,05	5.250,00	
60	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	2.24	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-30.3-Β	ΥΔΡ 7018	Χγρ.	5.000	1,05	5.250,00	
61	Διαμόρφωση επιφανειών σκυροδέματος τύπου Γ	2.25	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-32-Β	ΥΔΡ 6403	Μ2	1	5,80	5,80	
ErgoWin						Σε μεταφορά		403.476,30	693.257,50

Α/Α	Είδος εργασίας	Α.Τ.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
						Εκ μεταφοράς		403.476,30	693.257,50
62	Χυτοσίδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων	2.26	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-49-Β	ΥΔΡ 6752	Χγρ.	200	1,35	270,00	
63	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	2.27	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-51-Β	ΟΔΝ 2921	ΜΜ	100	8,80	880,00	
64	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	2.28	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-52-Β	ΟΔΝ 2922	Μ2	500	12,60	6.300,00	
65	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διέλευσης καλωδίων DN100	2.29	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-59-Β	ΗΛΜ 5	ΜΜ	10	25,00	250,00	
66	Γεωύφασμα στραγγιστηρίων	2.30	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-64.1-Β	ΟΙΚ 7914	Μ2	10	1,50	15,00	
67	Γεωύφασμα διαχωρισμού	2.31	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-64.2-Α	ΟΙΚ 7914	Μ2	10	1,80	18,00	
68	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	2.32	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-65.1.1-Β	ΟΔΝ 2311	Χγρ.	12.000	2,50	30.000,00	
69	Κατασκευή φατνών	2.33	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-65.2-Β	ΟΔΝ 2312	Μ2	20.000	2,30	46.000,00	
70	Πλήρωση φατνών	2.34	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-65.3.Μ-Β	ΟΔΝ 2313	Μ3	2.000	22,45	44.900,00	
71	Κατασκευή μανδύα από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 για την ενίσχυση/αποκατάσταση βάθρου γέφυρας	2.35	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-91-Β	ΟΔΝ 2551	Μ3	10	189,00	1.890,00	
72	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 315 mm	2.36	ΥΔΡ ΚΠΤ-12.10.06-Β	ΥΔΡ 6711.4	ΜΜ	10	22,10	221,00	
73	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	2.37	ΥΔΡ ΚΠΤ-12.01.01.05-	ΥΔΡ 6551.5	ΜΜ	70	70,00	4.900,00	
74	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	2.38	ΥΔΡ ΚΠΤ-12.01.01.06-	ΥΔΡ 6551.6	ΜΜ	60	100,00	6.000,00	
75	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	2.39	ΥΔΡ ΚΠΤ-12.01.01.07-	ΥΔΡ 6551.7	ΜΜ	1	140,00	140,00	
76	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	2.40	ΥΔΡ ΚΠΤ-12.01.01.03-	ΥΔΡ 6551.3	ΜΜ	1	40,00	40,00	
77	Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων Εσωτερικής διαμέτρου 200 mm	2.41	ΥΔΡ ΚΠΤ-12.03.01-Β	ΟΔΝ 2861	ΜΜ	1	18,00	18,00	
78	Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων 'Εσωτερικής διαμέτρου 400 mm	2.42	ΥΔΡ ΚΠΤ-12.03.03-Β	ΟΔΝ 2863	ΜΜ	20	40,00	800,00	
79	Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ)	2.43	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-66.1-Β	ΟΔΝ 2548	Τεμ.	40	400,00	16.000,00	
80	Καθαρισμός ορθογωνικών, σκουφοειδών, ωοειδών και κυκλικών αγωγών από φερτά υλικά και προσχώσεις	2.44	ΥΔΡ ΚΠΤ-16.05-Β	ΥΔΡ 6053	Μ3	50	20,00	1.000,00	
81	Πλήρης καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Α (με εσχάρα και πλευρικό άνοιγμα) ενός ανοίγματος	2.45	ΥΔΡ ΚΠΤ-16.30.01-Β	ΥΔΡ 6120:70% ΥΔΡ 6107:30%	Τεμ.	20	25,00	500,00	
82	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm	2.46	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-19.Μ-Β	ΟΔΝ 3121Β	Μ3	200	14,15	2.830,00	
83	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων								
ErgoWin						Σε μεταφορά		566.448,30	693.257,50

Α/Α	Είδος εργασίας	Α.Τ.	Άρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
						Εκ μεταφοράς		566.448,30	693.257,50
	κλπ με σκυρόδεμα C20/25	2.47	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.4.5-Β	ΟΔΝ 2551	Μ3	220	121,00	26.620,00	
84	Ημερομίσθιο Εργάτη ανειδίκευτου (χειρώνακτα).	2.48	ΟΔΟ 111Η	ΟΔΟ 111Η	Ημ.	1	62,99	62,99	
85	Ημερομίσθιο εργάτη ειδικευμένου (χωματουργός, ασφαλτεργάτης, βοηθός τεχνίτη, βοηθός χειριστή ελαφρού μηχανήματος, εργάτης σκυροδέματος, για φύτευση δένδρων - θάμνων κλπ (φυτών), ναύτης κλπ)	2.49	ΟΔΟ 112Η	ΟΔΟ 112Η	Ημ.	1	69,28	69,28	
86	Τεχνίτης (λατόμος, υπονοποιός, φρεατωρύχος, σκυροκονιαστής, κτίστης, λιθοξόος, ξυλουργός, σιδηρουργός, μεταλλοτεχνίτης, υδραυλικός, ηλεκτροτεχνίτης, παρκετοποιός, μωσαϊκός, πλακοστρωτής, μαρμαροτεχνίτης, ελαιοχρ/στής, γυψαδόρος, κλαδεύσεων, ψεκασμών κλ	2.50	ΟΔΟ 113Η	ΟΔΟ 113Η	Ημ.	1	81,71	81,71	
87	Εκσκαφεύς Ελαφρύς	2.51	ΟΔΝ 506	ΟΔΝ 506	ΗΔ	1	483,48	483,48	
88	Αυτοκίνητο D.A.F. 18T 300 HP	2.52	ΟΔΝ 500.6.2	ΟΔΝ 500.6.2	ΗΔ	1	511,13	511,13	
89	Φορτωτής LIEBHERR L551 235 HP	2.53	ΟΔΝ 500.9.3	ΟΔΝ 500.9.3	ΗΔ	1	674,19	674,19	
90	Στρώσεις φθοράς με κολυμβητούς λίθους λατομείου εντός σκυροδέματος κατηγορίας C12/15	2.54	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.2.3-Β	ΟΔΝ 2531	Μ3	5	90,00	450,00	
91	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιάς οραπής όψεως των 150 kg τσιμέντου	2.55	ΟΙΚ ΚΠΤ-42.05.02-ΒΣΧ	ΟΙΚ 4206	Μ3	5	70,00	350,00	
92	Γεωπλέγματα οπλισμένων επιχωμάτων αντοχής Tult 400 kN/m	2.56	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-12.9-Β	ΟΙΚ 7914	Μ2	1.000	18,30	18.300,00	
93	Τρισδιάστατα γεωπλέγματα ενισχυμένα με χαλύβδινο πλέγμα	2.57	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-13-Β	ΟΙΚ 7914	Μ2	10	38,90	389,00	
94	Επένδυση πρανών με άοπλα τρισδιάστατα γεωπλέγματα	2.58	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-14-Β	ΟΙΚ 7914	Μ2	1.000	9,50	9.500,00	
95	Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα	2.59	ΥΔΡ ΝΕΤ-7.01-Β	ΥΔΡ 6301	Μ2	200	2,10	420,00	
96	Προμήθεια χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων.	2.60	ΥΔΡ ΝΕΤ-7.02-Β	ΥΔΡ 6102	Χγρ.	5.000	1,05	5.250,00	
97	Χρήση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων.	2.61	ΥΔΡ ΝΕΤ-7.03-Β	ΥΔΡ 6103	Χγρ.	5.000	6,26	31.300,00	
98	Εμπηξη χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων.	2.62	ΥΔΡ ΝΕΤ-7.04-Β	ΥΔΡ 6104	Μ2	200	15,80	3.160,00	
99	Εφαρμογή της μεθόδου Βερολίνου για την εκτέλεση εκσκαφών με κατακόρυφα πρανή	2.63	ΥΔΡ ΝΕΤ-7.07-Β	ΥΔΡ 6103	ΜΜ	20	220,00	4.400,00	
100	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών Με λίθους λατομείου βάρους 100 - 200 kg	2.64	ΥΔΡ ΝΕΤ-8.04.03.Μ-Β	ΥΔΡ 6158	Μ3	1.000	21,65	21.650,00	
101	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών Με λίθους λατομείου βάρους 200 - 500 kg	2.65	ΥΔΡ ΝΕΤ-8.04.04.Μ-Β	ΥΔΡ 6158	Μ3	1.000	23,65	23.650,00	
102	Μικροπάσσαλοι διαμέτρου έως 300 mm	2.66	ΥΣΦ ΚΠΤ-4.01-ΒΣΧΕΤ	ΟΔΝ 2732	ΜΜ	900	115,00	103.500,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (2)							817.270,08	817.270,08
	Οδοστρωσία - Ασφαλτικά								
103	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	3.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.1.Μ-Β	ΟΔΝ 1123Α	Μ3	5	4,70	23,50	
104	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	3.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.1.Μ-Β	ΟΔΝ 3121Β	Μ3	5	17,15	85,75	
105	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	3.3	ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.1.Μ-Β	ΟΔΝ 3211Β	Μ3	5	17,15	85,75	
106	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155)	3.4	ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.2.Μ-Β	ΟΔΝ 3211Β	Μ2	50	1,76	88,00	
107	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	3.5	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-1-Β	ΟΙΚ 2269Α	ΜΜ	10	0,90	9,00	
						Σε μεταφορά		292,00	1.510.527,58

Α/Α	Είδος εργασίας	Α.Τ.	Άρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
						Εκ μεταφοράς		292,00	1.510.527,58
108	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	3.6	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-2.1-Β	ΟΔΝ 1132	Μ2	10	1,05	10,50	
109	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	3.7	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-2.2-Β	ΟΔΝ 1132	Μ2	10	1,35	13,50	
110	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm	3.8	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-2.3-Β	ΟΔΝ 1132	Μ2	10	1,70	17,00	
111	Ασφαλτική προεπάλειψη	3.9	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-3-Β	ΟΔΝ 4110	Μ2	10	1,10	11,00	
112	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	3.10	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-4-Β	ΟΔΝ 4120	Μ2	10	0,42	4,20	
113	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	3.11	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-6.Μ-Β	ΟΔΝ 4421Β	Τον.	20	76,54	1.530,80	
114	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m	3.12	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-7.Μ-Β	ΟΔΝ 4421Β	Μ2	100	6,89	689,00	
115	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	3.13	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-Β	ΟΔΝ 4521Β	Μ2	100	7,39	739,00	
116	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου	3.14	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.2.Μ-Β	ΟΔΝ 4521Β	Μ2	100	9,39	939,00	
117	Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου	3.15	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-9.2.Μ-Β	ΟΔΝ 4521Β	Μ2	100	10,31	1.031,00	
118	Επισκευή φθορών οδοστρώματος με χρήση έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος	3.16	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-9.1.ΒΣΧ	ΟΔΝ 4521Β	Χγρ.	100	0,60	60,00	
119	Επισκευή φθορών οδοστρώματος με χρήση κοινής ασφάλτου	3.17	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Β-ΣΧΕΤ	ΟΔΝ 4521Β	Μ3	100	140,00	14.000,00	
120	Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού. Για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου.	3.18	ΥΔΡ ΚΠΤ-16.07.01-Β	ΥΔΡ 6327:50% ΥΔΡ 6301:50%	Τεμ.	100	80,00	8.000,00	
121	Ημερομίσθιο Εργάτη ανειδίκευτου (χειρώνακτα).	3.19	ΟΔΟ 111Η	ΟΔΟ 111Η	Ημ.	1	62,99	62,99	
122	Ημερομίσθιο εργάτη ειδικευμένου (χωματουργός, ασφαλτεργάτης, βοηθός τεχνίτη, βοηθός χειριστή ελαφρού μηχανήματος, εργάτης σκυροδέματος, για φύτευση δένδρων - θάμνων κλπ (φυτών), ναύτης κλπ)	3.20	ΟΔΟ 112Η	ΟΔΟ 112Η	Ημ.	1	69,28	69,28	
123	Τεχνίτης (λατόμος, υπονοποιός, φρεατωρύχος, σκυροκονιαστής, κτίστης, λιθοξόος, ξυλουργός, σιδηρουργός, μεταλλοτεχνίτης, υδραυλικός, ηλεκτροτεχνίτης, παρκετοποιός, μωσαϊκός, πλακοστρωτής, μαρμαροτεχνίτης, ελαιοχρ/στής, γυψαδόρος, κλαδεύσεων, ψεκασμών κλ	3.21	ΟΔΟ 113Η	ΟΔΟ 113Η	Ημ.	1	81,71	81,71	
124	Αυτοκίνητο D.A.F. 18Τ 300 HP	3.22	ΟΔΝ 500.6.2	ΟΔΝ 500.6.2	ΗΔ	1	511,13	511,13	
125	Φορτωτής LIEBHERR L551 235 HP	3.23	ΟΔΝ 500.9.3	ΟΔΝ 500.9.3	ΗΔ	1	674,19	674,19	
126	Εκσκαφεύς Ελαφρύς	3.24	ΟΔΝ 506	ΟΔΝ 506	ΗΔ	1	483,48	483,48	
	ΣΥΝΟΛΟ (3)							29.219,78	29.219,78
	Σήμανση - Ασφάλιση								
127	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, τεχνικών έργων								
ErgoWin						Σε μεταφορά			1.539.747,36

Α/Α	Είδος εργασίας	Α.Τ.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
						Εκ μεταφοράς			1.539.747,36
	σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α	4.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-1.3.1-Β	ΟΔΝ 2653	ΜΜ	120	85,00	10.200,00	
128	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, λειτουργικού πλάτους W7	4.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-1.1.1-Β	ΟΔΝ 2653	ΜΜ	1	35,00	35,00	
129	Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε με έμπηξη	4.3	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-3.1-Β	ΟΔΝ 2151	ΜΜ	5	2,30	11,50	
130	Πλαστικοί οριοδείκτες οδού	4.4	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-6-Β	ΥΔΡ 6620.1	Τεμ.	55	10,50	577,50	
131	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	4.5	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-9.1-Β	ΟΙΚ 6541	Τεμ.	20	49,00	980,00	
132	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	4.6	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-9.4-Β	ΟΙΚ 6541	Τεμ.	20	49,00	980,00	
133	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3#)	4.7	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-10.2-Β	ΟΔΝ 2653	Τεμ.	100	45,00	4.500,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (4)							17.284,00	17.284,00
							Αθροισμα		1.557.031,36
	Ενιαίο όφελος					1.557.031,36	x18,00%		280.265,64
							Αθροισμα		1.837.297,00
	Ενιαία απρόβλεπτα					1.837.297,00	x15,00%		275.594,55
							Αθροισμα		2.112.891,55
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ								100.000,00
							Αθροισμα		2.212.891,55
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								206.463,29
							Αθροισμα		2.419.354,84
	Ενιαίος Φ.Π.Α.					2.419.354,84	x24,00%		580.645,16
ErgoWin	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ								**3.000.000,00**

ΚΕΡΚΥΡΑ ...../...../2025

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΜΙΛΚΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α